

Техническое задание № 1
По текущему ремонту конуса водонапорной башни СИЗО-3

Место оказания услуг: Пермский край, г. Кизел, ул. Щорса, 26 (ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Пермскому краю.)

Сроки и условия оказания услуг: со дня подписания Контракта сторонами по 06.07.2026г

Услуга осуществляется в условиях действующего учреждения. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения

1. Общие требования:

1.1. Настоящее Техническое задание (далее – ТЗ) определяет перечень, объем и порядок выполнения работ по текущему ремонту конуса водонапорной башни СИЗО-3

1.2. Место выполнения работ: Пермский край, г. Кизел, ул. Щорса, 26.

1.3. Виды работ:

1.3.1. Работы должны выполняться строительно-монтажной организацией, имеющей допуск на выполнение такого вида работ, с разработкой проекта производства работ (ППР)

1.3.2. В производственно-технологической документации (ПТД) должны быть установлены: способы сварки, требования к квалификации сварщиков, способы сборки соединений, режимы сварки, методы контроля качества и другие параметры.

1.3.3. При работе на опасных производственных объектах действуют Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах» (утверждены приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519, с изменениями).

2. Требования к количественным характеристикам (объемам) работ:

2.1. Работы выполняются в соответствии с дефектными ведомостями предоставленными СИЗО-3.

2.2. Объемы работ:

2.2.1. Работы по текущему ремонту сетей теплоснабжения на объектах СИЗО-3 по адресу Пермский край, г. Кизел, ул. Щорса 26.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
1	Протяжка электрического провода для подключения сварочного оборудования	м	150
2	Подъем сварочного оборудования на конус водонапорной башни	м	15
3	Крепление монтажной веревки, альпинистские обвязки и оборудование	усл/ед	
4	Спуск сварочного оборудования в конус водонапорной башни	усл/ед	
5	Очистку и подготовку поверхностей конуса водонапорной башни	усл/ед	
6	Производство сварочных работ конуса водонапорной башни	усл/ед	
7	Спуск сварочного оборудования с водонапорной башни	м	15

8	По завершению работ гидравлические испытания водонапорной башни	м/куб	15
---	---	-------	----

3. Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) работы, услуги.

3.1. Качество материалов и оборудования, применяемых для выполнения работ должно соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество:

3.2 При выполнении работ должен использоваться инструмент, оборудование, механизмы, приспособления в исправном состоянии, допущенные к работе.

4. Требования к качеству и безопасности оказания услуг, выполнения работ

4.1. Требования к подрядчику:

До начала проведения работ должны быть выполнены мероприятия по подготовке ремонтных работ в объеме, обеспечивающем осуществление ремонта.

Выполнять работы в соответствии с Графиком выполнения работ.

В случае отступления от Графика выполнения работ или при необходимости внесения в него изменений, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня подрядчик обязан письменно уведомить заказчика, и предоставить на утверждение новый График выполнения работ. При отсутствии письменного уведомления, заказчик вправе отказать в приемке выполненных работ.

Осуществлять фотосъемку (до начала выполнения работ; в процессе выполнения работ; по окончании выполнения работ). По запросу заказчика предоставлять такие фотоматериалы.

Фотоматериалы должны быть информативными, отражающими производственный процесс и результат работ, надлежащего качества (читабельными, позволяющими заказчику идентифицировать объект производства работ, оценить их качество, объемы и пр.).

4.2. Основные требования к выполнению работ:

Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня, подрядчик информирует заказчика и обслуживающие организации о месте, сроках и дате планируемого отключения на инженерных системах (холодного водоснабжения, электроснабжения). Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных участков производить только после согласования с владельцами коммуникаций.

Подключение переносного электрического оборудования (электроинструмент и т.п.) необходимого для проведения работ, подрядчик обеспечивает самостоятельно.

Регулярно в процессе выполнения работ необходимо вывозить строительный мусор, не допуская захламления территории, на которой выполняются работы, строительным мусором, своевременно организовывая его вывоз с мест выполнения работ.

Подрядчик обязуется в 3-дневный срок до подписания акта о приёмке выполненных работ или с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора, вывезти за свой счет за пределы места проведения работ, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить объект от строительного мусора.

Сбор, транспортирование и размещение (обработку, утилизацию, обезвреживание,

захоронение) отходов строительства и ремонта организовать в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также иными требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.3. Подрядчик обязан обеспечить:

- безопасность имущества и здоровья третьих лиц;
- соблюдение техники безопасности и охраны труда;
- соблюдение требований правил пожарной безопасности.

Запрещается использовать в ходе выполнения работ материалы и механизмы, использование которых может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности выполняемых работ.

4.4. Условия производства работ:

Производство работ должно осуществляться в строгом соответствии с Требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации машин и механизмов, охране окружающей среды. Ответственность за безопасное ведение работ несет подрядчик.

Работы выполнить в соответствии с ведомостью видов и объёмов работ, с применением необходимой техники, требованиями соответствующих нормативных, нормативно-технических документов, действующих на территории РФ.

Работы, выполненные подрядчиком с отклонениями от требований нормативной и технической документации, строительных норм и правил, а также условий контракта, не подлежат оплате до устранения отклонений.

Подрядчик несет ответственность за сохранность объекта до даты подписания сторонами документов о приемке.

Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.;

- Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 №884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ».

- ГОСТом 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования»;

- Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 №519 (ред. от 14.01.2025) «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности „Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах“».

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Все материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы и соответствовать Российским стандартам качества, отвечать требованиям экологической безопасности, и предоставлены заказчику до начала выполнения работ с их использованием.

Ответственность за соблюдение вышеуказанных правил в местах проведения работ возлагается на подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных мер и правил.

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда.

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций:

- на объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.

4.5. Требования к гарантийному сроку работ и объему предоставления гарантий их качества:

Гарантийные обязательства Подрядчика к выполненным работам составляют 1 (один) год со дня подписания акта приёмки выполненных работ.

Гарантийные обязательства на материалы, оборудование, комплектующие и т.д. на срок, указанный в паспорте изделия, но не менее чем установлен ГОСТом. Гарантия качества результата работ распространяется на все его составляющие, в том числе на все примененные строительные материалы, смонтированные изделия, устройства и работы, выполненные подрядчиком.

Подрядчик гарантирует, что результат работ будет соответствовать условиям договора, требованиям технической документации, строительным нормам и правилам и обеспечивать возможность его нормальной эксплуатации на протяжении всего гарантийного срока.

В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренными разделом 9 договора, гарантийные обязательства действуют с даты расторжения договора и распространяются на все составляющие результата работ, выполненные подрядчиком и принятые заказчиком работы.

Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в процессе производства, приёмки этапа работ и во время эксплуатации объекта.

При обнаружении в период гарантийной эксплуатации несоответствий результата работ требованиям договора, для участия в составлении акта, фиксирующего выявленные несоответствия, согласования порядка и сроков их устранения заказчик письменно уведомляет подрядчика о выявленных несоответствиях и необходимости направления представителя подрядчика к указанному в уведомлении сроку.

Подрядчик обязан, в согласованный сторонами срок, предпринять все действия по безвозмездному устранению несоответствий результата работ, указанных в акте, возникших в период гарантийного срока, и являющихся следствием нарушения подрядчиком обязательств по договору.

При необоснованном отказе подрядчика от составления или подписания акта выявленных несоответствий, действительным считается акт о выявленных несоответствиях, подписанный заказчиком в одностороннем порядке.

Если подрядчик в течение срока, указанного в акте выявленных несоответствий, не устранит несоответствия результата работ, заказчик вправе самостоятельно устранить данные несоответствия собственными и (или) привлеченными силами. При этом заказчик вправе предъявить подрядчику требование об уплате денежной суммы на возмещение понесенных заказчиком затрат в связи с устранением несоответствий.

Гарантийный срок на результат работ в случае невозможности его нормальной эксплуатации продлевается на период, определяемый со дня направления подрядчику письменного извещения заказчика до дня подписания акта устранения несоответствий.

Указанные в настоящем разделе гарантии качества не распространяются на случаи, если подрядчиком будет доказано, что несоответствия результата работ возникли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных заказчиком, и (или) ненадлежащего ремонта, произведенного заказчиком либо привлеченными им подрядными организациями.