

Государственный контракт № ____
на выполнение работ для нужд уголовно-исполнительной системы

ИКЗ: 261290108662429010100100020000000244

КБК: 32003054240690049244

г. Архангельск

« ____ » _____ 2026 г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области» (далее – ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области), действующее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «**Государственный Заказчик**», в лице начальника Романенкова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ****, действующего на основании *** именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 6 Распоряжения Правительства РФ от 28.04.2018 № 824-р, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Государственный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по устранению гарантийных замечаний модульной конструкции «Фельдшерско акушерский пункт» расположенного по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, пос. Верховский, ул. Островная, д. 30А, в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1), локальным сметным расчетом (Приложение №2) к Контракту, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Работы выполняются в сроки и по стоимости, согласованные в настоящем Контракте.

1.3. Место выполнения работ Архангельская область, Плесецкий район, пос. Верховский, ул. Островная, д. 30А.

2. Цены и порядок расчётов

2.1. Цена Контракта составляет: *** (****) рублей *** копеек, НДС (не) облагается, включает стоимость выполнения полного комплекса работ, необходимых для выполнения, складирование, хранение материалов, вывоз строительного мусора, с учетом расходов на страхование, уплату налогов, а также иных расходов, связанных с выполнением работ.

2.2. Расчеты за выполненные работы производятся в рублях Российской Федерации в форме безналичного расчета денежными средствами, выделяемыми из федерального бюджета, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком документов о приемке (в соответствии с пунктом 2.6. Контракта), подтверждающих выполнение работ.

2.3. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

2.4. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.5. При исполнении Контракта осуществляется оформление, обмен и подписание электронной подписью в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС)

документов, необходимых для правильного учета выполненных работ, их оплаты и совершения операций с ними, подтверждающих выполнение работ, в том числе корректировочных документов к ним.

2.6. Подрядчик по факту выполнения работ предоставляет Государственному заказчику счет и Акт установленной формы (КС-2, КС-3), Акты выполненных работ. Оплата выставленных счетов производится Государственным заказчиком в течение 10 рабочих дней, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью».

3. Сроки выполнения работ, гарантийные обязательства

3.1. Начало выполнения работ: с даты заключения государственного контракта. Окончание выполнения работ: до 15.09.2026 года. Возможно досрочное исполнение обязательств.

3.2. На весь срок действия Контракта Подрядчик гарантирует выполнение работ в полном объеме и их соответствие требованиям и нормам, указанным в рабочей документации (приложение № 1 и приложение № 2 к Контракту).

4. Права и обязанности сторон

4.1. Государственный Заказчик обязан:

4.1.1. Осуществлять контроль за соответствием выполняемых работ.

4.1.2. Произвести приемку выполненных работ Подрядчиком и в течение 10 рабочих дней подписать Акт приемки выполненных работ или мотивированный отказ от подписания Акта. В случае мотивированного отказа Государственного Заказчика, сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.1.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы и принятые по Акту приемки выполненных работ в объемах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

4.1.4. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные законодательством и настоящим Контрактом.

4.1.5. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения Государственных заказов федеральный орган исполнительной власти сведения о Подрядчике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков в случае расторжения Контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Подрядчиком условий Контракта.

4.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.1.7. Взыскивать пеню и штраф, а также требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 7 Контракта.

4.2. Государственный Заказчик имеет право:

4.2.1. В любое время проверять ход и качество выполнения работ по Контракту, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.2. Запрашивать у Подрядчика необходимую информацию и документацию, касающуюся реализации настоящего Контракта. В случае непредставления Подрядчиком

в установленный срок требуемой информации или документации, приостанавливать финансирование по Контракту.

4.2.3. Провести экспертизу выполненных работ собственными силами.

4.3. Подрядчик обязан:

4.3.1. Выполнить работы, указанные в п.1.1 настоящего Контракта, в пределах сроков и стоимости работ, оговоренных в настоящем Контракте.

4.3.2. Выполнить работы, обеспечив надлежащее качество, в сроки, установленные Контрактом.

4.3.3. Исполнять, полученные в ходе исполнения обязательств по контракту указания Государственного Заказчика, в том числе в срок, установленный Государственным Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в выполненных работах.

4.3.4. Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы.

4.3.5. Представить по запросу Государственного Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

4.3.6. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по Контракту.

4.3.7. При выполнении работ обеспечить их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов.

4.3.8. Выполнять работы с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

4.3.9. Иметь все разрешения и свидетельства, необходимые для выполнения работ, являющихся предметом настоящего Контракта.

4.3.10. Во время проведения работ производить уборку и вывоз строительного мусора со стройплощадки и примыкающей к ней территории. В пятидневный срок со дня подписания Акта о приемке работ вывезти за пределы территории, принадлежащие Подрядчику строительные машины и механизмы, инвентарь, оборудование, инструменты, строительные материалы и мусор.

4.4. Подрядчик имеет право:

4.4.1. Требовать оплаты выполненных работ от Государственного Заказчика в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

5. Качество и порядок приемки выполнения работ

5.1. Подрядчик представляет Государственному заказчику документы, подтверждающие приемку выполнения работ и отчетные документы по результатам выполнения работ указанных в п. 2.6. настоящего Контракта.

5.2. Государственный заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения отчетных документов, в случае отсутствия замечаний подписывает и возвращает Подрядчику один экземпляр документов подтверждающих приемку выполненных работ или возвращает оба экземпляра с мотивированным отказом в приемке работ.

5.3. Подписанные Сторонами документы, подтверждающие приемку выполненных работ, являются подтверждением выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

5.4. Подрядчик обязан выполнить работы надлежащего качества, в соответствии с требованиями действующего законодательства, предъявляемые к данному виду работ (ГОСТ, СНиП и др.).

5.5. Работы считаются выполненными после подписания Сторонами Актов установленной формы (КС-2, КС-3). Подрядчик представляет Государственному заказчику Акты установленной формы (КС-2, КС-3), подписанные Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.

5.6. Не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения от Подрядчика Актов установленной формы (КС-2, КС-3), Подрядчик рассматривает результаты и осуществляет приёмку выполненных работ по настоящему контракту на предмет соответствия их объёма, качества требованиям, изложенным в настоящем контракте. И направляет Подрядчику подписанный Государственным заказчиком 1 (один) экземпляр Актов установленной формы (КС-2, КС-3), либо запрос о предоставлении разъяснений касательно выполненных работ, или мотивированный отказ о принятии результатов выполненных работ, или Акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа Государственного заказчика от принятия результатов выполнения работ в связи с необходимостью устранения недостатков Подрядчик обязуется в срок, установленный в Акте, составленном Подрядчиком, устранить указанные недостатки за свой счёт.

5.7. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Государственный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может

проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

5.8. В случае получения от Государственного заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно выполнения работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполнения работ, или Акта с перечнем выявленных недостатков, и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трёх) рабочих дней обязан представить Государственному заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполнения работ или в срок, установленный в указанном Акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Государственного заказчика замечания (недостатки) и предать Государственному заказчику приведённый в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчётной документации, отчёт об устранении недостатков, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт установленной формы (КС-2, КС-3) в 2 (двух) экземплярах для принятия Государственным заказчиком выполнение работ.

5.9. В случае если по результатам рассмотрения отчёта, содержащего выявленные недостатки, Государственным заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Государственного заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполнения работ, Государственный заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акты установленной формы (КС-2, КС-3), один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п.5.3. Контракта.

5.10. Датой выполнения работ считается день подписания Государственным заказчиком и Подрядчиком Актов установленной формы (КС-2, КС-3).

6. Обеспечение исполнения контракта

6.1. Государственным Заказчиком не установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063».

7.2. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

7.3. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом.

За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в размере: **1000 рублей**.

7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены контракта.

7.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Вред, причиненный третьим лицам по вине Подрядчика при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.

8. Экспертиза

8.1. В целях проверки соответствия выполненных работ Подрядчиком условиям Контракта Государственным заказчиком проводится экспертиза. Экспертиза проводится

Государственным заказчиком своими силами.

8.2. Экспертиза выполненных работ на соответствие требованиям, установленным Контрактом и предусмотренной им нормативной и технической документации, проводится уполномоченными представителями Государственного заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня фактически исполненных обязательств, которые подтверждены соответствующими Актами установленной формы (Акт приемки выполненных работ).

По итогам проведения экспертизы выполненных работ уполномоченные представители Государственного заказчика в произвольной форме составляют заключение с указанием соответствия (несоответствия) выполненных работ требованиям Контракта (далее - Заключение экспертизы), которое должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. Заключение экспертизы составляется в 2 (двух) экземплярах, по одному для Государственного заказчика и Подрядчика.

8.3. Подписание Заключения экспертизы без замечаний уполномоченными представителями Государственного заказчика, является основанием для приемки оказанных услуг Государственным заказчиком соответственно.

8.4. В случае, если по результатам экспертизы будут установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в Заключение экспертизы могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. При этом, в случае выявления несоответствия выполненных работ требованиям Контракта, Государственный заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных работ, если выявленное несоответствие не препятствует их приемке и устранено Подрядчиком.

8.5. В случае выявления по результатам проведения экспертизы несоответствия выполненных работ условиям Контракта Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 10.3. Контракта.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Гарантийные обязательства распространяются на все работы, выполненные по Контракту.

9.2. Срок гарантий качества на выполненные работы составляет 12 месяца с даты подписания Заказчиком актов выполненных работ формы КС-2.

9.3. Срок гарантийных обязательств на устранение выявленных недостатков в выполненных работах - в течение действия гарантийного срока, компенсация возможного ущерба за счет средств виновной стороны.

Если в период гарантийного срока при эксплуатации обнаружатся недостатки в выполненных работах, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта устранения недостатков в выполненных работах, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь других лиц для выполнения этих работ и оплатить работы, при этом Заказчик вправе взыскать все связанные с данным обстоятельством расходы с Подрядчика.

9.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта устранения недостатков в выполненных работах, а также, в случае не направления своего представителя для участия в составлении данного акта, Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов. При установлении вины Подрядчика на него относятся все расходы по привлечению экспертов.

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

10.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

10.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

10.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

10.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

11. Изменение, расторжение Контракта

11.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и ст. 95 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.2. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Соглашений к Контракту. Все приложения и Соглашения являются неотъемлемой частью Контракта. Соглашения вступает в силу с момента подписания Сторонами.

11.3. Контракт может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, исключительно по следующим основаниям:

11.3.1. в случае одностороннего отказа стороны от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством;

11.3.2. по соглашению Сторон;

11.3.3. по решению суда по иску одной из Сторон при существенном нарушении Контракта другой Стороной или по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

11.4. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость работ надлежащего качества и соответствующих требованиям Государственного заказчика, фактически выполненных на момент расторжения Контракта.

11.5. Государственный Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе снизить цену контракта без изменения предусмотренного контрактом количества, качества выполняемых работ, и иных условий контракта;

11.6. Государственный Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе увеличить предусмотренные контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренные контрактом объем работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работ стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работ. Цена единицы дополнительно выполняемой работы или цена единицы работ при уменьшении предусмотренного контрактом объема выполняемых работ должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте объем таких работ;

11.7. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

11.8. Изменение существенных положений настоящего Государственного контракта не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

11.9. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика права и обязанности Государственного заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Государственному заказчику.

11.10. Государственный Заказчик вправе провести экспертизу выполненной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

12.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Архангельской области.

12.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

13. Прочие условия

13.1. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

13.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.3. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон.

14. Срок действия Государственного контракта

С момента подписания по 31 декабря 2026 года, а в части финансовых обязательств - до полного их исполнения.

Дата окончания исполнения контракта 31 декабря 2026 года.

15. Юридические адреса, банковские реквизиты

Государственный заказчик

Подрядчик

ФКУ ИК-1 УФСИН России

по Архангельской области

163050, г. Архангельск, ул. Пирсовая, 27

ИНН 2901086624, КПП 290101001

р/сч 032116430000000013244

ОКЦ №1 Волго-Вятского ГУ Банка

России//УФК по Нижегородской области,

г. Нижний Новгород

Л/сч 03241293150

к/сч 401028107453700000024

БИК 012202102

Тел. +7 (8182) 22-97-48

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по устранению гарантийных замечаний по зданию Фельдшерско-акушерского пункта ГБУЗ АО «Плесецкая центральная районная больница».

2. Место выполнения работ: Российская Федерация, Архангельская обл., Плесецкий район, п. Верховский, ул. Островная., д. 30а.

3. Объем работ/ед. измерения: 1 усл. ед. - выполнение работ в соответствии с Локальным сметным расчетами, настоящим техническим заданием.

Виды работ предусмотренные локально сметным расчетом:

- восстановить бетонные покрытия подъездных путей вокруг здания ФАПа, устранить трещины по всему периметру;

- обеспечить засев растительным слоем из плодородной земли на газонах по периметру ФАПа сплошным засевом;

- устранить по периметру забора, у заборных столбов проседание грунта;

- устранить у железных, несущих конструкций здания ФАПа, крыльце и лестницах следов отставания грунтовок и следов ржавчины;

- устранить в фойе здания ФАПа признаки проседания пола, в комнате с кондиционером – отставание напольной керамической плитки (процедурный прививочный кабинет, вестибюль для ожидания, тамбур).

4. Требования к качеству и безопасности выполнения работ:

Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям стандартов и норм, действующими на территории РФ.

На момент окончания выполнения работ Подрядчик обязан передать Заказчику документы: счет, акты о приемке выполненных работ формы КС-2, справку о стоимости работ формы КС-3, акт на выполненные скрытые работы, всю необходимую техническую документацию, документы, подтверждающие утилизацию демонтированных элементов.

Подрядчик несет ответственность за:

- соблюдение техники безопасности, охраны труда своих работников;

- противопожарную безопасность;

- экологическую безопасность;

- электробезопасность.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ.

В случае необходимости Подрядчик самостоятельно получает все согласования и разрешения, необходимые для производства работ, включая разрешение на подключение к электрическим сетям.

С целью контроля за выполнением скрытых работ на месте их выполнения Подрядчик обязан не позднее чем за два дня проинформировать (либо в письменном, либо в устном виде) Заказчика о выполнении скрытых работ - бетонирование, величина углубления оснований, наличие щебня или гравия и. т.д.

Подрядчик обязуется представить акты на выполненные скрытые работы.

Заказчик вправе не оплачивать стоимость скрытых работ, если они не подтверждены соответствующими двухсторонними актами.

Подрядчик в установленные сроки устраняет замечания, выявленные в процессе выполнения работ со стороны Заказчика.

Ответственность за соблюдение техники безопасности, в том числе безопасности дорожного движения при выполнении работ, обеспечение общего порядка на участке, освобождение следов механических воздействий транспортных средств, задействованных при выполнении работ, несет Подрядчик.

После выполнения работ Подрядчик обязан погрузить и вывезти образовавшийся строительный мусор, иные отходы.

5. Качественные характеристики выполнения работ.

Заказчик самостоятельно, за счет собственных средств должен обеспечить необходимую потребность в материалах, механизмах, инструментах, включая их доставку, а также предусмотрит транспорт для перевозки рабочих к месту выполнения работ.

6. Общие требования к выполнению работ Подрядчиком

В случае повреждения в процессе выполнения работ какого-либо имущества обеспечить восстановление своими силами за счет собственных средств.

Нести риск случайной гибели или случайного повреждения механизмов, материалов, инструментов, используемых при выполнении работ.

Принять необходимые меры безопасности, обеспечить на объектах соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности, охраны здоровья и труда работающих, охраны окружающей среды.

Работы должны выполняться в соответствии с Локальным сметным расчетам, и техническим заданием.

До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о лице, ответственном за выполнение работ на объекте, с указанием предоставляемых ему полномочий.

Подрядчик обязан своевременно информировать Заказчика о ходе выполнения работ, устранять выявленные Заказчиком нарушения, дефекты, недостатки в работах в сроки, согласованные с Заказчиком.

Подрядчик производит фотофиксацию всех этапов выполнения работ и предоставляет Заказчику по адресу электронной почты, указанному в Контракте, либо посредством мессенджера (обговаривается дополнительно) на указанный дополнительно номер Заказчика (после приемки работ у Заказчика отсутствует обязанность хранить фотоматериалы).

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, препятствующих своевременному и качественному выполнению работ, Подрядчик немедленно извещает об этом Заказчика.

Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в Контракте, технического задания, локально сметном расчете.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

Ответственность за сохранность, охрану материалов, инструментов, механизмов, оборудования, используемых при выполнении работ, лежит на Подрядчике.

7. Гарантийные обязательства:

Гарантийные обязательства распространяются на все работы, выполненные по Контракту.

Срок гарантий качества на выполненные работы составляет 12 месяца с даты подписания Заказчиком актов выполненных работ формы КС-2.

Срок гарантийных обязательств на устранение выявленных недостатков в выполненных работах - в течение действия гарантийного срока, компенсация возможного ущерба за счет средств виновной стороны.

Если в период гарантийного срока при эксплуатации обнаружатся недостатки в выполненных работах, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта устранения недостатков в выполненных работах, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь других лиц для выполнения этих работ и оплатить работы, при этом Заказчик вправе взыскать все связанные с данным обстоятельством расходы с Подрядчика.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта устранения недостатков в выполненных работах, а также, в случае не направления своего представителя для участия в составлении данного акта, Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов. При установлении вины Подрядчика на него относятся все расходы по привлечению экспертов.

Приложение № 1
к ГК № ____ от " ____ " августа 2026 г.

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/лр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/лр от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель начальника учреждения-начальник центра ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области
капитан внутренней службы
____ Д.А. Сыров
"16" июля 2026 года

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области
подполковник внутренней службы
____ И.И. Романенков
"16" июля 2026 года

Наименование программного продукта		ГРАНД-Смета, версия 2026.1	
Наименование редакции сметных нормативов		Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/лр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/лр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/лр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 8323/лр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/лр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/лр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/лр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/лр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/лр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/лр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/лр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/лр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 № 301/лр	
Результаты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам		Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/лр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/лр; Приказ Минстроя России от 28 октября 2022 г. № 905/лр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/лр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/лр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/лр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/лр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/лр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/лр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/лр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/лр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 8323/лр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/лр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/лр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/лр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/лр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/лр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/лр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/лр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/лр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 № 301/лр	
Результаты письма Минстроя России об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/лр		Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09	
Результаты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правил мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452		Постановление Правительства Архангельской области от 18.03.2026 № 170-лп	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		29. Архангельская область	
Наименование субъекта Российской Федерации		Архангельская область (1 зона)	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области (наименование стройки)	
		Архангельская область, Плесецкий район, п. Верховский, ул. Островная (наименование объекта капитального строительства)	
		ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01	
		Устранение гарантийных замечаний по зданию Фельдшерско-акушерского пункта ГБУЗ АО "Плесецкая центральная районная больница"	
		(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание	Ведомость объемов работ	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем уровне цен		II квартал 2026 года	
Сметная стоимость		200,00 тыс руб.	14,42 тыс руб
в том числе:			1,07 тыс руб
строительных работ		429,62 тыс руб.	26,74 чел.-ч
монтажных работ		0,00 тыс руб.	2,37 чел.-ч
оборудования		0,00 тыс руб.	
прочих затрат		0,00 тыс руб.	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Восстановление бетонного покрытия подъездных путей вокруг здания ФАП,устранение трещин по всему периметру											
1	ГЭСН31-01-064-01	Расшивка трещин длиной от 0,5 до 20 м в затвердевшем бетонном покрытии машинной для расшивки трещин на глубину 40 мм при ширине расшивки 8 мм	100 м	1,6	1	1,6					
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,56		10,496			632,06		6 634,10
		91 08 06-021 Разделщик швов и трещин, глубина реза до 60 мм, ширина реза до 23 мм	маш.-ч	6,56		10,496		1,31	147,76		1 551,10
		Итого прямые затраты									8 185,20
		ФОТ	%	107	0,9	96,3					6 634,10
	Пр/812-025 0-1, Приказ № НР Аэродромы										6 388,64
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-025 0, Приказ № СП Аэродромы		%	69	0,85	58,65					3 890,90
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции					11 540,46				18 464,74
2	ГЭСН46-01-008-03	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях/ трещин	м3	0,0512	1	0,0512					
		1-100-29 Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	24,61		1,260032			556,59		701,32
		91 05 05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,14		0,007168			2 095,16		15,02
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,14		0,007168			849,04		6,09
		91 07 04-002 Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,27		0,013824	8,54	1,87	15,97		0,22
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21		0,010752			636,32		6,84
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,21		0,010752			632,06		6,80
		Итого прямые затраты									736,29
		ФОТ	%	103		103					714,21
	Пр/812-040 1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов										735,64
	Пр/774-040 1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59					421,38
		Всего по позиции					36 978,71				1 893,31
3	ГЭСН469-01-016-02	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см	100 м2	0,4476	1	0,4476					
		1-100-24 Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	126,63		56,679588			533,01		30 210,79
		91 07 02-011 Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч	маш.-ч	0,83		0,371508	2 390,07	1,63	3 895,81		1 447,32
		4-100-070 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	0,83		0,371508			905,64		336,45
		91 08 09-002 Плиты вибрационные электрические, мощность до 1 кВт	маш.-ч	1,83		0,819108	7,51	1,6	12,02		9,85
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,008952			636,32		5,70
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,008952			632,06		5,66
		91 14 03-003 Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	16,46		7,367496			1 224,78		9 023,56
		4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	16,46		7,367496			726,40		5 351,75
		91 18 01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	7,5		3,357	115,43	1,87	215,85		724,61
		91 21 10-004 Молотки чекальные при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	15		6,714	2,93	1,63	4,78		32,09
		Итого прямые затраты									47 147,78
		ФОТ	%	92		92					35 904,65
	Пр/812-103 0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	44		44					33 032,28
	Пр/774-103 0 СП Прочие ремонтно-строительные работы										15 798,05
		Всего по позиции					214 428,31				95 978,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4	47-1 Слит-форма Архангельская область (1 зона) на 2 квартал 2026 года.xlsx	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	0,384	1	0,384			1 368,97		525,68		
Всего по позиции													
Всего по разделу 1 Восстановление бетонного покрытия подъездных путей вокруг здания ФАП, устранение трещин по всему периметру													
Раздел 2. Засев растительного слоя из плодородной земли на газонах по периметру здания ФАП, сплошным засевом													
5	ГЭСН47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем до 15 см: вручную	100 м2	0,5	1	0,5			523,58		10 471,60		
H		1-100-22 Средний разряд работы 2.2	чел.-ч	40		20					10 471,60		
		16.2.01.02 Земля распахиваемая	м3	15		7,5					9 707,17		
Итого прямые затраты													
	Пр812-041.0-1, Приказ № НР Озеленение. Защитные лесонасаждения 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр774-041.0, Приказ № СП Озеленение. Защитные лесонасаждения 774/пр от 11.12.2020 п.16	ФОТ	%	103	0,9	92,7					10 471,60		
		Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2					10 471,60		
											9 707,17		
											6 408,62		
Всего по позиции													
Всего по разделу 2 Засев растительного слоя из плодородной земли на газонах по периметру здания ФАП, сплошным засевом													
Раздел 3. Устранение по периметру забора, у заборы столбов проседание грунта													
6	ГЭСН47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0,3	1	0,3			523,58		6 282,96		
H		1-100-22 Средний разряд работы 2.2	чел.-ч	40		12					6 282,96		
		16.2.01.02 Земля распахиваемая	м3	15		4,5					5 824,30		
Итого прямые затраты													
	Пр812-041.0-1, Приказ № НР Озеленение. Защитные лесонасаждения 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр774-041.0, Приказ № СП Озеленение. Защитные лесонасаждения 774/пр от 11.12.2020 п.16	ФОТ	%	103	0,9	92,7					6 282,96		
		Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2					6 282,96		
											5 824,30		
											3 845,17		
Всего по позиции													
Всего по разделу 3 Устранение по периметру забора, у заборы столбов проседание грунта													
7	ГЭСН68-03-004-01	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м/1 диаметром 62 мм, длиной	100 м	0,7425	1	0,7425			561,31		12 307,30		
П.Н		1-100-30 Средний разряд работы 3.0	чел.-ч	29,53		21,926025			636,32		141,74		
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3		0,22275			632,06		140,79		
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,3		0,22275					12 589,83		
		01.7.17.06 Диски отрезные	шт	0		0					12 448,09		
Итого прямые затраты													
	Пр812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные) Пр774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	ФОТ	%	102		102					12 697,05		
			%	54		54					6 721,97		
Всего по позиции													
Всего по разделу 3 Демонтаж 3D ограждения/устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м													
8	ГЭСН09-08-002-05	Демонтаж 3D ограждения/устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт	4,4	1	4,4			43 109,56		32 008,85		
648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4 -стр.3		Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7, ЗМ=0,7 к раск., ЗПМ=0,7, МАТ=0 к раск., ТЗ=0,7, ТЗМ=0,7									12 292,02		
		1-100-30 Средний разряд работы 3.0	чел.-ч	7,11	0,7	21,8988			561,31		215,59		
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	0,7	0,3388			636,32		214,14		
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11	0,7	0,3388			632,06		161,32		
		91.16.01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,57	0,7	1,7556			91,89		1 109,64		
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,57	0,7	1,7556			632,06				
		01.5.02.01 Детали крепления барьерных ограждений	компл	120	0	0							
		01.5.02.02 Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений	шт	10	0	0					13 992,71		
		Итого прямые затраты											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									13 615,80
	Пр812-009 0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7					11 396,42
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр774-009 0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7					7 175,53
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										32 564,66
Устройство существующего ограждения											
9	ГЭСН09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание/ существующие	100 шт	0,45	1	0,45					
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	35,64		16,038			561,31		9 002,29
	91 04 01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м		маш.-ч	10,93		4,9185	2 088,77	1,5	3 133,16		15 410,45
	4-100-050 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	10,93		4,9185			726,40		3 572,80
	91 14 01-003 Автобетононасосы, объем барабана 6 м3		маш.-ч	10,74		4,833			1 277,45		6 173,92
	4-100-050 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	10,74		4,833	788,55	1,62	726,40		3 510,69
	91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,81		0,3645			636,32		231,94
	4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,81		0,3645			632,06		230,39
H	04 1 02 05 Смеси бетонные тяжелого бетона		м3	6,34		2,853					
H	07 2 07 11 Стойки металлические опорные		шт	100		45					
	Итого прямые затраты										38 132,48
	ФОТ										16 316,17
	Пр812-009 0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7					13 656,63
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр774-009 0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7					8 598,62
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										60 387,73
10	ГЭСН09-08-002-05	Устройство ограждений: из сети существующих 3D ограждений/устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт	4,4	1	4,4					
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	7,11		31,284			561,31		17 560,02
	91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,11		0,484			636,32		307,98
	4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,11		0,484			632,06		305,92
	91 16 01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт		маш.-ч	0,57		2,508			91,89		230,46
	4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,57		2,508			632,06		1 585,21
H	01 5 02 01 Детали крепления барьерных ограждений		компл	120		528					
H	01 5 02 02 Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений		шт	10		44					
	Итого прямые затраты										19 989,59
	ФОТ										19 451,15
	Пр812-009 0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7					16 280,61
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр774-009 0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7					10 250,76
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										46 520,96
	Всего по разделу 3 Устранение по периметру забора, у заборы столбов проседание грунта										187 434,63
Раздел 4. Устранение у железных, несущих конструкций здания ФАП, крыльце и лесные следы отставания грунтовок следы ржавчины											
11	ГЭСН13-06-009-02	Очистка поверхности металлоконструкций средствами малой механизации, Обеспыливание поверхности	100 м2	1,56	1	1,56					
	2-100-02 Рабочий 2 разряда		чел.-ч	0,01		0,0156			514,14		8,02
	2-100-03 Рабочий 3 разряда		чел.-ч	8		12,48			561,31		7 005,15
	01 7 17 12 Щетка чашеобразная из стальной проволоки для УШМ		шт	6,0848		9,492288					
H	Итого прямые затраты										7 013,17
	ФОТ										7 013,17
	Пр812-013 0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	94	0,9	84,6					5 933,14
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр774-013 0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	51	0,85	43,35					3 040,21
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										15 986,52
	Всего по разделу 4										10 247,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ГЭСН13-03-002-04	Опруговка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	1,56	1	1,56					
	1-100-49 Средний разряд работы 4,9		чел.-ч	3,92		6,1152			716,97		4 384,41
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,01		0,0156	6,62	1,77	11,72		0,18
	91.06.05-011 Погрузчики однокошарные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,01		0,0156			1 806,89		28,19
	4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,01		0,0156			726,40		11,33
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02		0,0312			636,32		19,85
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02		0,0312			632,06		19,72
	91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.-ч	1,12		1,7472	4,52	1,6	7,23		12,63
H	14.4.01.14 Грунтовки поливинилацетатные фосфатирующие		т	0,02		0,0312					
H	14.5.09.07 Растворители		т	0,004		0,00624					
	Итого прямые затраты										4 476,31
	ФОТ		%	94	0,9	84,6					4 415,46
	Пр812-013.0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	51	0,85	43,35					3 735,48
	Пр774-013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 774/пр от 11.12.2020 п.16										1 914,10
	Всего по позиции								6 490,96		10 125,89
13	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических поверхностей для защиты металла за два раза/Окраска металлических опругованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за два раза ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2)	100 м2	1,56	1	1,56					
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	2,13	2	6,6456			596,69		3 965,36
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,01	2	0,0312	6,62	1,77	11,72		0,37
	91.06.05-011 Погрузчики однокошарные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,01	2	0,0312			1 806,89		56,37
	4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,01	2	0,0312			726,40		22,66
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	2	0,0312			636,32		19,85
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	2	0,0312			632,06		19,72
	91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.-ч	0,65	2	2,028	4,52	1,6	7,23		14,66
	Итого прямые затраты										4 098,99
	ФОТ		%	94	0,9	84,6					4 007,74
	Пр812-013.0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	51	0,85	43,35					3 390,55
	Пр774-013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 774/пр от 11.12.2020 п.16										1 737,36
	Всего по позиции								5 914,68		9 226,90
	Всего по разделу 4 Устранение у железных, несущих конструкций здания ФАП, крыльце и лесные следы отставания грунтовок следов ржавчины										35 339,31
	Всего по разделу ФАП признаки проседания пола, в комате с кондиционером отставание напольной керамической плитки(процедурный, первично-очный кабинеты)										
Раздел 5. Устранение в фоме здания ФАП											
Демонтажные работы											
14	ГЭСНр57-01-002-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,169	1	0,169					
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	69,87		11,80803			561,31		6 627,97
	91.06.06-048 Подъемники однокошарные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	1,44		0,24336	37,32	1,92	71,65		17,44
	4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,44		0,24336			561,31		136,60
H	999-9900 Строительный мусор		т	5,2		0,8788					
	Итого прямые затраты										6 782,01
	ФОТ		%	89		89					6 764,57
	Пр812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					6 020,47
	Пр774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)										3 314,64
	Всего по позиции								95 367,57		16 117,12
15	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,158	1	0,158					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-20 Средний разряд работы 2.0		чел.-ч	3,77		0,59566			514,14		306,25
	999-9900 Строительный мусор		т	0,11		0,01738					306,25
	Итого прямые затраты										
	ФОТ		%	89		89					272,56
	При812-091.0-1 НР Полю (ремонтно-строительные)		%	49		49					150,06
	При774-091.0 СП Полю (ремонтно-строительные)								4 613,10		728,87
	Всего по позиции										
16	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины	100 м2	0,184	1	0,184			514,14		1 077,51
	1-100-20 Средний разряд работы 2.0		чел.-ч	11,39		2,09576		37,32	71,65		1,71
	91.06.06-048 Подъемники однокомантовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,13		0,02392					13,43
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,13		0,02392			561,31		
	999-9900 Строительный мусор		т	0,47		0,08648					1 092,65
	Итого прямые затраты										
	ФОТ		%	89		89					1 090,94
	При812-091.0-1 НР Полю (ремонтно-строительные)		%	49		49					970,94
	При774-091.0 СП Полю (ремонтно-строительные)								14 120,38		534,56
	Всего по позиции										
17	ГЭСН11-01-011-12	Демонтаж листов ЦПС 10 мм в два слоя/Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 50 мм	100 м2	0,1	1	0,1			514,14		199,90
	648/пр_2022_н_144_т_2_стр_1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8, ЭМ=0,8 к раск., ЗПМ=0,8, МАТ=0 к раск., ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8		чел.-ч	4,86	0,8	0,3888			561,31		460,72
	2-100-02 Рабочий 2 разряда		чел.-ч	10,26	0,8	0,8208			632,06		87,48
	2-100-03 Рабочий 3 разряда		чел.-ч	1,73	0,8	0,1384			50,27		12,27
	2-100-04 Рабочий 4 разряда		маш.-ч	3,05	0,8	0,244	28,24	1,78			
	91.07.10-011 Растворонагнетатели с электродвигателем, производительность 4 м3/ч, дальность подачи по горизонтали 200 м, дальность подачи по вертикали 60 м		маш.-ч	0,19	0,8	0,0152			636,32		9,67
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,19	0,8	0,0152			632,06		9,61
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		маш.-ч	1,1	0,8	0,088			134,08		11,80
	91.21.22-188 Машинные затирочные однооткорные, мощность 7 кВт (9 л.с.)		маш.-ч	0,2	0,8	0,016			2 095,16		33,52
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		чел.-ч	0,2	0,8	0,016			849,04		13,58
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	4,36	0	0					
	02.3.01.02 Песок для строительных работ природный		м3	4,36	0	0					
	03.2.01.01 Портландцементы бездобавочные		т	1,8685	0	0					838,55
	Итого прямые затраты										
	ФОТ		%	112	0,9	100,8					771,29
	При812-011.0-1, Приказ № НР Полю		%	65	0,85	55,25					777,46
	812/пр от 21.12.2020 п.25								426,14		
	При774-011.0, Приказ № СП Полю										
	774/пр от 11.12.2020 п.16								20 421,50		2 042,15
	Всего по позиции										
18	ГЭСН11-01-011-13	Демонтаж листов ЦПС 10 мм в два слоя/Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-12	100 м2	-0,1	1	-0,1					
	648/пр_2022_н_144_т_2_стр_1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8, ЭМ=0,8 к раск., ЗПМ=0,8, МАТ=0 к раск., ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8		чел.-ч	0,36	4,8	-0,1728			514,14		-88,84
	2-100-02 Рабочий 2 разряда		чел.-ч	0,94	4,8	-0,4512			561,31		-253,26
	2-100-03 Рабочий 3 разряда		маш.-ч	0,3	4,8	-0,144	28,24	1,78	50,27		-7,24
	91.07.10-011 Растворонагнетатели с электродвигателем, производительность 4 м3/ч, дальность подачи по горизонтали 200 м, дальность подачи по вертикали 60 м		маш.-ч	0,02	4,8	-0,0096			636,32		-6,11
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,02	4,8	-0,0096			632,06		-6,07
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		маш.-ч	0,02	4,8	-0,0096			2 095,16		-20,11
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,02	4,8	-0,0096					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,02	4,8	-0,0096			849,04		-8,15
Итого прямые затраты											
	ФОТ			112	0,9	100,8					-389,78
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы		%								-356,32
	812/лр от 21.12.2020 п.25										-359,17
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы		%	65	0,85	55,25					-196,87
	774/лр от 11.12.2020 п.16								9 458,20		-945,82
Всего по позиции											
19	ГЭСН11-01-049-01	Демонтаж/Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,1	1	0,1					
	648/лр_2022_п 144_т 2_стр 4 Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7, ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7		чел.-ч	16,64	0,7	1,1648			561,31		653,81
	1-100-30 Средний разряд работы 3.0		м	105	0	0					
H	09.2.03.02 Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием										653,81
Итого прямые затраты											
	ФОТ		%	112	0,9	100,8					653,81
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы		%								659,04
	812/лр от 21.12.2020 п.25										361,23
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы		%	65	0,85	55,25			16 740,80		1 674,08
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции											
Монтажные работы											
20	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,1	1	0,1					
	1-100-22 Средний разряд работы 2.2		чел.-ч	35,6		3,56			523,58		1 863,94
	91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	1,27		0,127	37,32	1,92	71,65		9,10
	4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,27		0,127			561,31		71,29
	91.07.04-002 Вибраторы поверхностные		маш.-ч	7,82		0,782	8,54	1,87	15,97		12,49
H	04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный		м3	2,04		0,204					1 956,82
Итого прямые затраты											
	ФОТ		%	112	0,9	100,8					1 935,23
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы		%								1 950,71
	812/лр от 21.12.2020 п.25										1 069,21
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы		%	65	0,85	55,25					
	774/лр от 11.12.2020 п.16								49 767,40		4 976,74
Всего по позиции											
21	ГЭСН11-01-036-03	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2	0,184	1	0,184					
	1-100-27 Средний разряд работы 2.7		чел.-ч	17,2		3,1648			547,16		1 731,65
	91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,34		0,06256	37,32	1,92	71,65		4,48
	4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,34		0,06256			561,31		35,12
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,48		0,08832			636,32		56,20
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,48		0,08832			632,06		55,82
H	01.6.03.04 Линолеум		м2	102		18,768					1 883,27
Итого прямые затраты											
	ФОТ		%	112	0,9	100,8					1 822,59
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы		%								1 837,17
	812/лр от 21.12.2020 п.25										1 006,98
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы		%	65	0,85	55,25					
	774/лр от 11.12.2020 п.16								25 692,50		4 727,42
Всего по позиции											
22	ГЭСН11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	0,158	1	0,158					
	1-100-30 Средний разряд работы 3.0		чел.-ч	7,68		1,21344			561,31		681,12
	91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01		0,00158	37,32	1,92	71,65		0,11
	4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01		0,00158			561,31		0,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,08		0,01264			636,32		8,04
	4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,08		0,01264			632,06		7,98
	11.1.01.14 Плиты/лусы деревянные		м	101		15,958					
	Итого прямые затраты										698,15
	ФОТ		%	112	0,9	100,8					690,00
	Пр812-011 0-1, Приказ № НР Полы		%	65	0,85	55,25					695,52
	812/пр от 21.12.2020 п.25										381,23
	Пр774-011 0, Приказ № СП Полы										
	774/пр от 11.12.2020 п.16								11 233,54		1 774,90
	Всего по позиции										
23	ГЭСН11-01-027-02 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многослойных	100 м2		0,169	1	0,169					
	1-100-32 Средний разряд работы 3.2	чел.-ч		106		17,914			575,46		10 308,79
	91.06.05-011 Потручки однокошарные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч		0,36		0,06084			1 806,89		109,93
	4-100-050 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч		0,36		0,06084			726,40		44,19
	91.06.06-048 Подъемники однокошарные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 4,5 м	маш.-ч		2,3		0,3887	1,92		71,65		27,85
	4-100-030 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч		2,3		0,3887			561,31		218,18
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0,28		0,04732			636,32		30,11
	4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч		0,28		0,04732			632,06		29,91
	Итого прямые затраты										10 768,96
	ФОТ	%		112	0,9	100,8					10 601,07
	Пр812-011 0-1, Приказ № НР Полы	%		65	0,85	55,25					10 685,88
	812/пр от 21.12.2020 п.25										5 857,09
	Пр774-011 0, Приказ № СП Полы										
	774/пр от 11.12.2020 п.16								161 609,05		27 311,93
	Всего по позиции										
24	ГЭСН11-01-049-01 Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м		0,1	1	0,1					
	1-100-30 Средний разряд работы 3.0	чел.-ч		16,64		1,664			561,31		934,02
	09.2.03.02 Профили стальные/рекрейрующие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	м		105		10,5					934,02
	Итого прямые затраты										934,02
	ФОТ	%		112	0,9	100,8					934,02
	Пр812-011 0-1, Приказ № НР Полы	%		65	0,85	55,25					941,49
	812/пр от 21.12.2020 п.25										516,05
	Пр774-011 0, Приказ № СП Полы										
	774/пр от 11.12.2020 п.16								23 915,60		2 391,56
	Всего по позиции										63 397,10
	Всего по разделу 5 Устранения в фоне здания ФАПa признами проседания пола, в комате с кондиционером-отстаивание напольной керамической плитки(процедурный, перевозочный кабинеты)										
	Итого по смете:										
	Всего прямые затраты (справочно)										199 167,30
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										145 416,40
	Эксплуатация машин										36 153,07
	Оплата труда машинистов (ОТм)										17 072,15
	Перевозка										525,68
	Строительные работы										429 620,27
	Строительные работы в том числе:										429 094,59
	оплата труда эксплуатация машин и механизмов										145 416,40
	оплата труда машинистов (ОТм)										36 153,07
	накладные расходы										17 072,15
	сметная прибыль										147 229,98
											83 222,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Перевозка										525.68
	Всего ФОТ (справочно)										162 488.55
	Всего накладные расходы (справочно)										147 229.98
	Всего сметная прибыль (справочно)										83 222.99
	Понижающий коэффициент 0,38157983										163 934.43
	НДС- 22% Ф3 от 28.11.2025 г. № 425-ФЗ										36 065.57
	ВСЕГО по смете										200 000.00
	справочно:					260 743 335					
	Затраты труда рабочих					24 368 466					
	Затраты труда машинистов										