

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель начальника УФСИН России по Тверской области
подполковник внутренней службы В.С. Блохин
2026 года

2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении допущений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июля 2019 г. № 320/пг

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правил мониторинга цен, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятой закупочной цены на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАУД-Смета, версия 2026.1

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 612/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 811/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 523/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Министра России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Министра России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Министра России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 523/пр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Министра России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Министра России от 17.02.2026 № 91/пр

Письмо Министра России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Постановление Правительства Тверской области от 25.04.2025 № 229-пн

69. Тверская область
Тверская областьАдминистративное здание УФСИН России по Тверской области по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, 19
(наименование стройки)Административное здание УФСИН России по Тверской области по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, 19
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Капитальный ремонт кабинета № 317. Демонтажные работы, полы, перегородка
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основан (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 1 квартал 2026 года

Сметная стоимость 261,36 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 213,64 тыс.руб.
монтажных работ 0,59 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб.
прочих затрат 0,00 тыс.руб.Средства на оплату труда рабочих 58,75 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов 1,38 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих 152,01 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов 3,23 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			на единицу измерения в базисном	индекс	Сметная стоимость, руб.		
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициента			на единицу измерения в текущем уровне	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
1	ГЭСНр57-01-003-01 421/пр. 2020. прил. 10_т.5_п.1.2_гр.5	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,237	1	0,237					
H	1-100-20 999-9900	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	чел.-ч			1,0275135			352,06		361,75
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	3,77	1,15	1,0275135					361,75
		Средний разряд работы 2,0	т	0,11		0,02607					361,75
		Строительный мусор									361,75
		Итого прямые затраты									361,75
		ФОТ	%	89		89					361,75
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					361,75
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)							3 632,78		361,75
		Всего по позиции									361,75
2	ГЭСНр57-01-002-01 421/пр. 2020. прил. 10_т.5_п.1.2_гр.5	Разборка покрытий полов: из линолеума и рулона	100 м2	0,34	1	0,34					
H	1-100-20 999-9900	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	чел.-ч			4,45349			352,06		1 567,90
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	11,39	1,15	4,45349					1 567,90
		Средний разряд работы 2,0	чел.-ч								2,94
		2 ЭМ	чел.-ч			0,05083					19,54
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,05083		37,32	1,55	57,85	2,94
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13	1,15	0,05083					19,54
		4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13	1,15	0,05083			384,36		19,54
		Строительный мусор	т	0,47		0,1598					1 590,38
		Итого прямые затраты									1 587,44
H	1-100-20 999-9900	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	чел.-ч			6,32247			352,06		1 587,44
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	16,17	1,15	6,32247					1 587,44
		Средний разряд работы 2,0	чел.-ч								22,34
		2 ЭМ	чел.-ч			0,05865					3,39
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,05865		37,32	1,55	57,85	3,39
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,15	1,15	0,05865					3,39
		Итого прямые затраты									1 587,44
		ФОТ	%	89		89					1 587,44
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 587,44
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)							11 120,74		1 587,44
		Всего по позиции									1 587,44
3	ГЭСНр57-01-002-05 421/пр. 2020. прил. 10_т.5_п.1.2_гр.5	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2	0,34	1	0,34					
H	1-100-20 999-9900	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	чел.-ч			6,32247			352,06		1 587,44
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	16,17	1,15	6,32247					1 587,44
		Средний разряд работы 2,0	чел.-ч								22,34
		2 ЭМ	чел.-ч			0,05865					3,39
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,05865		37,32	1,55	57,85	3,39
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,15	1,15	0,05865					3,39
		Итого прямые затраты									1 587,44
		ФОТ	%	89		89					1 587,44
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 587,44
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)							11 120,74		1 587,44
		Всего по позиции									1 587,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,15	1,15	0,05865			384,30		
	999-9900	Строительный мусор	т	1,25		0,425				2 251,82	
		Итого прямые затраты								2 248,43	
		ФОТ				89				2 001,10	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		49				1 101,73	
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49					15 748,97	5 354,65	
		Всего по позиции									
4	ГЭСНр57-01-001-03	Разборка оснований покрытия полов: простыльных полов	100 м2	0,34	1	0,34					
	421/пр. 2020. прил. 10. т.5 п.1.2. гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15				6,81904				2 400,71	
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,81904			352,06	2 400,71	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,44	1,15	1,5878				2 400,71	
	999-9900	Строительный мусор	т	4,67						2 400,71	
		Итого прямые затраты								2 136,63	
		ФОТ				89				1 176,35	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		49				16 804,97	5 713,69
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49							
		Всего по позиции									
5	ГЭСНр63-02-001-01	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,29	1	0,29					
	421/пр. 2020. прил. 10. т.5 п.1.2. гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15				3,4684				1 221,95	
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,4684			352,06	1 221,08	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10,4	1,15	0,0087				1 098,97	
	999-9900	Строительный мусор	т	0,03						549,49	
		Итого прямые затраты								9 894,97	2 869,54
		ФОТ				90					
	Пр/812-097.0-1	НР Стеклопленочные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		45					
	Пр/774-097.0	СП Стеклопленочные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45							
		Всего по позиции									
6	ГЭСН15-01-050-01	Разборка облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	100 м2	0,28	1	0,28					
	421/пр. 2020. прил. 10. т.5 п.1.1. гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы									
		ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2				13,3728				5 528,72	
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			13,3728			413,43	5 528,72	
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	49,75	0,96					17,41	
	2 ЭМ		чел.-ч			0,0435456			475,62	17,41	
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,022	0,96	0,0059136			432,81	17,41	
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,022	0,96	0,0059136			57,85	1,71	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,11	0,96	0,029568	37,32	1,55	384,36	11,36	
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,11	0,96	0,029568			652,84	5,26	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,96	0,008064			432,81	3,49	
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	0,96	0,008064				0,00	
	4 М					0			8,66	0,00	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	7,8976	0	0			70 296,20	1,28	89 979,14
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00011	0	0			104 800,96	1,28	134 145,23
	01.7.15.14-0185	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм	т	0,00009	0	0					0,00
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,5	0	0	531,44	1,36	722,76	0,00	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,26	0	0	56,11	1,61	90,34	0,00	
	11.1.03.01-0064	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV	м3	0,005	0	0	11 821,04	0,8	9 456,83	0,00	
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	0,36	0	0	65,33	1,55	101,26	0,00	
	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,00326	0	0	98 039,57	1,36	133 333,82	0,00	
	11.2.04.05	Рейки деревянные	м3	0,03	0	0					
	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	101,4	0	0					
	11.3.03.11	Профили декоративные для монтажа стеновых панелей	м	128,61	0	0					
	14.5.05.01	Олифы комбинированные	т	0,00126	0	0				5 555,91	
		Итого прямые затраты								5 546,13	
		ФОТ				90				4 991,52	
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	41,65				2 309,96	
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85						
		Всего по позиции								45 919,25	12 857,39
7	ГЭСНр63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2	0,135	1	0,135					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421/пр. 2020_прил. 10_т.5_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч				1,1348775					441,69
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7,31	1,15	1,1348775				389,20		441,69
2	ЭМ										1,80
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03105						11,93
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2	1,15	0,03105		37,32	1,55	57,85		1,80
4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,2	1,15	0,03105				384,36		
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр/812-097.0-1	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90						
Пр/774-097.0	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45						204,13
Всего по позиции									7 909,70		1 067,81
8	ГЭСНр56-01-003-04	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	0,0349	1	0,0349					
421/пр. 2020_прил. 10_т.5_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,5899845					205,99
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	14,7	1,15	0,5899845				349,15		205,99
999-9900	Строительный мусор	т	0,7		0,02443						
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90						205,99
Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47						185,39
Всего по позиции									13 988,54		488,20
9	ГЭСН15-01-050-04	Разборка облицовки оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,0245	1	0,0245					
421/пр. 2020_прил. 10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
648/пр. 2022_п.144_т.2_стр.2_стб.3	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч				3,9438336					1 611,37
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	167,68	0,96	3,9438336				408,58		1 611,37
2	ЭМ										0,78
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0032928						1,32
91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,017	0,96	0,0003998				475,62		0,19
4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,017	0,96	0,0003998				432,81		0,17
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,093	0,96	0,0021874		37,32	1,55	57,85		0,13
4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,093	0,96	0,0021874				384,36		0,84
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,96	0,0007056				652,84		0,46
4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	0,96	0,0007056				432,81		0,31
4	М										0,00
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182	0	0				8,66		0,00
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2	0	0		56,11	1,61	90,34		0,00
14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	30	0	0		65,33	1,55	101,26		0,00
14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9	0	0		68,29	1,55	105,95		0,00
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90						1 612,69
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65						671,69
Всего по позиции									152 513,47		3 736,58
10	ГЭСН20-06-019-02	Демонтаж внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт	шт	1	1	1					
421/пр. 2020_прил. 10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
648/пр. 2022_п.145_т.3_стр.1_стб.3	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
421/пр. 2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч				2,30874					1 149,37
1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	2,39	0,966	2,30874				497,40		1 149,37
4	М										0,00
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,3702	0	0				8,66		0,00
01.7.15.07-0022	Дюбели полистиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	шт	0,004	0	0		261,09	1,28	334,20		0,00
01.7.15.14-0304	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм	т	0,00007	0	0		263 215,45	1,28	336 915,78		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П.Н	01.7.06.03-0023	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм	кг	0	0	0					
П.Н	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	0	0	0					
П.Н	12.2.07.04	Трубки из вспененного каучука, полиизтилена	м	0	0	0					
П.Н	19.3.02.08-0032	Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм	10 м	0	0	0					
П.Н	21.1.05.04	Кабель для систем кондиционирования	1000 м	0	0	0					
П.Н	23.2.02.02	Трубы медные для систем кондиционирования	м	0	0	0					
Итого прямые затраты											1 148,37
ФОТ											1 148,37
Пр/812-016.0-1, НР Сантехнические работы - внутренние											1 250,57
Приказ № 812/пр (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Пр/774-016.0, СП Сантехнические работы - внутренние											
Приказ № 774/пр (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											3 101,74
11	ГЭСНр65-02-008-01	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,02	1	0,02					
421/пр. 2020 прил. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы											
10 т.5 п.1.2 гр.5 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											898,88
1 ОТ(ЗТ)											898,88
1-100-21 Средний разряд работы 2,1											2,98
2 ЭМ											19,80
ОТм(ЗТм)											2,98
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м											
4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3											19,80
Итого прямые затраты											921,66
ФОТ											918,68
Пр/812-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)											799,25
Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)											404,22
Всего по позиции											106 256,50
12	ГЭСНр65-01-001-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,05	1	0,05					
421/пр. 2020 прил. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы											
10 т.5 п.1.2 гр.5 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											598,66
1 ОТ(ЗТ)											598,66
1-100-26 Средний разряд работы 2,6											0,94
2 ЭМ											1,11
ОТм(ЗТм)											0,17
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м											
4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3											1,11
91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки 4 М											0,77
01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический											20,18
01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический											9,99
Н 999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов											10,19
Итого прямые затраты											620,89
ФОТ											599,77
Пр/812-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)											521,80
Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)											263,90
Всего по позиции											28 131,90
13	ГЭСНр63-03-009-01	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых	100 м2	0,34	1	0,34					
421/пр. 2020 прил. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы											
10 т.5 п.1.2 гр.5 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											5 142,74
1 ОТ(ЗТ)											5 142,74
1-100-29 Средний разряд работы 2,9											
Н 999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов											5 142,74
Итого прямые затраты											5 142,74
ФОТ											4 628,47
Пр/812-097.0-1 НР Стеклоблочные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)											2 314,23
Пр/774-097.0 СП Стеклоблочные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)											
Всего по позиции											35 545,41
14	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,09	1	0,09					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421/пр. 2020. прил. 10. т.5 п.1.2. гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				1,851615					
	1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17,89		1,15	1,851615			361,25		
	2 ЭМ										
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,00828					
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		1,15	0,00828	37,32	1,55	57,85		
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		1,15	0,00828			384,36		
	Итого прямые затраты										673,48
	ФОТ										673,00
	Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91			91					612,43
	Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48			48					323,04
	Всего по позиции										17 877,22
15	ГЭСНр67-01-004-01	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,07	1	0,07					1 608,95
421/пр. 2020. прил. 10. т.5 п.1.2. гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,47012					165,51
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5,84		1,15	0,47012			352,06		165,51
	Итого прямые затраты										165,51
	ФОТ										165,51
	Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91			91					150,61
	Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48			48					79,44
	Всего по позиции										5 650,86
16	ГЭСНр62-04-011-01	Расчистка вручную поверхностей от старых покрасок прим.	м2	2,7	1	2,7					283,56
421/пр. 2020. прил. 10. т.5 п.1.2. гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				1,8009					613,08
	1-100-16 Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	0,58		1,15	1,8009			340,43		613,08
	Итого прямые затраты										613,08
	ФОТ										613,08
	Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90			90					551,77
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46			46					282,02
	Всего по позиции										535,88
17	ГЭСН11-01-049-01	Демонтаж металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,008	1	0,008					1 446,87
421/пр. 2020. прил. 10. т.5 п.1.1. гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
648/пр. 2022. п.144 т.2 стр.4 стб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,1118208					42,98
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16,64		0,84	0,1118208			384,36		42,98
	4 М										0,00
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	6,876		0	0			8,66		0,00
	01.7.15.14-0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	6,7		0	0	88,86	1,28	113,74		0,00
	Итого прямые затраты										42,98
	ФОТ										42,98
	Пр/812-011.0-1 НР Полю	%	112		0,9	100,8					43,32
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											
	Пр/774-011.0, СП Полю	%	65		0,85	55,25					23,75
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции										13 756,25
18	ГЭСНм08-02-390-01	Демонтаж Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,0469	1	0,0469					110,05
421/пр. 2020. прил. 10. т.5 п.1.1. гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2	Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,5500807					235,41
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29		0,72	0,5500807			427,96		235,41
	2 ЭМ										0,00
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,0003377					0,00
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,72	0,0003377	37,32	1,55	57,85		0,00
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,72	0,0003377			384,36		0,00
	4 М										0,00
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		0	0			8,66		0,00
	01.7.15.07-0022 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0	0	261,09	1,28	334,20		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т	0,001	0	0	99 190,96	1,28	126 964,43		0,00
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм									
		Итого прямые затраты								0,6	235,56
18.1	421/пр_2020_п.75	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2		2					3,92
	пп.а	ФОТ									235,54
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					228,47
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					120,13
		Всего по позиции							12 539,02		588,08
19	ГЭСН46-03-015-01	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2	100 м	0,047	1	0,047					
421/пр_2020_прил.	10_т.5_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					0,3799715				
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч	7,03	1,15	0,3799715					
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч								
		Итого прямые затраты									
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					86,17
		Всего по позиции							8 141,49		382,65
20	ГЭСН46-03-009-01	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм	100 шт	0,04	1	0,04					
421/пр_2020_прил.	10_т.5_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					1,66566			413,43	688,63
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч	36,21	1,15	1,66566					688,63
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч								102,79
	2	ЭМ	маш.-ч	11,37	1,15	0,52302	115,43	1,65	190,46		99,61
91.18.01-508		Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	22,74	1,15	1,04604					
91.21.10-002		Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч				2,11	1,44	3,04		
		Итого прямые затраты									
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					406,29
		Всего по позиции							47 675,00		1 907,00
21	ГЭСНр61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,01	1	0,01					
421/пр_2020_прил.	10_т.5_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					2,6059			398,89	1 039,47
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч	226,6	1,15	2,6059					1 039,47
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч								8,31
	2	ЭМ	чел.-ч			0,019205					7,94
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0115				683,91	
91.06.05-060		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1	1,15						
4-100-040		ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1	1,15	0,0115				432,81	
91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67	1,15	0,007705	37,32	1,55	57,85		0,45
4-100-030		ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67	1,15	0,007705				384,36	2,96
4		М									96,37
01.7.03.01-0001		Вода	м3	0,35		0,0035	35,71	0,73	26,07		0,09
04.3.01.07-0025		Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,022	3 392,36	1,29	4 376,14		96,28
N	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,0338					1 152,09
		Итого прямые затраты									1 047,41
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					932,19
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					460,86
		Всего по позиции							254 514,00		2 545,14
Вывоз мусора											
22	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	2,3	1	2,3			1 018,83		2 343,31
		Всего по позиции									2 343,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т	2,3	1	2,3			442,05		1 016,72
23	01-20-1-01-0020	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км									1 016,72
Всего по позиции											67 793,11
Всего по разделу 1 Новый раздел											
Раздел 2.											
24	ГЭСН11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3	1,7	1	1,7					
421/пр. 2020_прил. 10_т.5_п.1.1_гр.3 Производством ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы											
421/пр. 2020_п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по п.6 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,2	1,38	5,1612			384,36		1 983,76
	2 ЭМ		чел.-ч			5,1612					1 983,76
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,1475					1 148,67
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,27	1,5	0,6885			1 629,80		518,88
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,27	1,5	0,6885			497,40		1 122,12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,5	0,459	37,32	1,55	57,85		342,46
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,5	0,459			384,36		26,35
Итого прямые затраты ФОТ											
	Пр/812-011.0-1, НР Полю		%	112	0,9	100,8					3 631,31
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	65	0,85	55,25					2 907,06
	Пр/774-011.0, СП Полю										1 382,71
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции											4 445,11
Всего по разделу 2											7 556,68
25	ФСБЦ-02.2.01-03-0010	Гравий керамзитовый М 800, фракция 5-10 мм	м3	1,87	1	1,87	1 798,44	1,35	2 427,89		4 540,15
Всего по позиции											
26	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,34	1	0,34					
421/пр. 2020_прил. 10_т.5_п.1.1_гр.3 Производством ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы											
421/пр. 2020_п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по п.6 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6	1,38	16,70352			358,52		5 988,55
	2 ЭМ		чел.-ч			16,70352					5 988,55
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,6477					95,38
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27	1,5	0,6477	37,32	1,55	57,85		34,37
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27	1,5	0,6477			384,36		31,02
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные 4 М	маш.-ч	7,82	1,5	3,9882	8,54	1,7	14,52		31,02
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		1,19	35,71	0,73	26,07		
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		0,6936					6 363,90
Итого прямые затраты ФОТ											6 237,50
	Пр/812-011.0-1, НР Полю		%	112	0,9	100,8					6 287,40
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	65	0,85	55,25					3 446,22
	Пр/774-011.0, СП Полю										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции											47 345,65
Всего по разделу 2											16 097,52
27	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,34	1	0,34					
421/пр. 2020_прил. 10_т.5_п.1.1_гр.3 Производством ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы											
421/пр. 2020_п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по п.6 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	8,28	1,238688			358,52		444,05
	2 ЭМ		чел.-ч			1,238688					120,03
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,6426					246,99
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	9	0,6426	37,32	1,55	57,85		37,17
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	9	0,6426			384,36		246,99
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	9	6,12	8,54	1,7	14,52		88,86
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51	6	1,0404					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									817,11
		ФОТ									691,08
		Пр/812-011.0-1, НР Полю	%	112	0,9	100,8					696,61
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
		Пр/774-011.0, СП Полю	%	65	0,85	55,25					381,82
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							5 575,12		1 895,54
28	ФСБЦ-04.3.01-09-0013	Раствор готовый кладочный, цементный, М75	м3	1,734	1	1,734	3 608,62	1,29	4 655,12		8 071,98
		Всего по позиции									8 071,98
29	ГЭСН11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2	0,34	1	0,34					
		421/пр_2020_прил. 10_т.5_п.1.1_гр.3 Производством ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									4 714,13
		1 ОТ(ЗТ) чел.-ч									4 714,13
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч	26,14	1,38	12,264888				384,36		21,47
		2 ЭМ									18,13
		ОТм(ЗТм) чел.-ч			0,0459						1,69
		91.06.06-046 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м маш.-ч	0,07	1,5	0,0357		30,61	1,55	47,45		
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3 чел.-ч	0,07	1,5	0,0357				384,36		13,72
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч	0,02	1,5	0,0102				652,84		6,66
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч	0,02	1,5	0,0102				432,81		4,41
		91.21.22-638 Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт маш.-ч	2,8	1,5	1,428				9,19		13,12
		4 М									32,54
		01.7.03.01-0001 Вода м3	0,16		0,0544		35,71	0,73	26,07		1,42
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч	0,7436		0,252824				8,66		2,19
		01.7.07.12-1006 Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм м2	10		3,4		7,15	1,19	8,51		28,93
Н	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	т	0,45		0,153					
Н	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	20		6,8					4 786,27
		Итого прямые затраты									4 732,34
		ФОТ	%	112	0,9	100,8					4 720,12
		Пр/812-011.0-1, НР Полю									
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
		Пр/774-011.0, СП Полю	%	65	0,85	55,25					314,57
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							35 796,94		12 170,96
30	ГЭСН11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-09	100 м2	0,34	1	0,34					
		421/пр_2020_прил. 10_т.5_п.1.1_гр.3 Производством ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		до 10 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)									
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									2 941,37
		1 ОТ(ЗТ) чел.-ч				7,652652					2 941,37
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч	2,33	9,66	7,652652				384,36		17,20
		2 ЭМ									35,34
		ОТм(ЗТм) чел.-ч			0,08925				47,45		3,22
		91.06.06-046 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м маш.-ч	0,019	10,5	0,06783		30,61	1,55			
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3 чел.-ч	0,019	10,5	0,06783				384,36		26,07
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч	0,006	10,5	0,02142				652,84		13,98
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч	0,006	10,5	0,02142				432,81		4,41
		4 М									32,54
		01.7.03.01-0001 Вода м3	0,0404	7	0,096152		35,71	0,73	26,07		2,19
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч	0,234	7	0,55692				8,66		4,32
П.Н	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	т	0	7	0					3 001,24
		Итого прямые затраты									2 976,71
		ФОТ	%	112	0,9	100,8					3 000,52
		Пр/812-011.0-1, НР Полю									
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
		Пр/774-011.0, СП Полю	%	65	0,85	55,25					1 644,63
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							22 489,38		7 646,39
31	ФСБЦ-04.3.02.01-0414	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,6 на 1 м2 при слое 1 мм	т	0,544	1	0,544	17 685,05	1,41	24 935,92		13 565,14
		Всего по позиции									13 565,14
32	ГЭСН10-05-002-02	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом	100 м2	0,205	1	0,205					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421/пр_2020_прил. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные затормаживающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
421/пр_2020_п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе: пп.6 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	136	1,38	38,4744					
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч			38,4744					
	2 ЭМ		чел.-ч			0,390525					210,14
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,27675			1 652,52		457,33
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,9	1,5						
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,9	1,5	0,27675			581,38		160,90
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,37	1,5	0,113775			652,84		74,28
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,37	1,5	0,113775			432,81		49,24
	91.21.12-004 Ножницы электрические 4 М		маш.-ч	0,17	1,5	0,052275	2,36	1,48	3,49		0,18
	01.7.03.01-0001 Вода	м3		0,13		0,02665	35,71	0,73	26,07		9 817,50
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч		4,1016		0,840828			8,66		0,69
	01.7.06.01-0042 Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм	м		117		23,985	4,82	1,59	7,66		7,28
	01.7.06.04-0002 Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м		177		36,285	2,60	0,89	2,31		83,82
	01.7.06.04-0007 Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м		1,62		0,3321	1 955,23	1,59	3 108,82		1 032,44
	01.7.15.07-0082 Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт		0,7		0,1435	178,64	1,28			
	01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт		1,63		0,33415	52,34	1,29	67,52		22,56
	01.7.15.14-0044 Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт		14,19		2,90895	22,84	1,28	29,24		85,06
	01.7.15.14-0045 Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт		37,88		7,7654	29,64	1,28	37,94		294,62
	07.2.06.03-0112 Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 мм	м		86		17,63	71,61	0,9	64,45		1 136,25
	07.2.06.03-0195 Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм	м		254		52,07	97,11	0,9	87,40		4 550,92
	07.2.06.04-0011 Уголки верхние, нижние для крепления несущих элементов двери, размеры 100х123 мм	100 шт		0,28		0,0574	2 891,94	1,52	4 395,75		252,32
	11.1.03.01-0001 Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3		0,0975		0,0199875	39 263,81	0,8	31 411,05		
	14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг		20		4,1	68,29	1,55	105,85		431,96
	14.5.11.03-0001 Смеси сухие шпательные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг		20		4,1	66,77	1,33	88,80		364,08
	14.5.11.03-0004 Смеси сухие шпательные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг		150		30,75	17,34	1,33	23,06		709,10
N	01.6.01.02 Листы гипсокартонные	м2		449		92,045					
N	12.2.03.15 Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м2		103		21,115					
Итого прямые затраты											26 279,30
ФОР											15 930,01
Пр/812-010.0-1, НР Деревянные конструкции											15 483,97
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											
Пр/774-010.0, СП Деревянные конструкции											7 447,28
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											240 041,46
33	ФСБЦ-01.6.01.02-0006 Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2		46,125	1	46,125	92,12	1,43	131,73		8 878,23
Всего по позиции											10 335,23
34	ФСБЦ-11.2.09.05-0024 Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой, тип OSB-3, толщина 12 мм	м2		46,125	1	46,125	194,84	1,15	224,07		10 335,23
Всего по позиции											10 335,23
35	ФСБЦ-12.2.05.08-1000 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 45 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °C не более 0,032/0,034 Вт/(м*К)	м3		1,6892	1	1,6892	4 094,85	1,34	5 487,10		9 268,81
Всего по позиции											9 268,81
Всего по разделу 2											146 435,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											127 430,80
Эксплуатация машин											58 746,47
Оплата труда машинистов (Отм)											2 074,75
Материалы											1 383,33
Перевозка											62 882,94
Строительные работы											2 343,31
Строительные работы											213 640,03
в том числе:											211 296,72
оплата труда											58 511,06
эксплуатация машин и механизмов											2 074,75
оплата труда машинистов (Отм)											1 383,33
материалы											62 882,94
накладные расходы											58 511,06
сметная прибыль											213 640,03
Перевозка											211 296,72
Монтажные работы											2 343,31
в том числе:											213 640,03
оплата труда											58 511,06
эксплуатация машин и механизмов											2 074,75
оплата труда машинистов (Отм)											1 383,33
материалы											62 882,94
накладные расходы											58 511,06
сметная прибыль											213 640,03
Всего											228,47
Всего ФОТ (справочно)											120,13
Всего накладные расходы (справочно)											214 228,11
Всего сметная прибыль (справочно)											60 129,80
НДС 22%											57 347,95
ВСЕГО по смете											29 449,36
справочно:											47 130,18
Затраты труда рабочих											261 358,29
Затраты труда машинистов											152,0077001
											3,2330611

Составил: Зам. начальника ОКПР Д.А. Ефремова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник ОКПР А.С. Виноградов
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]