

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Инженерстройсервис»

ИНН 7203379789 / 720301001 Юр. адрес: 625000 г.Тюмень, ул. Червишевский тракт, д.5а, оф15.

тел. /факс.(3452)517-511

Заместителю начальника
Тюменской таможни
Гудковской Э.Т.

Исх. № 19 от «24» Августа 2026 г.


Коммерческое предложение

На выполнение работ по текущему ремонту индивидуального теплового пункта с заменой прибора учета тепловой энергии, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Холодильная, 58а (цокольный этаж) согласно рабочего проекта узла учета тепловой энергии, утвержденного АО «УСТЭК».

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость в руб., в том числе НДС ___ % /без НДС
1	2	3	4	5
1	Демонтаж тепловычислителя	шт.	1,0	2500,00
2	Установка тепловычислителя СПТ941.20	шт.	1,0	45000,00
3	Демонтаж преобразователя расхода ДУ 32	шт.	2,0	5000,00
4	Установка преобразователя расхода ДУ 32 Мастер Флоу МФ 5.21	шт.	2,0	95000,00
5	Демонтаж преобразователя температуры	шт.	2,0	1000,00
6	Установка преобразователя температуры КТСП-Н	шт.	2,0	4500,00
7	Установка преобразователя давления 0-1,6 МПа, 4-20мА СДВ-И	шт.	2,0	12000,00
8	Установка блока питания БП 12-12У	шт.	3,0	3500,00
9	Установка блока питания БП 24-24У	шт.	2,0	5250,00
10	Установка бобышек М20Х1,5	шт.	4,0	8500,00

11	Установка устройства отборного 1,6-225У с трехходовым краном 11618бк	шт.	2,0	7500,00
12	Разборка и монтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм отдельными местами	м	1,0	10000,00
13	Разборка и монтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 100 мм отдельными местами	м	1,0	11700,00
14	Замена фланцев стальных с приваркой номинальное давление 1,6 МПа диаметром: 32 мм, включая прокладки, болты стальные, гайки, вышедших из строя	шт.	4,0	6500,00
15	Замена переходов концентрических приварных диаметром 57х4,0-38х2,0 мм, вышедших из строя	шт.	4	3500,00
16	Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления диаметром 50 мм и 100 мм	м	2,0	1500,00
17	Установка шкафа управления навесного, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт.	1,0	25500,00
18	Демонтаж и монтаж трубы гофрированной ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам диаметром 16 мм отдельными местами	м	24,0	6500,00
19	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² отдельными местами	м	30,0	13200,00
20	Огрунтовка металлических поверхностей: эмалью ПФ-021 отдельными местами	м ²	0,4	2200,00
21	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 отдельными местами	м ²	0,4	2200,00
22	Пусконаладочные работы УУТЭ			10000,00
	Итого:			282550,00

Руководитель организации



М.П.

Похрип 84