

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Управления Росреестра по
Иркутской области
Т.А. Качура
« 09 » 06 2026 г.

Дефектная ведомость № _____

на проведение текущего ремонта помещений Управления,
расположенного по адресу: г. Ангарск, 29 микрорайон, строение 1а
(кабинеты)

При осмотре установлены следующие дефекты и работы по их устранению:

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Примечания (% износа для материалов подлежащих возврату, указания по ведению работ)
1	2	3	4	5
Кабинет №1 S= 87,6 м2				
ПОЛЫ				
<i>Демонтажные работы</i>				
1	Демонтаж плинтусов	п.м.	38,62	плинтус деревянный
2	Демонтаж линолеума	м2	87,60	
3	Демонтаж фанеры (ДВП)	м2	87,60	Скрытые работы
<i>Монтажные работы</i>				
4	Выравнивание пола	м2	87,60	нивелирующей смесью (при необходимости).
5	Грунтовка пола	м2	87,60	Грунтование основания для лучшей адгезии
6	Укладка ламината	м2	87,60	ламинат 33 или 34 класса износостойкости не менее 8мм
7	Установка плинтусов	п.м.	38,62	Напольный плинтус ПВХ, 10 см
8	Оформление стыков: порожки	п.м.	0,97	В местах перехода с другим материалом (стык) использовать специальные порожки
СТЕНЫ				
9	Очистка поверхности стен	м2	88,99	Удаление отслаивающейся краски с помощью шпателя, скребка или строительного фена.
10	Выравнивание (шпаклевание) стен	м2	88,99	заделка трещин, выравнивание по маякам
11	Грунтовка стен	м2	88,99	обработка стен под покраску
12	Покраска стен	м2	88,99	Водоэмульсионная краска
ПОТОЛОК				
13	Демонтаж навесного потолка типа Амстронг	м2	87,60	Снятие старой потолочной плитки типа Амстронг
14	Монтаж навесного потолка типа Амстронг	м2	87,60	Установка потолка типа Амстронг
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
15	Демонтаж кабеля	п.м.	39	Скрытые работы ВВг 3х1,5 - 19,5м., ВВг 3х2,5-19,5м.
16	Монтаж кабеля	п.м.	39	Скрытые работы ВВг 3х1,5 - 19,5м., ВВг 3х2,5-19,5м.
17	Демонтаж распределительных коробок	шт	2	Скрытые работы

18	Монтаж распределительных коробок	шт	2	Скрытые работы
19	Демонтаж светильников	шт	18,00	Офисные светодиодные светильники 50Вт (4800 Лм) Встраиваемый квадратный
20	Монтаж светильников	шт	18,00	Офисные светодиодные светильники 50Вт (4800 Лм) Встраиваемый квадратный
21	Демонтаж розеток, выключателей	шт	11,00	
22	Установка выключателей	шт	2,00	1 шт - 2-х клавишный (выключатель накладной двухклавишный), 1 шт - одно клавишный накладной.
23	Установка розеток	шт	9,00	розетка 4-х местная накладная - 7 шт., розетка 2-х местная накладная 2 шт.
СЛАБОТОЧНЫЕ РАБОТЫ				
24	Демонтаж кабель канала	п.м.	39	Кабель канал 40х20,20х20
25	Установка кабель канала	п.м.	39	Кабельный канал 40х20х2000мм, белый- 18м, 20х20х2000мм- 21м.
ДВЕРИ				
26	Демонтаж двери	шт	1,00	Демонтаж дверной коробки, полотна (деревянная)
27	Монтаж дверной коробки, полотна	шт	1,00	0,977х2,1 размер проема
ОКНА				
28	Демонтаж окна ПВХ (витрина)	шт	1,00	12х2,008 (витрина) окно ПВХ
29	Демонтаж подоконника ПВХ	м2	4,35	12х0,363
30	Установка окна ПВХ	шт	1,00	12х2,008 (витрина) окно ПВХ
31	Установка подоконника ПВХ	м2	4,35	12х0,363
32	Установка откосов	м2	6,40	откосы ПВХ
ОТОПЛЕНИЕ				
33	Демонтаж чугунных радиаторов	шт	4,00	9 секций - 4 шт
34	Устройство перемычки (байпас)	п.м.	2,00	труба стальная Ду 15-20 (сварочные работы) для циркуляции системы отопления
35	Устройство шаровых кранов	шт	8,00	кран шаровый Ду 15-20 для отсечения батареи от общей системы отопления
36	Устройство регулировочного вентеля	шт	4,00	Вентиль регулировочный прямой, верхний для регулирования расхода потока рабочей среды
37	Установка радиаторов	шт	4,00	Установка биметаллических радиаторов 10 секций -4 шт
38	Покраска трубопровода системы отопления Ду 20	м2	1,50	24 п.м, краска для системы отопления по ржавчине белая
РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
39	Демонтаж, Монтаж ПС оповещателей	шт	8	демонтаж со старого потолка, устанавливаем на новый потолок
Кабинет №2 S= 44,3 м2				
ПОЛЫ				
<i>Демонтажные работы</i>				
40	Демонтаж плинтусов	п.м.	26,64	плинтус деревянный
41	Демонтаж линолеума	м2	44,30	
42	Демонтаж фанеры (ДВП)	м2	44,30	Скрытые работы
<i>Монтажные работы</i>				
43	Выравнивание пола	м2	44,30	нивелирующей смесью (при необходимости).

44	Грунтовка пола	м2	44,30	Грунтование основания для лучшей адгезии
45	Укладка ламината	м2	44,30	ламинат 33 или 34 класса износостойкости не менее 8мм
46	Установка плинтусов	п.м.	26,64	Напольный плинтус ПВХ, 10 см
47	Оформление стыков: порожки	п.м.	0,97	В местах перехода с другим материалом (стык) использовать специальные порожки
СТЕНЫ				
48	Очистка поверхности стен	м2	58,51	Удаление отслаивающейся краски с помощью шпателя, скребка или строительного фена.
49	Выравнивание (шпаклевание) стен	м2	58,51	заделка трещин, выравнивание по маякам
50	Грунтовка стен	м2	58,51	обработка стен под покраску
51	Покраска стен	м2	58,51	Водоэмульсионная краска
ПОТОЛОК				
52	Демонтаж навесного потолка типа Амстронг	м2	44,30	Снятие старой потолочной плитки типа Амстронг
53	Монтаж навесного потолка типа Амстронг	м2	44,30	Установка потолка типа Амстронг
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
54	Демонтаж кабеля	п.м	16	Скрытые работы ВВг 3х1,5 - 8м., ВВг 3х2,5- 8м.
55	Монтаж кабеля	п.м.	16	Скрытые работы ВВг 3х1,5 - 8м., ВВг 3х2,5- 8м.
56	Демонтаж распределительных коробок	шт	1	Скрытые работы
57	Монтаж распределительных коробок	шт	1	Скрытые работы
58	Демонтаж светильников	шт	7,00	Офисные светодиодные светильники 50Вт (4800 Лм) Встраиваемый квадратный
59	Монтаж светильников	шт	7,00	Офисные светодиодные светильники 50Вт (4800 Лм) Встраиваемый квадратный
60	Демонтаж розеток, выключателей	шт	5,00	
61	Установка выключателей	шт	1,00	1 шт - одно клавишный накладной.
62	Установка розеток	шт	4,00	розетка 4-х местная накладная - 4 шт.
СЛАБОТОЧНЫЕ РАБОТЫ				
63	Демонтаж кабель канала	п.м.	16	Кабель канал 40х20,20х20
64	Установка кабель канала	п.м.	16	Кабельный канал 40х20х2000мм, белый- 8м, 20х20х2000мм-8м.
ДВЕРИ				
65	Демонтаж двери	шт	1,00	Демонтаж дверной коробки, полотна (деревянная)
66	Монтаж дверной коробки, полотна	шт	1,00	0,9х2,1 размер проема
ОКНА				
67	Демонтаж окна ПВХ (витрина)	шт	1,00	5,716х2,020 (витрина) окно ПВХ
68	Демонтаж подоконника ПВХ	м2	2,07	5,716х0,363
69	Установка окна ПВХ	шт	1,00	5,71х2,020 (витрина) окно ПВХ
70	Установка подоконника ПВХ	м2	2,07	5,716х0,363
71	Установка откосов	м2	3,90	откосы ПВХ (5,716+2,020+2,020)*0,4
ОТОПЛЕНИЕ				
72	Демонтаж чугунных радиаторов	шт	2,00	9 секций - 2 шт

73	Устройство перемычки (байпас)	п.м.	1,00	труба стальная Ду 15-20 (сварочные работы) для циркуляции системы отопления
74	Устойство шаровых кранов	шт	4,00	кран шаровый Ду 15-20 для отсечения батареи от общей системы отопления
75	Устройство регулировочного вентиля	шт	2,00	Вентиль регулировачный прямой, верхний для регулирования расхода потока рабочей среды
76	Установка радиаторов	шт	2,00	Установка биметаллических радиаторов 10 секций - 2шт
77	Покраска трубопровода системы отопления Ду 20	м2	0,75	12 п.м, краска для системы отопления по ржавчине белая
РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
78	Демонаж, Монтаж ПС оповещателей	шт	4	демонтаж со старого потолка, устанавливаем на новый потолок
Кабинет №3 S= 90,9 м2				
ПОЛЫ				
<i>Демонтажные работы</i>				
79	Демонтаж плинтусов	п.м.	39,33	плинтус деревянный
80	Демонтаж линолеума	м2	90,90	
81	Демонтаж фанеры (ДВП)	м2	90,90	Скрытые работы
<i>Монтажные работы</i>				
82	Выравнивание пола	м2	90,90	нивелирующей смесью (при необходимости).
83	Грунтовка пола	м2	90,90	Грунтование основания для лучшей адгезии
84	Укладка ламината	м2	90,90	ламинат 33 или 34 класса износостойкости не менее 8мм
85	Установка плинтусов	п.м.	39,33	Напольный плинтус ПВХ, 10 см
86	Оформление стыков: порожи	п.м.	0,97	В местах перехода с другим материалом (стык) использовать специальные порожи
СТЕНЫ				
87	Очистка поверхности стен	м2	76,46	Удаление отслаивающейся краски с помощью шпателя, скребка или строительного фена.
88	Выравнивание (шпаклевание) стен	м2	76,46	заделка трещин, выравнивание по маякам
89	Грунтовка стен	м2	76,46	обработка стен под покраску
90	Покраска стен	м2	76,46	Водоземлюсионная краска
ПОТОЛОК				
91	Демонтаж навесного потолка типа Армстронг	м2	90,90	Снятие старой потолочной плитки типа Армстронг
92	Монтаж навесного потолка типа Армстронг	м2	90,90	Установка потолка типа Армстронг
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
93	Демонтаж кабеля	п.м.	39	Скрытые работы ВВг 3х1,5 - 19,5м., ВВг 3х2,5-19,5м.
94	Монтаж кабеля	п.м.	39	Скрытые работы ВВг 3х1,5 - 19,5м., ВВг 3х2,5-19,5м.
95	Демонтаж распределительных коробок	шт	2	Скрытые работы
96	Монтаж распределительных коробок	шт	2	Скрытые работы
97	Демонтаж светильников	шт	18,00	Офисные светодиодные светильники 50Вт (4800 Лм) Встраиваемый квадратный
98	Монтаж светильников	шт	18,00	Офисные светодиодные светильники 50Вт (4800 Лм) Встраиваемый квадратный
99	Демонтаж розеток, выключателей	шт	13,00	
100	Установка выключателей	шт	2,00	1 шт - 2-х клавишный (выключатель накладной двухклавишный), 1 шт - одно клавишный накладной.

101	Установка розеток	шт	11,00	розетка 4-х местная накладная - 8 шт., розетка 2-х местная накладная 3 шт.
СЛАБОТОЧНЫЕ РАБОТЫ				
102	Демонтаж кабель канала	п.м.	39	Кабель канал 40x20,20x20
103	Установка кабель канала	п.м.	39	Кабельный канал 40x20x2000мм, белый- 18м, 20x20x2000мм- 21м.
ДВЕРИ				
104	Демонтаж двери	шт	1,00	Демонтаж дверной коробки, полотна (деревянная)
105	Монтаж дверной коробки, полотна	шт	1,00	0,9x2,1 размер проема
ОКНА				
106	Демонтаж окна ПВХ (витрина)	шт	1,00	12,12x2,020 (витрина) окно ПВХ
107	Демонтаж подоконника ПВХ	м2	4,39	12,12x0,363
108	Установка окна ПВХ	шт	1,00	12,12x2,020 (витрина) окно ПВХ
109	Установка подоконника ПВХ	м2	4,39	12,12x0,363
110	Установка откосов	м2	6,46	откосы ПВХ (12,12+2,020+2,020)*0,4
ОТОПЛЕНИЕ				
111	Покраска трубопровода системы отопления Ду 20	м2	1,50	24 п.м, краска для системы отопления по ржавчине белая
РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
112	Демонтаж, Монтаж ПС оповещателей	шт	4	демонтаж со старого потолка, устанавливаем на новый потолок
Кабинет №4 S= 16,5 м2				
ПОЛЫ				
<i>Демонтажные работы</i>				
113	Демонтаж плинтусов	п.м.	16,00	плинтус деревянный
114	Демонтаж линолеума	м2	16,50	
115	Демонтаж фанеры (ДВП)	м2	16,50	Скрытые работы
<i>Монтажные работы</i>				
116	Выравнивание пола	м2	16,50	нивелирующей смесью (при необходимости).
117	Грунтовка пола	м2	16,50	Грунтование основания для лучшей адгезии
118	Укладка ламината	м2	16,50	ламинат 33 или 34 класса износостойкости не менее 8мм
119	Установка плинтусов	п.м.	16,00	Напольный плинтус ПВХ, 10 см
СТЕНЫ				
120	Очистка поверхности стен	м2	38,77	Удаление отслаивающейся краски с помощью шпателя, скребок или строительного фена.
121	Выравнивание (шпаклевание) стен	м2	38,77	заделка трещин, выравнивание по маякам
122	Грунтовка стен	м2	38,77	обработка стен под покраску
123	Покраска стен	м2	38,77	Водоэмульсионная краска
ПОТОЛОК				
124	Демонтаж навесного потолка типа Армстронг	м2	16,50	Снятие старой потолочной плитки типа Армстронг
125	Монтаж навесного потолка типа Армстронг	м2	16,50	Установка потолка типа Армстронг
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
126	Демонтаж кабеля	п.м.	8	Скрытые работы ВВг 3x1,5 - 4м., ВВг 3x2,5- 4м.
127	Монтаж кабеля	п.м.	8	Скрытые работы ВВг 3x1,5 - 4м., ВВг 3x2,5- 4м.

128	Демонтаж распределительных коробок	шт	1	Скрытые работы
129	Монтаж распределительных коробок	шт	1	Скрытые работы
130	Демонтаж светильников	шт	8,00	Офисные светодиодные светильники 50Вт (4800 Лм) Встраиваемый квадратный
131	Монтаж светильников	шт	8,00	Офисные светодиодные светильники 50Вт (4800 Лм) Встраиваемый квадратный
132	Демонтаж розеток, выключателей	шт	5,00	
133	Установка выключателей	шт	2,00	1 шт - 2-х клавишный (выключатель накладной двухклавишный), 1 шт - одно клавишный накладной.
134	Установка розеток	шт	3,00	розетка 4-х местная накладная - 1 шт., розетка 2-х местная накладная 2 шт.
СЛАБОТОЧНЫЕ РАБОТЫ				
135	Демонтаж кабель канала	п.м.	19	Кабель канал 40x20,20x20,10x10
136	Установка кабель канала	п.м.	19	Кабельный канал 40x20x2000мм, белый- 5м, 20x20x2000мм- 10м., 10x10x2000мм- 4м.
ОКНА				
137	Демонтаж окна ПВХ (витрина)	шт	1,00	2,599x1,732 окно ПВХ
138	Демонтаж подоконника ПВХ	м2	1,03	2,599x0,4
139	Установка окна ПВХ	шт	1,00	2,599x1,732 окно ПВХ
140	Установка подоконника ПВХ	м2	1,03	2,599*0,4
141	Установка откосов	м2	6,06	откосы ПВХ (2,599+1,732+1,732)*0,4
ОТОПЛЕНИЕ				
142	Демонтаж чугунных радиаторов	шт	1,00	9 секций - 1шт
143	Устройство перемычки (байпас)	п.м.	0,50	труба стальная Ду 15-20 (сварочные работы) для циркуляции системы отопления
144	Устройство шаровых кранов	шт	2,00	кран шаровый Ду 15-20 для отсечения батареи от общей системы отопления
145	Устройство регулировочного вентиля	шт	1,00	Вентиль регулировочный прямой, верхний для регулирования расхода потока рабочей среды
146	Установка радиаторов	шт	1,00	Установка биметаллических радиаторов 10 секций - 1шт
147	Покраска трубопровода системы отопления Ду 20	м2	0,37	6 п.м, краска для системы отопления по ржавчине белая
РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
148	Демонтаж, Монтаж ПС оповещателей	шт	4	демонтаж со старого потолка, устанавливаем на новый потолок
Кабинет №5 S= 37,7 м2				
ПОЛЫ				
Демонтажные работы				
149	Демонтаж плинтусов	п.м.	24,98	плинтус деревянный
150	Демонтаж линолеума	м2	37,70	
151	Демонтаж фанеры (ДВП)	м2	37,70	Скрытые работы
Монтажные работы				
152	Выравнивание пола	м2	37,70	нивелирующей смесью (при необходимости).
153	Грунтовка пола	м2	37,70	Грунтование основания для лучшей адгезии

154	Укладка ламината	м2	37,70	ламинат 33 или 34 класса износостойкости не менее 8мм
155	Установка плинтусов	п.м.	24,98	Напольный плинтус ПВХ, 10 см
156	Оформление стыков: порожки	п.м.	0,97	В местах перехода с другим материалом (стык) использовать специальные порожки
СТЕНЫ				
157	Очистка поверхности стен	м2	59,62	Удаление отслаивающейся краски с помощью шпателя, скребка или строительного фена.
158	Выравнивание (шпаклевание) стен	м2	59,62	заделка трещин, выравнивание по маякам
159	Грунтовка стен	м2	59,62	обработка стен под покраску
160	Покраска стен	м2	59,62	Водоземлюсионная краска
ПОТОЛОК				
161	Демонтаж навесного потолка типа Амстронг	м2	37,70	Снятие старой потолочной плитки типа Амстронг
162	Монтаж навесного потолка типа Амстронг	м2	37,70	Установка потолка типа Амстронг
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
163	Демонтаж кабеля	п.м	8	Скрытые работы ВВг 3х1,5 - 4м., ВВг 3х2,5- 4м.
164	Монтаж кабеля	п.м.	8	Скрытые работы ВВг 3х1,5 - 4м., ВВг 3х2,5- 4м.
165	Демонтаж распределительных коробок	шт	1	Скрытые работы
166	Монтаж распределительных коробок	шт	1	Скрытые работы
167	Демонтаж светильников	шт	8,00	Офисные светодиодные светильники 50Вт (4800 Лм) Встраиваемый квадратный
168	Монтаж светильников	шт	8,00	Офисные светодиодные светильники 50Вт (4800 Лм) Встраиваемый квадратный
169	Демонтаж розеток, выключателей	шт	5,00	
170	Установка выключателей	шт	2,00	1 шт - 2-х клавишный (выключатель накладной двухклавишный), 1 шт - одно клавишный накладной.
171	Установка розеток	шт	3,00	розетка 4-х местная накладная - 1 шт., розетка 2-х местная накладная 2 шт.
СЛАБОТОЧНЫЕ РАБОТЫ				
172	Демонтаж кабель канала	п.м.	19	Кабель канал 40х20,20х20,10х10
173	Установка кабель канала	п.м.	19	Кабельный канал 40х20х2000мм, белый- 5м, 20х20х2000мм- 10м., 10х10х2000мм- 4м.
ДВЕРИ				
174	Демонтаж двери	шт	2,00	Демонтаж дверной коробки, полотна (деревянная)
175	Монтаж дверной коробки, полотна	шт	2,00	0,9х2,1 размер проема
ОКНА				
176	Демонтаж окна ПВХ (витрина)	шт	1,00	4,408х2,020 окно ПВХ
177	Демонтаж подоконника ПВХ	м2	1,76	4,408х0,4
178	Установка окна ПВХ	шт	1,00	4,408х2,020 окно ПВХ
179	Установка подоконника ПВХ	м2	1,76	4,408*0,4
180	Установка откосов	м2	3,37	откосы ПВХ (4,408+2,020+2,020)*0,4
181				
ОТОПЛЕНИЕ				

182	Демонтаж чугунных радиаторов	шт	2,00	9 секций - 1шт, 16 секций -1 шт.
183	Устройство перемычки (байпас)	п.м.	1,00	труба стальная Ду 15-20 (сварочные работы) для циркуляции системы отопления
184	Устойство шаровых кранов	шт	4,00	кран шаровый Ду 15-20 для отсечения батареи от общей системы отопления
185	Устройство регулировочного вентеля	шт	2,00	Вентиль регулировачный прямой, верхний для регулирования расхода потока рабочей среды
186	Установка радиаторов	шт	2,00	Установка биметаллических радиаторов 10 секций - 1шт, 16 секций -1 шт.
187	Покраска трубопровода системы отопления Ду 20	м2	0,75	12 п.м, краска для системы отопления по ржавчине белая
РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
188	Демонаж, Монтаж ПС оповещателей	шт	4	демонтаж со старого потолка, устанавливаем на новый потолок
Кабинет №6 S= 11,00 м2				
ПОЛЫ				
<i>Демонтажные работы</i>				
189	Демонтаж плинтусов	п.м.	12,83	плинтус деревянный
190	Демонтаж линолеума	м2	11,00	
191	Демонтаж фанеры (ДВП)	м2	11,00	Скрытые работы
<i>Монтажные работы</i>				
192	Выравнивание пола	м2	11,00	нивелирующей смесью (при необходимости).
193	Грунтовка пола	м2	11,00	Грунтование основания для лучшей адгезии
194	Укладка ламината	м2	11,00	ламинат 33 или 34 класса износостойкости не менее 8мм
195	Установка плинтусов	п.м.	12,83	Напольный плинтус ПВХ, 10 см
СТЕНЫ				
196	Очистка поверхности стен	м2	33,47	Удаление отстающей краски с помощью шпателя, скребка или строительного фена.
197	Выравнивание (шпаклевание) стен	м2	33,47	заделка трещин, выравнивание по маякам
198	Грунтовка стен	м2	33,47	обработка стен под покраску
199	Покраска стен	м2	33,47	Водоэмульсионная краска
ПОТОЛОК				
200	Монтаж навесного потолка типа Армстронг	м2	11,00	Установка потолка типа Армстронг
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
201	Демонтаж кабеля	п.м.	4	Скрытые работы ВВг 3х1,5 - 2м., ВВг 3х2,5-2м.
202	Монтаж кабеля	п.м.	4	Скрытые работы ВВг 3х1,5 - 2м., ВВг 3х2,5- 2м.
203	Демонтаж распределительных коробок	шт	1	Скрытые работы
204	Монтаж распределительных коробок	шт	1	Скрытые работы
205	Демонтаж светильников	шт	4,00	Точечный светильник 4 шт
206	Монтаж светильников	шт	3,00	Офисные светодиодные светильники 50Вт (4800 Лм) Встраиваемый квадратный
207	Демонтаж розеток, выключателей	шт	2,00	
208	Установка выключателей	шт	1,00	1 шт - одно клавишный накладной.
209	Установка розеток	шт	2,00	розетка 2-х местная накладная 2 шт.
СЛАБОТОЧНЫЕ РАБОТЫ				

210	Демонтаж кабель канала	п.м.	6	Кабель канал 40x20,20x20,10x10
211	Установка кабель канала	п.м.	6	Кабельный канал 40x20x2000мм, белый- 4м, 20x20x2000мм- 2м.
ДВЕРИ				
212	Демонтаж двери	шт	1,00	Демонтаж дверной коробки, полотна (деревянная)
213	Монтаж дверной коробки, полотна	шт	1,00	0,9x2,1 размер проема
ОКНА				
214	Демонтаж окна ПВХ (витрина)	шт	1,00	2,416x2,020 окно ПВХ
215	Демонтаж подоконника ПВХ	м2	0,87	2,416x0,363
216	Установка окна ПВХ	шт	1,00	2,416x2,020 окно ПВХ
217	Установка подоконника ПВХ	м2	0,87	2,416*0,363
218	Установка откосов	м2	2,58	откосы ПВХ (2,416+2,020+2,020)*0,4
ОТОПЛЕНИЕ				
219	Демонтаж чугунных радиаторов	шт	1,00	9 секций - 1шт
220	Устройство перемычки (байпас)	п.м.	0,50	труба стальная Ду 15-20 (сварочные работы) для циркуляции системы отопления
221	Устройство шаровых кранов	шт	2,00	кран шаровый Ду 15-20 для отсечения батареи от общей системы отопления
222	Устройство регулировочного вентеля	шт	1,00	Вентиль регулировочный прямой, верхний для регулирования расхода потока рабочей среды
223	Установка радиаторов	шт	1,00	Установка биметаллических радиаторов 10 секций - 1шт
224	Покраска трубопровода системы отопления Ду 20	м2	0,37	6 п.м, краска для системы отопления по ржавчине белая
РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
225	Демонтаж, Монтаж ПС оповещателей	шт	4	демонтаж со старого потолка, устанавливаем на новый потолок
Кабинет №7 S= 24,6 м2				
ПОЛЫ				
<i>Демонтажные работы</i>				
226	Демонтаж плинтусов	п.м.	22,89	плинтус деревянный
227	Демонтаж линолеума	м2	24,60	
228	Демонтаж фанеры (ДВП)	м2	24,60	Скрытые работы
<i>Монтажные работы</i>				
229	Выравнивание пола	м2	24,60	нивелирующей смесью (при необходимости).
230	Грунтовка пола	м2	24,60	Грунтование основания для лучшей адгезии
231	Укладка ламината	м2	24,60	ламинат 33 или 34 класса износостойкости не менее 8мм
232	Установка плинтусов	п.м.	22,89	Напольный плинтус ПВХ, 10 см
233	Оформление стыков: порожки	п.м.	0,97	В местах перехода с другим материалом (стык) использовать специальные порожки
СТЕНЫ				
234	Очистка поверхности стен	м2	59,57	Удаление отстающей краски с помощью шпателя, скребка или строительного фена.
235	Выравнивание (шпаклевание) стен	м2	59,57	заделка трещин, выравнивание по маякам
236	Грунтовка стен	м2	59,57	обработка стен под покраску
237	Покраска стен	м2	59,57	Водоэмульсионная краска
ПОТОЛОК				

238	Монтаж навесного потолка типа Амстронг	м2	24,60	Установка потолка типа Амстронг
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
239	Демонтаж кабеля	п.м	8	Скрытые работы ВВг 3х1,5 - 4м., ВВг 3х2,5- 4м.
240	Монтаж кабеля	п.м.	8	Скрытые работы ВВг 3х1,5 - 4м., ВВг 3х2,5- 4м.
241	Демонтаж распределительных коробок	шт	1	Скрытые работы
242	Монтаж распределительных коробок	шт	1	Скрытые работы
243	Демонтаж светильников	шт	4,00	Офисные светодиодные светильники 50Вт (4800 Лм) Встраиваемый квадратный
244	Монтаж светильников	шт	4,00	Офисные светодиодные светильники 50Вт (4800 Лм) Встраиваемый квадратный
245	Демонтаж розеток, выключателей	шт	8,00	
246	Установка выключателей	шт	2,00	1 шт - 2-х клавишный (выключатель накладной двухклавишный), 1 шт - одно клавишный накладной.
247	Установка розеток	шт	6,00	розетка 4-х местная накладная - 4 шт., розетка 2-х местная накладная 2 шт.
СЛАБОТОЧНЫЕ РАБОТЫ				
248	Демонтаж кабель канала	п.м.	14	Кабель канал 40х20,20х20,10х10
249	Установка кабель канала	п.м.	14	Кабельный канал 40х20х2000мм, белый- 8м, 20х20х2000мм-6м.
ДВЕРИ				
250	Демонтаж двери	шт	1,00	Демонтаж дверной коробки, полотна (деревянная)
251	Монтаж дверной коробки, полотна	шт	1,00	0,9х2,1 размер проема
ОКНА				
252	Демонтаж окна ПВХ (витрина)	шт	1,00	2,775х2,020 окно ПВХ
253	Демонтаж подоконника ПВХ	м2	1,11	2,775х0,4
254	Установка окна ПВХ	шт	1,00	2,775х2,020 окно ПВХ
255	Установка подоконника ПВХ	м2	1,11	2,775*0,4
256	Установка откосов	м2	2,72	откосы ПВХ 2,775+2,020+2,020)*0,4
ОТОПЛЕНИЕ				
257	Демонтаж чугунных радиаторов	шт	1,00	9 секций - 1шт
258	Устройство перемычки (байпас)	п.м.	0,50	труба стальная Ду 15-20 (сварочные работы) для циркуляции системы отопления
259	Устойство шаровых кранов	шт	2,00	кран шаровый Ду 15-20 для отсечения батареи от общей системы отопления
260	Устройство регулировочного вентеля	шт	1,00	Вентиль регулировачный прямой, верхний для регулирования расхода потока рабочей среды
261	Установка радиаторов	шт	1,00	Установка биметаллических радиаторов 10 секций - 1шт
262	Покраска трубопровода системы отопления Ду 20	м2	0,37	6 п.м, краска для системы отопления по ржавчине белая
РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
263	Демонаж, Монтаж ПС оповещателей	шт	4	демонтаж со старого потолка, устанавливаем на новый потолок
264	Перенос пожарной, охранной сигнализации	шт	1,00	

265	Установка щита	шт	1,00	Щит 1,00x1,00
Кабинет № 8 S= 37,7 м2				
ПОЛЫ				
<i>Демонтажные работы</i>				
266	Демонтаж плинтусов	п.м.	24,72	плинтус деревянный
267	Демонтаж линолеума	м2	37,70	
268	Демонтаж фанеры (ДВП)	м2	37,70	Скрытые работы
<i>Монтажные работы</i>				
269	Выравнивание пола	м2	37,70	нивелирующей смесью (при необходимости).
270	Грунтовка пола	м2	37,70	Грунтование основания для лучшей адгезии
271	Укладка ламината	м2	37,70	ламинат 33 или 34 класса износостойкости не менее 8мм
272	Установка плинтусов	п.м.	24,72	Напольный плинтус ПВХ, 10 см
273	Оформление стыков: порожки	п.м.	0,97	В местах перехода с другим материалом (стык) использовать специальные порожки
СТЕНЫ				
274	Очистка поверхности стен	м2	53,2	Удаление отслаивающейся краски с помощью шпателя, скребка или строительного фена.
275	Выравнивание (шпаклевание) стен	м2	53,2	заделка трещин, выравнивание по маякам
276	Грунтовка стен	м2	53,2	обработка стен под покраску
277	Покраска стен	м2	53,2	Водоземляная краска
ПОТОЛОК				
278	Демонтаж навесного потолка типа Армстронг	м2	37,70	Снятие старой потолочной плитки типа Армстронг
279	Монтаж навесного потолка типа Армстронг	м2	37,70	Установка потолка типа Армстронг
ДВЕРИ				
280	Демонтаж двери	шт	1,00	Демонтаж дверной коробки, полотна (деревянная)
281	Монтаж дверной коробки, полотна	шт	1,00	0,9x2,1 размер проема
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
282	Демонтаж кабеля	п.м.	16	Скрытые работы ВВг 3x1,5 - 8м., ВВг 3x2,5- 8м.
283	Монтаж кабеля	п.м.	16	Скрытые работы ВВг 3x1,5 - 8м., ВВг 3x2,5- 8м.
284	Демонтаж распределительных коробок	шт	1	Скрытые работы
285	Монтаж распределительных коробок	шт	1	Скрытые работы
286	Демонтаж светильников	шт	6,00	Офисные светодиодные светильники 50Вт (4800 Лм) Встраиваемый квадратный
287	Монтаж светильников	шт	6,00	Офисные светодиодные светильники 50Вт (4800 Лм) Встраиваемый квадратный
288	Демонтаж розеток, выключателей	шт	10,00	
289	Установка выключателей	шт	1,00	1 шт - 2-х клавишный (выключатель накладной двухклавишный)
290	Установка розеток	шт	4,00	розетка 4-х местная накладная - 3 шт., розетка 2-х местная накладная 1 шт.
СЛАБОТОЧНЫЕ РАБОТЫ				
291	Демонтаж кабель канала	п.м.	19	Кабель канал 40x20,20x20,10x10
292	Установка кабель канала	п.м.	19	Кабельный канал 40x20x2000мм, белый- 5м, 20x20x2000мм- 10м., 10x10x2000мм- 4м.
ОКНА				

293	Демонтаж окна ПВХ (витрина)	шт	1,00	6,679x1,991 окно ПВХ
294	Демонтаж подоконника ПВХ	м2	2,67	6,679x0,4
295	Установка окна ПВХ	шт	1,00	6,679x1,991 окно ПВХ
296	Установка подоконника ПВХ	м2	2,67	6,679*0,4
297	Установка откосов	м2	4,26	откосы ПВХ (6,679+1,991+1,991)*0,4
ОТОПЛЕНИЕ				
298	Демонтаж чугунных радиаторов	шт	2,00	9 секций - 2шт
299	Устройство перемычки (байпас)	п.м.	1,00	труба стальная Ду 15-20 (сварочные работы) для циркуляции системы отопления
300	Устройство шаровых кранов	шт	4,00	кран шаровый Ду 15-20 для отсечения батареи от общей системы отопления
301	Устройство регулировочного вентеля	шт	2,00	Вентиль регулировочный прямой, верхний для регулирования расхода потока рабочей среды
302	Установка радиаторов	шт	2,00	Установка биметаллических радиаторов 10 секций - 2 шт.
303	Покраска трубопровода системы отопления Ду 20	м2	0,75	12 п.м, краска для системы отопления по ржавчине белая
РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
304	Демонтаж, Монтаж ПС оповещателей	шт	4	демонтаж со старого потолка, устанавливаем на новый потолок
Кабинет № 9 S= 19,1 м2				
ПОЛЫ				
<i>Демонтажные работы</i>				
305	Демонтаж плинтусов	п.м.	17,83	плинтус деревянный
306	Демонтаж линолеума	м2	19,10	
307	Демонтаж фанеры (ДВП)	м2	19,10	Скрытые работы
<i>Монтажные работы</i>				
308	Выравнивание пола	м2	19,10	нивелирующей смесью (при необходимости).
309	Грунтовка пола	м2	19,10	Грунтование основания для лучшей адгезии
310	Укладка ламината	м2	19,10	ламинат 33 или 34 класса износостойкости не менее 8мм
311	Установка плинтусов	п.м.	17,83	Напольный плинтус ПВХ, 10 см
312	Оформление стыков: порожки	п.м.	0,97	В местах перехода с другим материалом (стык) использовать специальные порожки
СТЕНЫ				
313	Очистка поверхности стен	м2	53,2	Удаление отслаивающейся краски с помощью шпателя, скрепка или строительного фена.
314	Выравнивание (шпаклевание) стен	м2	53,2	заделка трещин, выравнивание по маякам
315	Грунтовка стен	м2	53,2	обработка стен под покраску
316	Покраска стен	м2	53,2	Водоземлюсионная краска
ПОТОЛОК				
317	Демонтаж навесного потолка типа Амстронг	м2	19,10	Снятие старой потолочной плитки типа Амстронг
318	Монтаж навесного потолка типа Амстронг	м2	19,10	Установка потолка типа Амстронг
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
319	Демонтаж кабеля	п.м.	8	Скрытые работы ВВг 3x1,5 -4м., ВВг 3x2,5-4м.
320	Монтаж кабеля	п.м.	8	Скрытые работы ВВг 3x1,5 - 4м., ВВг 3x2,5- 4м.

321	Демонтаж распределительных коробок	шт	1	Скрытые работы
322	Монтаж распределительных коробок	шт	1	Скрытые работы
323	Демонтаж светильников	шт	2,00	Офисные светодиодные светильники 50Вт (4800 Лм) Встраиваемый квадратный
324	Монтаж светильников	шт	2,00	Офисные светодиодные светильники 50Вт (4800 Лм) Встраиваемый квадратный
325	Демонтаж розеток, выключателей	шт	4,00	
326	Установка выключателей	шт	1,00	1 шт - 2-х клавишный (выключатель накладной двухклавишный)
327	Установка розеток	шт	3,00	розетка 4-х местная накладная - 2 шт., розетка 2-х местная накладная 1 шт.
СЛАБОТОЧНЫЕ РАБОТЫ				
328	Демонтаж кабель канала	п.м.	8	Кабель канал 40x20,20x20,10x10
329	Установка кабель канала	п.м.	8	Кабельный канал 40x20x2000мм, белый- 5м, 20x20x2000мм- 3м.
ДВЕРИ				
330	Демонтаж двери	шт	1,00	Демонтаж дверной коробки, полотна (деревянная)
331	Монтаж дверной коробки, полотна	шт	1,00	0,9x2,1 размер проема
ОКНА				
332	Демонтаж окна ПВХ (витрина)	шт	1,00	2,751x1,993 окно ПВХ
333	Демонтаж подоконника ПВХ	м2	1,1	2,751x0,4
334	Установка окна ПВХ	шт	1,00	2,751x1,993 окно ПВХ
335	Установка подоконника ПВХ	м2	1,1	2,751*0,4
336	Установка откосов	м2	2,69	откосы ПВХ (2,751+1,993+1,993)*0,4
ОТОПЛЕНИЕ				
337	Демонтаж чугунных радиаторов	шт	1,00	9 секций - 1шт
338	Устройство перемычки (байпас)	п.м.	0,50	труба стальная Ду 15-20 (сварочные работы) для циркуляции системы отопления
339	Устройство шаровых кранов	шт	2,00	кран шаровый Ду 15-20 для отсечения батареи от общей системы отопления
340	Устройство регулировочного вентеля	шт	1,00	Вентиль регулировочный прямой, верхний для регулирования расхода потока рабочей среды
341	Установка радиаторов	шт	1,00	Установка биметаллических радиаторов 10 секций -1 шт.
342	Покраска трубопровода системы отопления Ду 20	м2	0,37	6 п.м, краска для системы отопления по ржавчине белая
РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
343	Демонтаж, Монтаж ПС оповещателей	шт	4	демонтаж со старого потолка, устанавливаем на новый потолок
Кабинет №10 S= 38,5 м2				
ПОЛЫ				
<i>Демонтажные работы</i>				
345	Демонтаж плинтусов	п.м.	24,73	плинтус деревянный
346	Демонтаж напольной плитки	м2	38,50	
347	Демонтаж стяжки	м3	38,50	

Монтажные работы				
348	Выравнивание пола	м2	38,50	Выравнивание поверхности стяжкой или нивелирующей смесью (при необходимости).
349	Гунотовка пола	м2	38,50	Грунтование основания для лучшей адгезии
350	Укладка керамогрантной плитки	м2	38,50	Керамогрантная плитка
351	Монтаж плинтусов	п.м.	24,73	Напольный плинтус из керамогранита
СТЕНЫ				
352	Очистка поверхности стен	м2	54,11	Удаление отстающей краски с помощью шпателя, скребка или строительного фена.
353	Выравнивание (шпаклевание) стен	м2	54,11	заделка трещин, выравнивание по маякам
354	Грунтовка стен	м2	54,11	обработка стен
355	Укладка керамогрантной плитки	м2	54,11	Керамогранит, затирка швов
ПОТОЛОК				
356	Демонтаж навесного потолка типа Амстронг	м2	38,50	Снятие старой потолочной плитки типа Амстронг
357	Монтаж навесного потолка типа Амстронг	м2	38,50	Установка потолка типа Амстронг
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
358	Демонтаж кабеля	п.м.	8	Скрытые работы ВВг 3х1,5 -4м., ВВг 3х2,5-4м.
359	Монтаж кабеля	п.м.	8	Скрытые работы ВВг 3х1,5 - 4м., ВВг 3х2,5- 4м.
360	Демонтаж распределительных коробок	шт	1	Скрытые работы
361	Монтаж распределительных коробок	шт	1	Скрытые работы
362	Демонтаж светильников	шт	4,00	Офисные светодиодные светильники 50Вт (4800 Лм) Встраиваемый квадратный
363	Монтаж светильников	шт	4,00	Офисные светодиодные светильники 50Вт (4800 Лм) Встраиваемый квадратный
364	Демонтаж розеток, выключателей	шт	5,00	
365	Установка выключателей	шт	1,00	1 шт - 2-х клавишный (выключатель накладной двухклавишный)
366	Установка розеток	шт	3,00	розетка 2-х местная накладная 3 шт.
СЛАБОТОЧНЫЕ РАБОТЫ				
367	Демонтаж кабель канала	п.м.	8	Кабель канал 40х20,20х20,10х10
368	Установка кабель канала	п.м.	8	Кабельный канал 40х20х2000мм, белый- 2м, 20х20х2000мм- 6м.
ДВЕРИ				
369	Демонтаж двери	шт	1,00	Демонтаж дверной коробки, полотна (деревянная)
370	Монтаж дверной коробки, полотна	шт	1,00	0,9х2,1 размер проема
ОКНА				
371	Демонтаж окна ПВХ (витрина)	шт	1,00	5,804х1,987 окно ПВХ
372	Демонтаж подоконника ПВХ	м2	2,1	5,804х0,363
373	Установка окна ПВХ	шт	1,00	5,804х1,987 окно ПВХ
374	Установка подоконника ПВХ	м2	2,1	5,804*0,363
375	Установка откосов	м2	3,91	откосы ПВХ (5,804+1,987+1,987)*0,4

ОТОПЛЕНИЕ				
376	Демонтаж чугунных радиаторов	шт	2,00	9 секций - 2шт
377	Устройство перемычки (байпас)	п.м.	1,00	труба стальная Ду 15-20 (сварочные работы) для циркуляции системы отопления
378	Устойство шаровых кранов	шт	4,00	кран шаровый Ду 15-20 для отсечения батареи от общей системы отопления
379	Устройство регулировочного вентеля	шт	2,00	Вентиль регулировачный прямой, верхний для регулирования расхода потока рабочей среды
380	Установка радиаторов	шт	2,00	Установка биметаллических радиаторов 10 секций - 2штг.
381	Покраска трубопровода системы отопления Ду 20	м2	1,50	24 п.м, краска для системы отопления по ржавчине белая
РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
382	Демонаж, Монтаж ПС оповещателей	шт	6	демонтаж со старого потолка, устанавливаем на новый потолок

Кабинет №15 S= 74,9 м2				
ПОЛЫ				
<i>Демонтажные работы</i>				
383	Демонтаж плинтусов	п.м.	37,11	плинтус деревянный
384	Демонтаж линолеума	м2	74,90	
385	Демонтаж фанеры (ДВП)	м3	74,90	
<i>Монтажные работы</i>				
386	Выравнивание пола	м2	74,90	нивелирующей смесью (при необходимости).
387	Грунтовка пола	м2	74,90	Грунтование основания для лучшей адгезии
388	Укладка ламината	м2	74,90	ламинат 33 или 34 класса износостойкости не менее 8мм
389	Установка плинтусов	п.м.	37,11	Напольный плинтус ПВХ, 10 см
390	Оформление стыков: порожки	п.м.	0,97	В местах перехода с другим материалом (стык) использовать специальные порожки
СТЕНЫ				
391	Очистка поверхности стен	м2	88,83	Удаление отслаивающейся краски с помощью шпателя, скребка или строительного фена.
392	Выравнивание (шпаклевание) стен	м2	88,83	заделка трещин, выравнивание по маякам
393	Грунтовка стен	м2	88,83	обработка стен под покраску
394	Покраска стен	м2	88,83	Водоземлюсионная краска
ПОТОЛОК				
395	Демонтаж навесного потолка типа Армстронг	м2	74,90	Снятие старой потолочной плитки типа Армстронг
396	Монтаж навесного потолка типа Армстронг	м2	74,90	Установка потолка типа Армстронг
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
397	Демонтаж кабеля	п.м.	18	Скрытые работы ВВг 3х1,5 -9м., ВВг 3х2,5-9м.
398	Монтаж кабеля	п.м.	18	Скрытые работы ВВг 3х1,5 - 9м., ВВг 3х2,5- 9м.
399	Демонтаж распределительных коробок	шт	2	Скрытые работы
400	Монтаж распределительных коробок	шт	2	Скрытые работы
401	Демонтаж светильников	шт	18,00	Офисные светодиодные светильники 50Вт (4800 Лм) Встраиваемый квадратный
402	Монтаж светильников	шт	18,00	Офисные светодиодные светильники 50Вт (4800 Лм) Встраиваемый квадратный

403	Демонтаж розеток, выключателей	шт	18,00	
404	Установка выключателей	шт	2,00	1 шт - 2-х клавишный (выключатель накладной двухклавишный), 1 шт - одно клавишный (выключатель накладной)
405	Установка розеток	шт	10,00	розетка 4-х местная накладная - 8 шт, розетка 2-х местная накладная 2 шт.
СЛАБОТОЧНЫЕ РАБОТЫ				
406	Демонтаж кабель канала	п.м.	43	Кабель канал 40х20,20х20,10х10,60х60
407	Установка кабель канала	п.м.	43	Кабельный канал 40х20х2000мм, белый- 18м, 20х20х2000мм- 18м., 60х60х2000мм- 7м.
ДВЕРИ				
408	Демонтаж двери	шт	1,00	Демонтаж дверной коробки, полотна (деревянная)
409	Монтаж дверной коробки, полотна	шт	1,00	0,9х2,1 размер проема
ОКНА				
410	Демонтаж окна ПВХ (витрина)	шт	1,00	11,931х1,987 окно ПВХ
411	Демонтаж подоконника ПВХ	м2	4,33	11,931х0,363
412	Установка окна ПВХ	шт	1,00	11,931х1,987 окно ПВХ
413	Установка подоконника ПВХ	м2	4,33	11,931*0,363
414	Установка откосов	м2	6,14	откосы ПВХ (11,391+1,987+1,987)*0,4
ОТОПЛЕНИЕ				
415	Демонтаж чугунных радиаторов	шт	5,00	9 секций - 5шт
416	Устройство перемычки (байпас)	п.м.	2,50	труба стальная Ду 15-20 (сварочные работы) для циркуляции системы отопления
417	Устройство шаровых кранов	шт	10,00	кран шаровый Ду 15-20 для отсечения батареи от общей системы отопления
418	Устройство регулировочного вентеля	шт	5,00	Вентиль регулировочный прямой, верхний для регулирования расхода потока рабочей среды
419	Установка радиаторов	шт	5,00	Установка биметаллических радиаторов 10 секций - 5шт.
420	Покраска трубопровода системы отопления Ду 20	м2	1,88	30 п.м, краска для системы отопления по ржавчине белая
РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
421	Демонтаж, Монтаж ПС оповещателей	шт	9	демонтаж со старого потолка, устанавливаем на новый потолок
Кабинет №16 S= 18,0 м2				
ПОЛЫ				
Демонтажные работы				
422	Демонтаж плинтусов	п.м.	18,24	плинтус деревянный
423	Демонтаж линолеума	м2	18,00	
424	Демонтаж фанеры (ДВП)	м2	18,00	Скрытые работы
Монтажные работы				
425	Выравнивание пола	м2	18,00	нивелирующей смесью (при необходимости).
426	Грунтовка пола	м2	18,00	Грунтование основания для лучшей адгезии
427	Укладка ламината	м2	18,00	ламинат 33 или 34 класса износостойкости не менее 8мм
428	Установка плинтусов	п.м.	18,24	Напольный плинтус ПВХ, 10 см
429	Оформление стыков: порожки	п.м.	0,97	В местах перехода с другим материалом (стык) использовать специальные порожки

СТЕНЫ				
430	Очистка поверхности стен	м2	43,32	Удаление отслаивающейся краски с помощью шпателя, скребка или строительного фена.
431	Выравнивание (шпаклевание) стен	м2	43,32	заделка трещин, выравнивание по маякам
432	Грунтовка стен	м2	43,32	обработка стен под покраску
433	Покраска стен	м2	43,32	Водоземлюсионная краска
ПОТОЛОК				
434	Демонтаж навесного потолка типа Амстронг	м2	18,00	Снятие старой потолочной плитки типа Амстронг
435	Монтаж навесного потолка типа Амстронг	м2	18,00	Установка потолка типа Амстронг
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
436	Демонтаж кабеля	п.м	8	Скрытые работы ВВг 3х1,5 -4м., ВВг 3х2,5-4м.
437	Монтаж кабеля	п.м.	8	Скрытые работы ВВг 3х1,5 - 4м., ВВг 3х2,5- 4м.
438	Демонтаж распределительных коробок	шт	1	Скрытые работы
439	Монтаж распределительных коробок	шт	1	Скрытые работы
440	Демонтаж светильников	шт	3,00	Офисные светодиодные светильники 50Вт (4800 Лм) Встраиваемый квадратный
441	Монтаж светильников	шт	3,00	Офисные светодиодные светильники 50Вт (4800 Лм) Встраиваемый квадратный
442	Демонтаж розеток, выключателей	шт	4,00	
443	Установка выключателей	шт	1,00	1 шт -одно клавишный (выключатель накладной)
444	Установка розеток	шт	3,00	розетка 4-х местная накладная - 2 шт, розетка 2-х местная накладная 1 шт.
СЛАБОТОЧНЫЕ РАБОТЫ				
445	Демонтаж кабель канала	п.м.	8	Кабель канал 40х20,20х20,10х10
446	Установка кабель канала	п.м.	8	Кабельный канал 40х20х2000мм, белый- 4м, 20х20х2000мм- 4м.
ДВЕРИ				
447	Демонтаж двери	шт	1,00	Демонтаж дверной коробки, полотна (деревянная)
448	Монтаж дверной коробки, полотна	шт	1,00	0,9х2,1 размер проема
ОКНА				
449	Демонтаж окна ПВХ (витрина)	шт	1,00	2,8х1,987 окно ПВХ
450	Демонтаж подоконника ПВХ	м2	1,01	2,8х0,363
451	Установка окна ПВХ	шт	1,00	2,8х1,987 окно ПВХ
452	Установка подоконника ПВХ	м2	1,01	2,8*0,363
453	Установка откосов	м2	2,70	откосы ПВХ (2,8+1,987+1,987)*0,4
ОТОПЛЕНИЕ				
454	Демонтаж чугунных радиаторов	шт	5,00	9 секций - 1шт
455	Устройство перемычки (байпас)	п.м.	0,50	труба стальная Ду 15-20 (сварочные работы) для циркуляции системы отопления
456	Устойство шаровых кранов	шт	2,00	кран шаровый Ду 15-20 для отсечения батареи от общей системы отопления

457	Устройство регулировочного вентеля	шт	1,00	Вентиль регулировачный прямой, верхний для регулирования расхода потока рабочей среды
458	Установка радиаторов	шт	1,00	Установка биметаллических радиаторов 10 секций - 1шт.
459	Покраска трубопровода системы отопления Ду 20	м2	0,37	6 п.м, краска для системы отопления по ржавчине белая
РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
460	Демонаж, Монтаж ПС оповещателей	шт	4	демонтаж со старого потолка, устанавливаем на новый потолок
Кабинет №17 S= 37,39 м2				
ПОЛЫ				
<i>Демонтажные работы</i>				
461	Демонтаж плинтусов	п.м.	24,49	плинтус деревянный
462	Демонтаж линолеума	м2	37,39	
463	Демонтаж фанеры (ДВП)	м2	37,39	Скрытые работы
<i>Монтажные работы</i>				
464	Выравнивание пола	м2	37,39	нивелирующей смесью (при необходимости).
465	Грунтовка пола	м2	37,39	Грунтование основания для лучшей адгезии
466	Укладка ламината	м2	37,39	ламинат 33 или 34 класса износостойкости не менее 8мм
467	Установка плинтусов	п.м.	24,49	Напольный плинтус ПВХ, 10 см
468	Оформление стыков: порожки	п.м.	0,97	В местах перехода с другим материалом (стык) использовать специальные порожки
СТЕНЫ				
469	Очистка поверхности стен	м2	54,04	Удаление отстающей краски с помощью шпателя, скребка или строительного фена.
470	Выравнивание (шпаклевание) стен	м2	54,04	заделка трещин, выравнивание по маякам
471	Грунтовка стен	м2	54,04	обработка стен под покраску
472	Покраска стен	м2	54,04	Водоземulsionная краска
ПОТОЛОК				
473	Демонтаж навесного потолка типа Амстронг	м2	37,39	Снятие старой потолочной плитки типа Амстронг
474	Монтаж навесного потолка типа Амстронг	м2	37,39	Установка потолка типа Амстронг
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
475	Демонтаж кабеля	п.м.	16	Скрытые работы ВВг 3х1,5 -8м., ВВг 3х2,5-8м.
476	Монтаж кабеля	п.м.	16	Скрытые работы ВВг 3х1,5 - 8м., ВВг 3х2,5- 8м.
477	Демонтаж распределительных коробок	шт	1	Скрытые работы
478	Монтаж распределительных коробок	шт	1	Скрытые работы
479	Демонтаж светильников	шт	8,00	Офисные светодиодные светильники 50Вт (4800 Лм) Встраиваемый квадратный
480	Монтаж светильников	шт	8,00	Офисные светодиодные светильники 50Вт (4800 Лм) Встраиваемый квадратный
481	Демонтаж розеток, выключателей	шт	10,00	
482	Установка выключателей	шт	1,00	1 шт -одно клавишный (выключатель накладной)
483	Установка розеток	шт	5,00	розетка 4-х местная накладная - 4 шт, розетка 2-х местная накладная 1 шт.
СЛАБОТОЧНЫЕ РАБОТЫ				
484	Демонтаж кабель канала	п.м.	18	Кабель канал 40х20,20х20,10х10

485	Установка кабель канала	п.м.	18	Кабельный канал 40x20x2000мм, белый- 9м, 20x20x2000мм- 9м.
ДВЕРИ				
486	Демонтаж двери	шт	1,00	Демонтаж дверной коробки, полотна (деревянная)
487	Монтаж дверной коробки, полотна	шт	1,00	0,9x2,1 размер проема
ОКНА				
488	Демонтаж окна ПВХ (витрина)	шт	1,00	5,945x1,992 окно ПВХ
489	Демонтаж подоконника ПВХ	м2	2,15	5,945x0,363
490	Установка окна ПВХ	шт	1,00	5,945x1,992 окно ПВХ
491	Установка подоконника ПВХ	м2	2,15	5,945*0,363
492	Установка откосов	м2	3,97	откосы ПВХ (5,945+1,992+1,992)*0,4
ОТОПЛЕНИЕ				
493	Демонтаж чугунных радиаторов	шт	2,00	9 секций - 2шт
494	Устройство перемычки (байпас)	п.м.	1,00	труба стальная Ду 15-20 (сварочные работы) для циркуляции системы отопления
495	Устойство шаровых кранов	шт	4,00	кран шаровый Ду 15-20 для отсечения батареи от общей системы отопления
496	Устройство регулировочного вентеля	шт	2,00	Вентиль регулировачный прямой, верхний для регулирования расхода потока рабочей среды
497	Установка радиаторов	шт	2,00	Установка биметаллических радиаторов 10 секций - 2шт.
498	Покраска трубопровода системы отопления Ду 20	м2	1,13	18 п.м, краска для системы отопления по ржавчине белая
РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
499	Демонтаж, Монтаж ПС оповещателей	шт	4	демонтаж со старого потолка, устанавливаем на новый потолок
Кабинет №26 S= 43,3 м2				
ПОЛЫ				
<i>Демонтажные работы</i>				
500	Демонтаж плинтусов	п.м.	26,57	плинтус деревянный
501	Демонтаж линолеума	м2	43,30	
502	Демонтаж фанеры (ДВП)	м2	43,30	Скрытые работы
<i>Монтажные работы</i>				
503	Выравнивание пола	м2	43,30	нивелирующей смесью (при необходимости).
504	Грунтовка пола	м2	43,30	Грунтование основания для лучшей адгезии
505	Укладка ламината	м2	43,30	ламинат 33 или 34 класса износостойкости не менее 8мм
506	Установка плинтусов	п.м.	26,57	Напольный плинтус ПВХ, 10 см
507	Оформление стыков: порожки	п.м.	0,97	В местах перехода с другим материалом (стык) использовать специальные порожки
СТЕНЫ				
508	Очистка поверхности стен	м2	58,75	Удаление отслаивающейся краски с помощью шпателя, скребка или строительного фена.
509	Выравнивание (шпаклевание) стен	м2	58,75	заделка трещин, выравнивание по маякам
510	Грунтовка стен	м2	58,75	обработка стен под покраску
511	Покраска стен	м2	58,75	Водоземлюсионная краска
ПОТОЛОК				
512	Демонтаж навесного потолка типа Армстронг	м2	43,30	Снятие старой потолочной плитки типа Армстронг

513	Монтаж навесного потолка типа Амстронг	м2	43,30	Установка потолка типа Амстронг
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
514	Демонтаж кабеля	п.м	8	Скрытые работы ВВг 3х1,5 -4м., ВВг 3х2,5-4м.
515	Монтаж кабеля	п.м.	8	Скрытые работы ВВг 3х1,5 -4м., ВВг 3х2,5-4м.
516	Демонтаж распределительных коробок	шт	1	Скрытые работы
517	Монтаж распределительных коробок	шт	1	Скрытые работы
518	Демонтаж светильников	шт	5,00	Офисные светодиодные светильники 50Вт (4800 Лм) Встраиваемый квадратный
519	Монтаж светильников	шт	5,00	Офисные светодиодные светильники 50Вт (4800 Лм) Встраиваемый квадратный
520	Демонтаж розеток, выключателей	шт	12,00	
521	Установка выключателей	шт	2,00	1 шт - 2-х клавишный (выключатель накладной двухклавишный), 1 шт -одно клавишный (выключатель накладной)
522	Установка розеток	шт	3,00	розетка 4-х местная накладная - 1 шт, розетка 2-х местная накладная 2 шт.
СЛАБОТОЧНЫЕ РАБОТЫ				
523	Демонтаж кабель канала	п.м.	18	Кабель канал 40х20,20х20,10х10
524	Установка кабель канала	п.м.	18	Кабельный канал 40х20х2000мм, белый- 9м, 20х20х2000мм- 9м.
ДВЕРИ				
525	Демонтаж двери	шт	1,00	Демонтаж дверной коробки, полотна (деревянная)
526	Монтаж дверной коробки, полотна	шт	1,00	0,9х2,1 размер проема
ОКНА				
527	Демонтаж окна ПВХ (витрина)	шт	1,00	5,732*1,996 окно ПВХ
528	Демонтаж подоконника ПВХ	м2	2,08	5,732х0,363
529	Установка окна ПВХ	шт	1,00	5,732*1,996 окно ПВХ
530	Установка подоконника ПВХ	м2	2,08	5,732х0,363
531	Установка откосов	м2	3,88	откосы ПВХ (5,732+1,996+1,996)*0,4
ОТОПЛЕНИЕ				
532	Демонтаж чугунных радиаторов	шт	2,00	9 секций - 2шт
533	Устройство перемычки (байпас)	п.м.	1,00	труба стальная Ду 15-20 (сварочные работы) для циркуляции системы отопления
534	Устойство шаровых кранов	шт	4,00	кран шаровый Ду 15-20 для отсечения батареи от общей системы отопления
535	Устройство регулировочного вентеля	шт	2,00	Вентиль регулировачный прямой, верхний для регулирования расхода потока рабочей среды
536	Установка радиаторов	шт	2,00	Установка биметаллических радиаторов 10 секций - 2штг.
537	Покраска трубопровода системы отопления Ду 20	м2	1,13	18 п.м, краска для системы отопления по ржавчине белая
РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
538	Демонаж, Монтаж ПС оповещателей	шт	4	демонтаж со старого потолка, устанавливаем на новый потолок
Кабинет №27 S= 43,1 м2				

ПОЛЫ				
Демонтажные работы				
539	Демонтаж плинтусов	п.м.	25,86	плинтус деревянный
540	Демонтаж линолеума	м2	43,10	
541	Демонтаж фанеры (ДВП)	м2	43,10	Скрытые работы
Монтажные работы				
542	Выравнивание пола	м2	43,10	нивелирующей смесью (при необходимости).
543	Грунтовка пола	м2	43,10	Грунтование основания для лучшей адгезии
544	Укладка ламината	м2	43,10	ламинат 33 или 34 класса износостойкости не менее 8мм
545	Установка плинтусов	п.м.	25,86	Напольный плинтус ПВХ, 10 см
546	Оформление стыков: порожки	п.м.	0,97	В местах перехода с другим материалом (стык) использовать специальные порожки
СТЕНЫ				
547	Очистка поверхности стен	м2	58,76	Удаление отстающей краски с помощью шпателя, скребка или строительного фена.
548	Выравнивание (шпаклевание) стен	м2	58,76	заделка трещин, выравнивание по маякам
549	Грунтовка стен	м2	58,76	обработка стен под покраску
550	Покраска стен	м2	58,76	Водоземлюсионная краска
ПОТОЛОК				
551	Демонтаж навесного потолка типа Армстронг	м2	43,10	Снятие старой потолочной плитки типа Армстронг
552	Монтаж навесного потолка типа Армстронг	м2	43,10	Установка потолка типа Армстронг
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
553	Демонтаж кабеля	п.м.	16	Скрытые работы ВВг 3х1,5 -8м., ВВг 3х2,5-8м.
554	Монтаж кабеля	п.м.	16	Скрытые работы ВВг 3х1,5 -8м., ВВг 3х2,5-8м.
555	Демонтаж распределительных коробок	шт	1	Скрытые работы
556	Монтаж распределительных коробок	шт	1	Скрытые работы
557	Демонтаж светильников	шт	7,00	Офисные светодиодные светильники 50Вт (4800 Лм) Встраиваемый квадратный
558	Монтаж светильников	шт	7,00	Офисные светодиодные светильники 50Вт (4800 Лм) Встраиваемый квадратный
559	Демонтаж розеток, выключателей	шт	9,00	
560	Установка выключателей	шт	2,00	1 шт - 2-х клавишный (выключатель накладной двухклавишный), 1 шт -одно клавишный (выключатель накладной)
561	Установка розеток	шт	4,00	розетка 4-х местная накладная - 4 шт
СЛАБОТОЧНЫЕ РАБОТЫ				
562	Демонтаж кабель канала	п.м.	24	Кабель канал 40х20,20х20,10х10
563	Установка кабель канала	п.м.	24	Кабельный канал 40х20х2000мм, белый- 12м, 20х20х2000мм- 12м.
ДВЕРИ				
564	Демонтаж двери	шт	1,00	Демонтаж дверной коробки, полотна (деревянная)
565	Монтаж дверной коробки, полотна	шт	1,00	0,9х2,1 размер проема
ОКНА				
566	Демонтаж окна ПВХ (витрина)	шт	1,00	5,957х1,986 окно ПВХ


567	Демонтаж подоконника ПВХ	м2	2,16	5,957x0,363
568	Установка окна ПВХ	шт	1,00	5,957*1,986 окно ПВХ
569	Установка подоконника ПВХ	м2	2,16	5,957x0,363
570	Установка откосов	м2	3,97	откосы ПВХ (5,957+1,986+1,986)*0,4
ОТОПЛЕНИЕ				
571	Демонтаж чугунных радиаторов	шт	2,00	9 секций - 2шт
572	Устройство перемычки (байпас)	п.м.	1,00	труба стальная Ду 15-20 (сварочные работы) для циркуляции системы отопления
573	Устойство шаровых кранов	шт	4,00	кран шаровый Ду 15-20 для отсечения батареи от общей системы отопления
574	Устройство регулировочного вентеля	шт	2,00	Вентиль регулировачный прямой, верхний для регулирования расхода потока рабочей среды
575	Установка радиаторов	шт	2,00	Установка биметаллических радиаторов 10 секций - 2шт.
546	Покраска трубопровода системы отопления Ду 20	м2	1,13	18 п.м, краска для системы отопления по ржавчине белая
РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
547	Демонаж, Монтаж ПС оповещателей	шт	4	демонтаж со старого потолка, устанавливаем на новый потолок
Кабинет №28 S= 31,91м2				
ПОЛЫ				
<i>Демонтажные работы</i>				
548	Демонтаж плинтусов	п.м.	24,75	плинтус деревянный
549	Демонтаж линолеума	м2	31,91	
550	Демонтаж фанеры (ДВП)	м2	31,91	Скрытые работы
<i>Монтажные работы</i>				
551	Выравнивание пола	м2	31,91	нивелирующей смесью (при необходимости).
552	Грунтовка пола	м2	31,91	Грунтование основания для лучшей адгезии
553	Укладка ламината	м2	31,91	ламинат 33 или 34 класса износостойкости не менее 8мм
554	Установка плинтусов	п.м.	24,75	Напольный плинтус ПВХ, 10 см
555	Оформление стыков: порожки	п.м.	0,97	В местах перехода с другим материалом (стык) использовать специальные порожки
СТЕНЫ				
556	Очистка поверхности стен	м2	59,39	Удаление отслаивающейся краски с помощью шпателя, скребка или строительного фена.
557	Выравнивание (шпаклевание) стен	м2	59,39	заделка трещин, выравнивание по маякам
558	Грунтовка стен	м2	59,39	обработка стен под покраску
559	Покраска стен	м2	59,39	Водоэмульсионная краска
ПОТОЛОК				
560	Демонтаж навесного потолка типа Амстронг	м2	31,91	Снятие старой потолочной плитки типа Амстронг
561	Монтаж навесного потолка типа Амстронг	м2	31,91	Установка потолка типа Амстронг
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
562	Демонтаж кабеля	п.м.	8	Скрытые работы ВВг 3x1,5 -4м., ВВг 3x2,5-4м.
563	Монтаж кабеля	п.м.	8	Скрытые работы ВВг 3x1,5 -4м., ВВг 3x2,5-4м.
564	Демонтаж распределительных коробок	шт	1	Скрытые работы

565	Монтаж распределительных коробок	шт	1	Скрытые работы
566	Демонтаж светильников	шт	5,00	Офисные светодиодные светильники 50Вт (4800 Лм) Встраиваемый квадратный
567	Монтаж светильников	шт	5,00	Офисные светодиодные светильники 50Вт (4800 Лм) Встраиваемый квадратный
568	Демонтаж розеток, выключателей	шт	6,00	
569	Установка выключателей	шт	1,00	1 шт - 2-х клавишный (выключатель накладной двухклавишный)
570	Установка розеток	шт	3,00	розетка 4-х местная накладная - 2 шт, розетка 2-х местная накладная - 1шт
СЛАБОТОЧНЫЕ РАБОТЫ				
571	Демонтаж кабель канала	п.м.	12	Кабель канал 40x20,20x20,10x10
572	Установка кабель канала	п.м.	12	Кабельный канал 40x20x2000мм, белый- 9м, 20x20x2000мм- 3м.
ДВЕРИ				
573	Демонтаж двери	шт	1,00	Демонтаж дверной коробки, полотна (деревянная)
574	Монтаж дверной коробки, полотна	шт	1,00	0,9x2,1 размер проема
ОКНА				
575	Демонтаж окна ПВХ (витрина)	шт	1,00	5,621x1,984 окно ПВХ
576	Демонтаж подоконника ПВХ	м2	2,04	5,621x0,363
577	Установка окна ПВХ	шт	1,00	5,621*1,984 окно ПВХ
578	Установка подоконника ПВХ	м2	2,04	5,621x0,363
579	Установка откосов	м2	3,83	откосы ПВХ (5,621+1,984+1,984)*0,4
ОТОПЛЕНИЕ				
580	Демонтаж чугунных радиаторов	шт	2,00	9 секций - 1шт, 8 секций биометал. - 1 шт.
581	Устройство перемычки (байпас)	п.м.	1,00	труба стальная Ду 15-20 (сварочные работы) для циркуляции системы отопления
582	Устройство шаровых кранов	шт	4,00	кран шаровый Ду 15-20 для отсечения батареи от общей системы отопления
583	Устройство регулировочного вентеля	шт	2,00	Вентиль регулировочный прямой, верхний для регулирования расхода потока рабочей среды
584	Установка радиаторов	шт	2,00	Установка биметаллических радиаторов 10 секций - 2шт.
585	Покраска трубопровода системы отопления Ду 20	м2	1,13	18 п.м, краска для системы отопления по ржавчине белая
РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
586	Демонтаж, Монтаж ПС оповещателей	шт	4	демонтаж со старого потолка, устанавливаем на новый потолок
Кабинет №30 S=87,9м2				
ПОЛЫ				
Демонтажные работы				
587	Демонтаж плинтусов	п.м.	39,24	плинтус деревянный
588	Демонтаж линолеума	м2	87,90	
589	Демонтаж фанеры (ДВП)	м2	87,90	Скрытые работы
Монтажные работы				
590	Выравнивание пола	м2	87,90	нивелирующей смесью (при необходимости).
591	Грунтовка пола	м2	87,90	Грунтование основания для лучшей адгезии

592	Укладка ламината	м2	87,90	ламинат 33 или 34 класса износостойкости не менее 8мм
593	Установка плинтусов	п.м.	39,24	Напольный плинтус ПВХ, 10 см
594	Оформление стыков: порожки	п.м.	0,97	В местах перехода с другим материалом (стык) использовать специальные порожки
СТЕНЫ				
595	Очистка поверхности стен	м2	90,29	Удаление отслаивающейся краски с помощью шпателя, скребка или строительного фена.
596	Выравнивание (шпаклевание) стен	м2	90,29	заделка трещин, выравнивание по маякам
597	Грунтовка стен	м2	90,29	обработка стен под покраску
598	Покраска стен	м2	90,29	Водоземляная краска
ПОТОЛОК				
599	Демонтаж навесного потолка типа Армстронг	м2	87,90	Снятие старой потолочной плитки типа Армстронг
600	Монтаж навесного потолка типа Армстронг	м2	87,90	Установка потолка типа Армстронг
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
601	Демонтаж кабеля	п.м.	24	Скрытые работы ВВг 3х1,5 -12м., ВВг 3х2,5-12м.
602	Монтаж кабеля	п.м.	24	Скрытые работы ВВг 3х1,5 -12м., ВВг 3х2,5-12м.
603	Демонтаж распределительных коробок	шт	1	Скрытые работы
604	Монтаж распределительных коробок	шт	1	Скрытые работы
605	Демонтаж светильников	шт	16,00	Офисные светодиодные светильники 50Вт (4800 Лм) Встраиваемый квадратный
606	Монтаж светильников	шт	18,00	Офисные светодиодные светильники 50Вт (4800 Лм) Встраиваемый квадратный
607	Демонтаж розеток, выключателей	шт	16,00	
608	Установка выключателей	шт	2,00	2 шт - 2-х клавишный (выключатель накладной двухклавишный)
609	Установка розеток	шт	9,00	розетка 4-х местная накладная - 8 шт, розетка 2-х местная накладная - 1шт
СЛАБОТОЧНЫЕ РАБОТЫ				
610	Демонтаж кабель канала	п.м.	33	Кабель канал 40х20,20х20,10х10
611	Установка кабель канала	п.м.	33	Кабельный канал 40х20х2000мм, белый- 14м, 20х20х2000мм- 16м., 10х10х2000 мм - 3м
ДВЕРИ				
612	Демонтаж двери	шт	1,00	Демонтаж дверной коробки, полотна (деревянная)
613	Монтаж дверной коробки, полотна	шт	1,00	0,9х2,1 размер проема
ОКНА				
614	Демонтаж окна ПВХ (витрина)	шт	1,00	11,92х1,992 окно ПВХ
615	Демонтаж подоконника ПВХ	м2	4,32	11,92х0,363
616	Установка окна ПВХ	шт	1,00	11,92*1,992 окно ПВХ
617	Установка подоконника ПВХ	м2	4,32	11,92х0,363
618	Установка откосов	м2	6,36	откосы ПВХ (11,92+1,992+1,992)*0,4
ОТОПЛЕНИЕ				

619	Демонтаж чугунных радиаторов	шт	4,00	9 секций - 4шт
620	Устройство перемычки (байпас)	п.м.	2,00	труба стальная Ду 15-20 (сварочные работы) для циркуляции системы отопления
621	Устойство шаровых кранов	шт	8,00	кран шаровый Ду 15-20 для отсечения батареи от общей системы отопления
622	Устройство регулировочного вентеля	шт	4,00	Вентиль регулировачный прямой, верхний для регулирования расхода потока рабочей среды
623	Установка радиаторов	шт	4,00	Установка биметаллических радиаторов 10 секций - 2штг.
624	Покраска трубопровода системы отопления Ду 20	м2	1,88	30 п.м, краска для системы отопления по ржавчине белая
РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
625	Демонаж, Монтаж ПС оповещателей	шт	7	демонтаж со старого потолка, устанавливаем на новый потолок
626	Очистка помещений от строительного мусора с погрузкой в автотранспортное средство	усл.ед	1,00	1. Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную; 2. 2. Перевозка грузов I класса автомобилями самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 50 км до полигона ТБО.

Старший специалист 1-го разряда отдела МТО



Е.Н.Герасимова