



МАРИИНСКИЙ ТЕАТР

26.08.2026г.

Техническое задание

На выполнение работ по очистке и смазке тяговых канатов (ручным способом) лифтов №1-03 (зав.№40163444) и №2-12 (зав.№40163453), установленных на второй сцене Мариинского театра по адресу: г. СПб, ул. Декабристов, д.34 лит. Т.

1. Наименование, цель и описание объекта закупки.

Цель закупки: обеспечение безопасной эксплуатации и надежной работы лифтов №1-03 и №2-12.

1.1. Описание объекта закупки:

- закупка смазки канатной T86 Nyrosten Gustav Wolf (для ручной смазки);
- выполнение работ по очистки тяговых канатов, указанных лифтов, от коррозии, загустевшей смазки, металлической пыли;
- выполнение работ по нанесению смазки канатной T86 Nyrosten Gustav Wolf (ручным способом) на тяговые канаты лифтов №1-03 (зав.№40163444) и №2-12 (зав.№40163453);
- количество смазки канатной T86 Nyrosten Gustav Wolf должно быть достаточным для обработки 996 погонных метров тяговых канатов, указанных лифтов;
- составление отчётных документов.

1.2 Характеристики тяговых канатов лифтов:

Лифт №1-03

Наименование	Тяговый элемент	Используемая смазка и способ нанесения
вид	канат	Смазка канатная T86 Nyrosten Gustav Wolf, для ручной смазки.
тип	PAWO F3	
конструкция	8 прядей по 19 стальных проволок, с сердечником	
Условное обозначение	8mm PAWO F3 8x19S+IWRC bright 1570 RHO(sZ) lubricated	
Число элементов.	бшт	
Длина одного элемента, включая длину, необходимую для крепления и его диаметр	72м 13мм	

Лифт №2-12

наименование	Тяговый элемент	Используемая смазка и способ нанесения
вид	канат	Смазка канатная Т86 Nyrosten Gustav Wolf, для ручной смазки.
тип	PAWO F3	
Конструкция	8 прядей по 19 стальных проволок, с сердечником	
Условное обозначение	8mm PAWO F3 8x19S+IWRC bright 1570 RHO(sZ) lubricated	
Число элементов	6шт	
Длина одного элемента, включая длину, необходимую для крепления и его диаметр	94м 13мм	

2. График и условия поставки:

- 2.1. Работы по нанесению смазки канатной Т86 Nyrosten Gustav Wolf на тяговые канаты лифтов: №1-03 и №2-12 осуществляются в течение 14 календарных дней с момента подписания Контракта обеими сторонами.
- 2.2. Все расходные материалы (кроме смазки Т86), необходимые для выполнения работ, указанных в п.1.1, исполнитель приобретает за свой счёт.
- 2.3. Время и дату проведения вышеуказанных работ, Исполнитель должен согласовать с Заказчиком.

3. Дополнительные условия исполнения Контракта:

3.1. Гарантия качества работ и порядок оплаты:

3.1.1 Гарантийный срок на работы, указанные в п.1.1 устанавливается 3 (три) месяца, с момента подписания акта выполненных работ.

Исполнитель в течение гарантийного срока гарантирует безопасную эксплуатацию и надёжную работу лифтов №1-03 и №2-12. В случае выхода лифтов из строя (из-за некачественного проведения, вышеперечисленных работ) в гарантийный период, исполнитель восстанавливает их своими силами и за свой счёт.

3.1.2. Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком на основании приёмо-передаточных документов, подписанных Заказчиком и Исполнителем (подрядчиком) в течение 10 банковских дней с даты их подписания. Предоплата контрактом не предусмотрена.

3.1.3. Техническое задание является неотъемлемой частью документации, обязательной к исполнению.

Начальник ЭМС СГИ М2



В.М.Федорен