

Наименование программного продукта

Система выпуска сметной документации А0 в. 3.6.2.3 Copyright InfoStroy Ltd.

Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр  
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр  
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр  
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам

Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 № 30/пр;  
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 № 335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 № 524/пр; от 07.11.2024 № 747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от 19.05.2025 № 299/пр; от 14.08.2025 № 490/пр; от 12.11.2025 № 696/пр  
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;  
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452

Приказ Министерства Строительства Кировской области от 21.03.2025 № 23

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

4 кв\_2025 Приказы и письма МС РФ (для Кировской области)

Наименование субъекта Российской Федерации

Кировская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|



Текущий ремонт пола в фойе на 1 этаже МБОУ СОШ №57 г.Кирова  
(наименование стройки)

Текущий ремонт пола в фойе на 1 этаже МБОУ СОШ №57 г.Кирова  
(наименование объекта капитального строительства)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №26-01-01**  
Текущий ремонт пола в фойе на 1 этаже МБОУ СОШ №57 г.Кирова  
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) Ресурсно-индексным методом  
Основание дефектная ведомость  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 4 кв. 2025

|                    |                |                                      |                  |
|--------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Сметная стоимость  | 546297.68 руб. | Средства на оплату труда рабочих     | 121482.85 руб.   |
| в том числе:       |                | Средства на оплату труда машинистов  | 1882.08 руб.     |
| строительных работ | 508150.42 руб. | Нормативные затраты труда рабочих    | 357.81 чел. час. |
| монтажных работ    | 0 руб.         | Нормативные затраты труда машинистов | 5.55 чел. час.   |
| оборудования       | 0 руб.         |                                      |                  |
| прочих затрат      | 38147.26 руб.  |                                      |                  |

| № п/п | Обоснование | Единица измерения | Количество |              |                              | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен, руб. |
|-------|-------------|-------------------|------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
|       |             |                   | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов |                                            |        |                                           |              |                                  |

| 1   | 2                              | 3                                                                        | 4      | 5      | 6 | 7        | 8     | 9   | 10        | 11 | 12       |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|----------|-------|-----|-----------|----|----------|
| 1   | 2                              | 3                                                                        | 4      | 5      | 6 | 7        | 8     | 9   | 10        | 11 | 12       |
| 1   | 2                              | 3                                                                        | 4      | 5      | 6 | 7        | 8     | 9   | 10        | 11 | 12       |
| 1   | ГЭСНр-57-01-002-03             | Разборка покрытий полов: из керамических плиток                          | 100 м2 | 0.367  | 1 | 0.367    |       |     |           |    |          |
|     | 1                              | 1 ОТ(ЗТ)                                                                 | чел.-ч |        |   | 25.64229 |       |     |           |    | 8540.16  |
|     | 1-100-30                       | Средний разряд работы 3,0                                                | чел.-ч | 69.87  | 1 | 25.64229 |       |     | 333.05    | 1  | 8540.16  |
|     | 2 ЭМ                           |                                                                          | чел.-ч |        |   |          |       |     |           |    | 31.56    |
|     | 3 ОТм(ЗТм)                     |                                                                          | чел.-ч |        |   | 0.52848  |       |     |           |    | 176.01   |
|     | 91.06.06-048                   | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.44   | 1 | 0.52848  | 37.32 | 1.6 | 59.71     |    | 31.56    |
|     | 4-100-030                      | Средний разряд машинистов 3,0                                            | чел.-ч | 1.44   | 1 | 0.52848  |       |     | 333.05    | 1  | 176.01   |
|     | 4 М                            |                                                                          |        |        |   |          |       |     |           |    | 0        |
|     | ФСБЦ-999-9900                  | Строительный мусор                                                       | т      | 5.2    |   | 1.9084   |       |     |           |    |          |
|     |                                | Итого прямые затраты                                                     |        |        |   |          |       |     |           |    | 8747.73  |
| 1.1 | ФСБЦ-999-9900                  | Строительный мусор                                                       | т      | 1.9084 | 1 | 1.9084   |       |     |           |    |          |
|     |                                | ФОТ                                                                      |        |        |   |          |       |     |           |    | 8716.17  |
|     | 812/нр_2020_прил. т.п. 91_гр.3 | НР (091 Полы )                                                           | %      | 89     | 1 | 89       |       |     |           |    | 7757.39  |
|     | 774/нр_2020_прил. т.п. 91_гр.3 | СП (091 Полы )                                                           | %      | 49     | 1 | 49       |       |     |           |    | 4270.92  |
|     |                                | Всего по позиции                                                         |        |        |   |          |       |     | 56 610.46 |    | 20776.04 |
| 2   | ГЭСНр-68-03-004-01             | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м                         | 100 м  | 0.22   | 1 | 0.22     |       |     |           |    |          |
|     | 1                              | 1 ОТ(ЗТ)                                                                 | чел.-ч |        |   | 6.4966   |       |     |           |    | 2163.69  |
|     | 1-100-30                       | Средний разряд работы 3,0                                                | чел.-ч | 29.53  | 1 | 6.4966   |       |     | 333.05    | 1  | 2163.69  |
|     | 2 ЭМ                           |                                                                          | чел.-ч |        |   |          |       |     |           |    | 44.58    |
|     | 3 ОТм(ЗТм)                     |                                                                          | чел.-ч |        |   | 0.066    |       |     |           |    | 24.75    |
|     | 91.14.02-001                   | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                             | маш.-ч | 0.3    | 1 | 0.066    |       |     | 675.4     |    | 44.58    |
|     | 4-100-040                      | Средний разряд машинистов 4,0                                            | чел.-ч | 0.3    | 1 | 0.066    |       |     | 375.03    | 1  | 24.75    |
|     | 4 М                            |                                                                          | кВт.-ч |        |   |          |       |     |           |    | 6.17     |
|     | 01.7.03.04-0001                | Электроэнергия                                                           | кВт.-ч | 3.63   | 1 | 0.7986   |       |     | 7.73      |    | 6.17     |
|     | 01.7.17.06                     | Диски отрезные                                                           | шт     |        |   |          |       |     |           |    |          |
|     |                                | Итого прямые затраты                                                     |        |        |   |          |       |     |           |    | 2239.19  |
| 2.1 | 01.7.17.06-РП05                | Диски отрезные                                                           | шт     | 0      | 1 | 0        |       |     |           |    | 2188.44  |
|     |                                | ФОТ                                                                      |        |        |   |          |       |     |           |    |          |

| 1   | 2                               | 3                                                                                                                             | 4      | 5        | 6 | 7        | 8      | 9    | 10        | 11 | 12       |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---|----------|--------|------|-----------|----|----------|
|     | 812/пр_2020_прил_т.п. 102_гр.3  | НР (102 Благоустройство)                                                                                                      | %      | 102      | 1 | 102      |        |      |           |    | 2232.21  |
|     | 774/пр_2020_прил_т.п. 102_гр.3  | СП (102 Благоустройство)                                                                                                      | %      | 54       | 1 | 54       |        |      |           |    | 1181.76  |
|     |                                 | Всего по позиции                                                                                                              |        |          |   |          |        |      | 25 696.18 |    | 5653.16  |
| 3   | ГЭСН-46-04-011-02               | Разборка в зданиях и сооружениях с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе (применит)           | 100 м2 | 1.0036   | 1 | 1.0036   |        |      |           |    |          |
|     | 1                               | ОТ(ЗТ)                                                                                                                        | чел.-ч |          |   | 31.81412 |        |      |           |    | 11129.85 |
|     | 1-100-34                        | Средний разряд работы 3.4                                                                                                     | чел.-ч | 31.7     | 1 | 31.81412 |        |      | 349.84    | 1  | 11129.85 |
|     | 2ЭМ                             |                                                                                                                               |        |          |   |          |        |      |           |    | 86.42    |
|     | 3                               | ОТм(ЗТм)                                                                                                                      | чел.-ч |          |   |          |        |      |           |    | 0        |
|     | 91.18.01-508                    | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин              | маш.-ч | 0.46     | 1 | 0.461656 | 115.43 | 1.57 | 181.23    |    | 83.67    |
|     | 91.21.10-002                    | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров                                                        | маш.-ч | 0.92     | 1 | 0.923312 |        |      | 2.98      |    | 2.75     |
|     | 4М                              |                                                                                                                               |        |          |   |          |        |      |           |    | 0        |
|     | ФСБЦ-999-9900                   | Строительный мусор                                                                                                            | т      | 1.42     |   | 1.425112 |        |      |           |    |          |
|     |                                 | Итого прямые затраты                                                                                                          |        |          |   |          |        |      |           |    | 11216.27 |
| 3.1 | ФСБЦ-999-9900                   | Строительный мусор                                                                                                            | т      | 1.425112 | 1 | 1.425112 |        |      |           |    | 11129.85 |
|     |                                 | ФОТ                                                                                                                           |        |          |   |          |        |      |           |    | 10128.16 |
|     | 812/пр_2020_прил_т.п. 40_з_гр.3 | НР (040.2 Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а та) | %      | 91       | 1 | 91       |        |      |           |    | 5787.52  |
|     | 774/пр_2020_прил_т.п. 40_з_гр.3 | СП (040.2 Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а та) | %      | 52       | 1 | 52       |        |      |           |    |          |
|     |                                 | Всего по позиции                                                                                                              |        |          |   |          |        |      | 27 034.63 |    | 27131.95 |
| 4   | ГЭСН-11-01-011-01               | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм                                                                                   | 100 м2 | 1.0036   | 1 | 1.0036   |        |      |           |    |          |
|     | 1                               | ОТ(ЗТ)                                                                                                                        | чел.-ч |          |   | 35.72816 |        |      |           |    | 11099.31 |
|     | 1-100-22                        | Средний разряд работы 2.2                                                                                                     | чел.-ч | 35.6     | 1 | 35.72816 |        |      | 310.66    | 1  | 11099.31 |
|     | 2ЭМ                             |                                                                                                                               |        |          |   |          |        |      |           |    | 184.64   |
|     | 3                               | ОТм(ЗТм)                                                                                                                      | чел.-ч |          |   | 1.274572 |        |      |           |    | 424.5    |
|     | 91.06.06-048                    | Подъемники одноначальные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                                                     | маш.-ч | 1.27     | 1 | 1.274572 | 37.32  | 1.6  | 59.71     |    | 73.1     |
|     | 4-100-030                       | Средний разряд машинистов 3.0                                                                                                 | чел.-ч | 1.27     | 1 | 1.274572 |        |      | 333.05    | 1  | 424.5    |

| 1   | 2                               | 3                                                                                                                    | 4      | 5        | 6 | 7        | 8     | 9    | 10        | 11 | 12       |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---|----------|-------|------|-----------|----|----------|
|     | 91.07.04-002                    | Вибраторы поверхностные                                                                                              | маш.-ч | 7.82     | 1 | 7.848152 | 8.54  | 1.62 | 13.83     |    | 108.54   |
|     | 4M                              |                                                                                                                      |        |          |   |          |       |      |           |    | 123.12   |
|     | 01.7.03.01-0001                 | Вода                                                                                                                 | м3     | 3.5      | 1 | 3.5126   |       |      | 35.05     |    | 123.12   |
|     | 04.3.01.09                      | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный                                                                          | м3     | 2.04     |   | 2.047344 |       |      |           |    |          |
|     |                                 | Итого прямые затраты                                                                                                 |        |          |   |          |       |      |           |    | 11831.57 |
| 4.1 | 04.3.01.09-0014                 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100                                                                           | м3     | 2.047344 | 1 | 2.047344 |       |      | 6917.64   |    | 14162.79 |
|     |                                 | ФОТ                                                                                                                  |        |          |   |          |       |      |           |    | 11523.81 |
|     | 812/нр_2020_прил._т._п._11_гр.3 | НР (011 Полы)                                                                                                        | %      | 112      | 1 | 112      |       |      |           |    | 12906.67 |
|     | 774/нр_2020_прил._т._п._11_гр.3 | СП (011 Полы)                                                                                                        | %      | 65       | 1 | 65       |       |      |           |    | 7490.48  |
|     |                                 | Всего по позиции                                                                                                     |        |          |   |          |       |      | 46 225.10 |    | 46391.51 |
| 5   | ГЭСН-11-01-011-02               | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 до толщ 50мм | 100 м2 | 6.0216   | 1 | 6.0216   |       |      |           |    |          |
|     | 1                               | ОТ(ЗТ)                                                                                                               | чел.-ч |          |   | 2.649504 |       |      |           |    | 823.09   |
|     | 1-100-22                        | Средний разряд работы 2,2                                                                                            | чел.-ч | 0.44     | 1 | 2.649504 |       |      | 310.66    | 1  | 823.09   |
|     | 2                               | ЭМ                                                                                                                   |        |          |   |          |       |      |           |    | 242.07   |
|     | 3                               | ОТм(ЗТм)                                                                                                             | чел.-ч |          |   | 1.264536 |       |      |           |    | 421.15   |
|     | 91.06.06-048                    | Подъемники одноначетовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                                            | маш.-ч | 0.21     | 1 | 1.264536 | 37.32 | 1.6  | 59.71     |    | 75.51    |
|     | 4-100-030                       | Средний разряд машинистов 3,0                                                                                        | чел.-ч | 0.21     | 1 | 1.264536 |       |      | 333.05    | 1  | 421.15   |
|     | 91.07.04-002                    | Вибраторы поверхностные                                                                                              | маш.-ч | 2        | 1 | 12.0432  | 8.54  | 1.62 | 13.83     |    | 166.56   |
|     | 4M                              |                                                                                                                      |        |          |   |          |       |      |           |    | 0        |
|     | 04.3.01.09                      | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный                                                                          | м3     | 0.51     |   | 3.071016 |       |      |           |    |          |
|     |                                 | Итого прямые затраты                                                                                                 |        |          |   |          |       |      |           |    | 1486.31  |
| 5.1 | 04.3.01.09-0014                 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100                                                                           | м3     | 3.071016 | 1 | 3.071016 |       |      | 6917.64   |    | 21244.18 |
|     |                                 | ФОТ                                                                                                                  |        |          |   |          |       |      |           |    | 1244.24  |
|     | 812/нр_2020_прил._т._п._11_гр.3 | НР (011 Полы)                                                                                                        | %      | 112      | 1 | 112      |       |      |           |    | 1393.55  |
|     | 774/нр_2020_прил._т._п._11_гр.3 | СП (011 Полы)                                                                                                        | %      | 65       | 1 | 65       |       |      |           |    | 808.76   |
|     |                                 | Всего по позиции                                                                                                     |        |          |   |          |       |      | 4 140.56  |    | 24932.8  |
| 6   | ГЭСН-11-01-047-02               | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см                                                       | 100 м2 | 1.0036   | 1 | 1.0036   |       |      |           |    |          |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                       | 4      | 5        | 6 | 7          | 8         | 9    | 10       | 11 | 12        |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---|------------|-----------|------|----------|----|-----------|
|     |                              | 1 ОТ(ЗТ)                                                                                                                | чел.-ч |          |   | 235.765712 |           |      |          |    | 80499.84  |
|     | 1-100-32                     | Средний разряд работы 3,2                                                                                               | чел.-ч | 234.92   | 1 | 235.765712 |           |      | 341.44   | 1  | 80499.84  |
|     | 2 ЭМ                         |                                                                                                                         |        |          |   |            |           |      |          |    | 37.87     |
|     | 3 ОТм(ЗТм)                   |                                                                                                                         | чел.-ч |          |   | 1.736228   |           |      |          |    | 583.81    |
|     | 91.05.01-016                 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т                                                                                    | маш.-ч | 0.02     | 1 | 0.020072   | 251.77    | 1.52 | 382.69   |    | 7.68      |
|     | 4-100-060                    | Средний разряд машинистов 6,0                                                                                           | чел.-ч | 0.02     | 1 | 0.020072   |           |      | 503.77   | 1  | 10.11     |
|     | 91.05.05-015                 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                      | маш.-ч | 0.01     | 1 | 0.010036   |           |      | 1680.01  |    | 16.86     |
|     | 4-100-060                    | Средний разряд машинистов 6,0                                                                                           | чел.-ч | 0.01     | 1 | 0.010036   |           |      | 503.77   | 1  | 5.06      |
|     | 91.07.08-024                 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л                                                                      | маш.-ч | 1.69     | 1 | 1.696084   | 2.31      | 1.67 | 3.86     |    | 6.55      |
|     | 4-100-030                    | Средний разряд машинистов 3,0                                                                                           | чел.-ч | 1.69     | 1 | 1.696084   |           |      | 333.05   | 1  | 564.88    |
|     | 91.14.02-001                 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                            | маш.-ч | 0.01     | 1 | 0.010036   |           |      | 675.4    |    | 6.78      |
|     | 4-100-040                    | Средний разряд машинистов 4,0                                                                                           | чел.-ч | 0.01     | 1 | 0.010036   |           |      | 375.03   | 1  | 3.76      |
|     | 4М                           |                                                                                                                         |        |          |   |            |           |      |          |    | 702       |
|     | 04.3.02.09-0102              | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)                         | т      | 0.009    | 1 | 0.0090324  | 37 800.30 | 2.01 | 75978.6  |    | 686.27    |
|     | 01.7.03.01-0001              | Вода                                                                                                                    | м3     | 0.44     | 1 | 0.441584   |           |      | 35.05    |    | 15.48     |
|     | 01.7.03.04-0001              | Электроэнергия                                                                                                          | кВт-ч  | 0.0325   | 1 | 0.032617   |           |      | 7.73     |    | 0.25      |
|     | 14.1.06.02                   | Клей для облицовочных работ (сухая смесь)                                                                               | т      | 1.2      |   | 1.20432    |           |      |          |    |           |
|     | 11.2.04.05                   | Рейки деревянные                                                                                                        | м3     | 0.01     |   | 0.010036   |           |      |          |    |           |
|     | 06.2.05.03                   | Плиты керамогранитные 600x600 мм                                                                                        | м2     | 102      |   | 102.3672   |           |      |          |    |           |
|     | 14.4.01.21                   | Грунтовка                                                                                                               | т      |          |   |            |           |      |          |    |           |
|     |                              | Итого прямые затраты                                                                                                    |        |          |   |            |           |      |          |    | 81823.52  |
| 6.1 | 14.1.06.02-0001              | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ | т      | 1.20432  | 1 | 1.20432    | 12041.6   | 1.23 | 14811.17 |    | 17837.39  |
| 6.2 | 11.2.04.05-0001              | Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8x18 мм                                         | м3     | 0.010036 | 1 | 0.010036   | 23139.16  | 1.49 | 34477.35 |    | 346.01    |
| 6.3 | 06.2.05.03-0002              | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм                                                     | м2     | 102.3672 | 1 | 102.3672   |           |      | 1083.51  |    | 110915.88 |
| 6.4 | 14.4.01.02-0012              | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая                                         | кг     | 13.04    | 1 | 13.04      | 68.29     | 1.87 | 127.7    |    | 1665.21   |
|     |                              | ФОТ                                                                                                                     |        |          |   |            |           |      |          |    | 81083.65  |
|     | 812/пр_2020_прил_т_п_1т_пр.3 | НР (011 Полю)                                                                                                           | %      | 112      | 1 | 112        |           |      |          |    | 90813.69  |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                       | 4      | 5        | 6 | 7         | 8       | 9    | 10         | 11 | 12        |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---|-----------|---------|------|------------|----|-----------|
|     | 774/пр_2020_прил_т_п_1_г_р.3 | СП (011 Полю)                                                                                                           | %      | 65       | 1 | 65        |         |      |            |    | 52704.37  |
|     |                              | Всего по позиции                                                                                                        |        |          |   |           |         |      | 354 828.69 |    | 356106.07 |
| 7   | ГЭСН-11-01-039-06            | Устройство плитусов: из плиток керамогранитных                                                                          | 100 м  | 0.3598   | 1 | 0.3598    |         |      |            |    |           |
|     | 1 ОТ(ЗТ)                     |                                                                                                                         | чел.-ч |          |   | 10.581718 |         |      |            |    | 3879.58   |
|     | 1-100-38                     | Средний разряд работы 3,8                                                                                               | чел.-ч | 29.41    | 1 | 10.581718 |         |      | 366.63     | 1  | 3879.58   |
|     | 2 ЭМ                         |                                                                                                                         |        |          |   |           |         |      |            |    | 73.11     |
|     | 3 ОТм(ЗТм)                   |                                                                                                                         | чел.-ч |          |   | 0.111538  |         |      |            |    | 41.68     |
|     | 91.06.06-048                 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                                                | маш.-ч | 0.01     | 1 | 0.003598  | 37.32   | 1.6  | 59.71      |    | 0.21      |
|     | 4-100-030                    | Средний разряд машинистов 3,0                                                                                           | чел.-ч | 0.01     | 1 | 0.003598  |         |      | 333.05     | 1  | 1.2       |
|     | 91.14.02-001                 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                            | маш.-ч | 0.3      | 1 | 0.10794   |         |      | 675.4      |    | 72.9      |
|     | 4-100-040                    | Средний разряд машинистов 4,0                                                                                           | чел.-ч | 0.3      | 1 | 0.10794   |         |      | 375.03     | 1  | 40.48     |
|     | 4 М                          |                                                                                                                         |        |          |   |           |         |      |            |    | 0.38      |
|     | 01.7.03.01-0001              | Вода                                                                                                                    | м3     | 0.01     | 1 | 0.003598  |         |      | 35.05      |    | 0.13      |
|     | 01.7.03.04-0001              | Электроэнергия                                                                                                          | кВт-ч  | 0.09     | 1 | 0.032382  |         |      | 7.73       |    | 0.25      |
|     | 14.1.06.02                   | Клей для облицовочных работ (сухая смесь)                                                                               | т      | 0.04     |   | 0.014392  |         |      |            |    |           |
|     | 06.2.05.03                   | Плиты керамогранитные                                                                                                   | м2     | 10.2     |   | 3.66996   |         |      |            |    |           |
|     | 04.3.02.09                   | Смесь сухая для заделки швов                                                                                            | т      | 0.01     |   | 0.003598  |         |      |            |    |           |
|     |                              | Итого прямые затраты                                                                                                    |        |          |   |           |         |      |            |    | 3994.75   |
| 7.1 | 14.1.06.02-0001              | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ | т      | 0.014392 | 1 | 0.014392  | 12041.6 | 1.23 | 14811.17   |    | 213.16    |
| 7.2 | 06.2.05.03-0002              | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм                                                     | м2     | 3.66996  | 1 | 3.66996   |         |      | 1083.51    |    | 3976.44   |
| 7.3 | 04.3.02.09-0102              | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)                         | т      | 0.003598 | 1 | 0.003598  | 37800.3 | 2.01 | 75978.6    |    | 273.37    |
|     |                              | ФОТ                                                                                                                     |        |          |   |           |         |      |            |    | 3921.26   |
|     | 812/пр_2020_прил_т_п_1_г_р.3 | НР (011 Полю)                                                                                                           | %      | 112      | 1 | 112       |         |      |            |    | 4391.81   |
|     | 774/пр_2020_прил_т_п_1_г_р.3 | СП (011 Полю)                                                                                                           | %      | 65       | 1 | 65        |         |      |            |    | 2548.82   |
|     |                              | Всего по позиции                                                                                                        |        |          |   |           |         |      | 42 796.97  |    | 15398.36  |
| 8   | ГЭСН-07-05-016-04            | Устройство металлических ограждений: без поручней                                                                       | 100 м  | 0.22     | 1 | 0.22      |         |      |            |    |           |
|     | 1 ОТ(ЗТ)                     |                                                                                                                         | чел.-ч |          |   | 9.13      |         |      |            |    | 3347.33   |

| 1 | 2                             | 3                                                                                                                               | 4      | 5    | 6 | 7      | 8          | 9    | 10        | 11 | 12       |
|---|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|--------|------------|------|-----------|----|----------|
|   | 1-100-38                      | Средний разряд работы 3,8                                                                                                       | чел.-ч | 41.5 | 1 | 9.13   |            |      | 366.63    | 1  | 3347.33  |
|   | 2ЭМ                           |                                                                                                                                 |        |      |   |        |            |      |           |    | 379.51   |
|   | 3ОТм(3Тм)                     |                                                                                                                                 | чел.-ч |      |   | 0.5698 |            |      |           |    | 210.18   |
|   | 91.06.06-048                  | Подъемники однопочтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                                                        | маш.-ч | 0.38 | 1 | 0.0836 | 37.32      | 1.6  | 59.71     |    | 4.99     |
|   | 4-100-030                     | Средний разряд машинистов 3,0                                                                                                   | чел.-ч | 0.38 | 1 | 0.0836 |            |      | 333.05    | 1  | 27.84    |
|   | 91.14.02-001                  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                    | маш.-ч | 2.21 | 1 | 0.4862 |            |      | 675.4     |    | 328.38   |
|   | 4-100-040                     | Средний разряд машинистов 4,0                                                                                                   | чел.-ч | 2.21 | 1 | 0.4862 |            |      | 375.03    | 1  | 182.34   |
|   | 91.17.04-233                  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А                                                            | маш.-ч | 5.8  | 1 | 1.276  |            |      | 36.16     |    | 46.14    |
|   | 4М                            |                                                                                                                                 |        |      |   |        |            |      |           |    | 850.8    |
|   | 03.2.01.01-0001               | Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н                                                                       | т      | 0.15 | 1 | 0.033  | 4 800.85   | 1.62 | 7777.38   |    | 256.65   |
|   | 01.7.03.01-0001               | Вода                                                                                                                            | м3     | 0.1  | 1 | 0.022  |            |      | 35.05     |    | 0.77     |
|   | 01.7.11.07-0054               | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, 342, диаметр 6 мм                                 | т      | 0.02 | 1 | 0.0044 | 148 198.02 | 0.91 | 134860.2  |    | 593.38   |
|   | 07.2.05.01                    | Ограждения лестничных проемов                                                                                                   | м      |      |   |        |            |      |           |    |          |
|   |                               | Итого прямые затраты                                                                                                            |        |      |   |        |            |      |           |    | 4787.82  |
|   |                               | ФОТ                                                                                                                             |        |      |   |        |            |      |           |    | 3557.51  |
|   | 812/пр_2020_прил_т_п_7.1_гр.3 | НР (007.1 Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых) | %      | 116  | 1 | 116    |            |      |           |    | 4126.71  |
|   | 774/пр_2020_прил_т_п_7.1_гр.3 | СП (007.1 Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых) | %      | 80   | 1 | 80     |            |      |           |    | 2846.01  |
|   |                               | Всего по позиции                                                                                                                |        |      |   |        |            |      | 53 457.00 |    | 11760.54 |
| 9 | материал Заказчика            | Ограждения металлические б/у                                                                                                    | М      | 22   | 1 | 22     |            |      |           | 1  |          |
|   |                               | Всего по позиции                                                                                                                |        |      |   |        |            |      |           |    |          |

|  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
|  |  | Всего по смете                  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
|  |  | Всего прямые затраты            |  |  |  |  |  |  |  |  | 296761.59 |
|  |  | в том числе                     |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
|  |  | оплата труда (ОТ)               |  |  |  |  |  |  |  |  | 121482.85 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1079.76   |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм)   |  |  |  |  |  |  |  |  | 1882.08   |
|  |  | материальные ресурсы            |  |  |  |  |  |  |  |  | 172316.90 |

| 1 | 2 | 3                                                              | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12        |
|---|---|----------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|----|-----------|
|   |   | перевозка                                                      |   |   |   |   |   |   |    |    | 0         |
|   |   | Всего ФОТ                                                      |   |   |   |   |   |   |    |    | 123364,93 |
|   |   | Всего накладные расходы                                        |   |   |   |   |   |   |    |    | 133750,19 |
|   |   | Всего сметная прибыль                                          |   |   |   |   |   |   |    |    | 77638,64  |
|   |   | Итого СМР                                                      |   |   |   |   |   |   |    |    | 508150,42 |
|   |   | Всего оборудование                                             |   |   |   |   |   |   |    |    | 0         |
|   |   | Сметная стоимость в текущих ценах                              |   |   |   |   |   |   |    |    | 508150,42 |
|   |   | Справочно                                                      |   |   |   |   |   |   |    |    |           |
|   |   | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН                     |   |   |   |   |   |   |    |    | 0         |
|   |   | оборудование, отсутствующее в ФРСН                             |   |   |   |   |   |   |    |    | 0         |
|   |   | затраты труда рабочих                                          |   |   |   |   |   |   |    |    | 357,81    |
|   |   | затраты труда машинистов                                       |   |   |   |   |   |   |    |    | 5,55      |
|   |   | Итого с оборудованием                                          |   |   |   |   |   |   |    |    | 508150,42 |
|   |   | Итого без НДС                                                  |   |   |   |   |   |   |    |    | 508150,42 |
|   |   | Компенсация НДС на материалы для организаций работающих по УСН |   |   |   |   |   |   |    |    | 38147,26  |
|   |   | ИТОГО                                                          |   |   |   |   |   |   |    |    | 546297,68 |

Составил:

Проверил:



сметная стоимость - 546 297,68 руб.