

Общество с ограниченной
ответственностью
ПСК "СибирьСтройКонтроль"

Реконструкция пожарной части ФГКУ "3 отряд
федеральной противопожарной службы по Забайкальскому
краю" для размещения создаваемого специализированного
пожарно-спасательного подразделения по защите от
чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г.
Чита

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11. Смета на строительство объектов
капитального строительства
Сопоставительная ведомость объемов работ

ЭСБ.2015-10-СМ.СВОР

Изм	№ Док	Подпись	Дата

2026 г.

Общество с ограниченной
ответственностью
ПСК "СибирьСтройКонтроль"

СРО Ассоциация проектировщиков
«Национальное Проектное Объединение» :
СРО-П-212-23072019

Реконструкция пожарной части ФГКУ "3 отряд
федеральной противопожарной службы по Забайкальскому
краю" для размещения создаваемого специализированного
пожарно-спасательного подразделения по защите от
чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г.
Чита

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11. Смета на строительство объектов
капитального строительства
Сопоставительная ведомость объемов работ

ЭСБ.2015-10-СМ

Инженер проектировщик

Царегородцев П. В

Главный инженер проекта

Царегородцев П. В

2026 г.

Сопоставительная ведомость объемов работ

ЛСР 02-01-05 Сети связи (интернет, телефония, эфирное телевидение, радиорификация)

Заказчик: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

Наименование рбъекта : "Реконструкция пожарной части ФГКУ "3 отряд федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю" для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита"

Дата составления: 1 кв. 2026г.

№ п/п	Данные сметного расчета (сметы)		Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование изменений	Ссылка на техническую документацию	
	номер	наименование			до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		до изменений	с учетом изменений
ЛСР 02-01-05 Сети связи											
			Раздел 1. Телекоммуникационное оборудование. Монтажные работы.								
1	ЛСР 02-01-05 п. 1	ФЕРм10-03-001-01	Установка: Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг (Шкаф 42U)	1шт	2	2			На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
2	ЛСР 02-01-05 п. 2	ФЕРм10-03-001-04	Установка: Панель заземления горизонтальная 19"	1шт	2	2			На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
3	ЛСР 02-01-05 п. 3	ФЕРм08-02-152-09	Установка: Кабельный органайзер	1шт	13	13			На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
4	ЛСР 02-01-05 п. 4	ФЕРм08-02-152-09	Установка: Полка перфорированная	1шт	2	2			На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
5			Раздел 2. Активное оборудование ЛВС и сервер ЛВС. Монтажные работы.								
6	ЛСР 02-01-05 п. 5	ФЕРм10-03-013-05	Установка: коммутатора Optimus UG-1-5 12 V	1шт	1	1			На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
7	ЛСР 02-01-05 п. 6	ФЕРм11-04-008-01	Установка: Мультиплексор, масса: до 5 кг	1шт	1	0	-1		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
8	ЛСР 02-01-05 п. 7	ФЕРм11-03-001-01	Установка: Модуль одноволоконный	1шт	2		-2		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
10	ЛСР 02-01-05 п. 9	ФЕРм10-02-016-06	Установка: Медиаконвертер	1шт	1		-1		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
11	ЛСР 02-01-05 п. 10	ФЕРм11-04-008-01	Установка: Маршрутизатор , масса: до 5 кг	1шт	1		-1		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
12	ЛСР 02-01-05 п. 11	ФЕРм11-04-008-02	Установка: Сервер, масса: до 10 кг	1шт	1		-1		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
13	ЛСР 02-01-05 п. 12	ФЕРм10-02-041-01	Электрическая проверка и настройка: устройства центрального управляющего	1шт	1		-1		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
15	ЛСР 02-01-05 п. 13	ФЕРм10-06-068-15	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	1шт	1	1			На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
16	ЛСР 02-01-05 п. 14	ФЕРм10-06-068-16	Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	1шт	1	1			На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
17	ЛСР 02-01-05 п. 15	ФЕРм10-06-068-17	Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания	1шт	1	1			На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
18			Раздел 3. Телефонизация. Монтажные работы.								
19	ЛСР 02-01-05 п. 16	ФЕРм10-02-017-02	Мини-АТС	1шт	1		-1		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
20	ЛСР 02-01-05 п. 17	ФЕРм10-03-001-04	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте	1шт	1		-1		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
21	ЛСР 02-01-05 п. 18	ФЕРм11-04-028-03	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 37 шт.	1шт	4		-4		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
22	ЛСР 02-01-05 п. 19	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат/ аккумулятор	1шт	3		-3		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
23	ЛСР 02-01-05 п. 20	ФЕРм10-02-030-01	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный	1шт	10		-10		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
24	ЛСР 02-01-05 п. 21	ФЕРм10-03-001-04	Телефонная панель, устанавливаемая на готовом месте	1шт	1		-1		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
25	ЛСР 02-01-05 п. 22	ФЕРм10-02-001-03	Электрическая проверка, настройка, тренировка	1шт	1		-1		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
26			Раздел 4. Телевидение. Монтажные работы.								
27	ЛСР 02-01-05 п. 23	ФЕРм10-07-001-02	Антенна	1шт	1	1			На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
28	ЛСР 02-01-05 п. 24	ФЕРм10-04-066-04	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	1шт	1	1			На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
29	ЛСР 02-01-05 п. 25	ФЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	1шт	1	1			На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
30	ЛСР 02-01-05 п. 26	ФЕРм10-06-037-13	Суппорт	1шт	1	1			На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
31	ЛСР 02-01-05 п. 27	ФЕРм10-06-037-13	Рамка однопостовая	1шт	1	1			На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
32	ЛСР 02-01-05 п. 28	ФЕРм10-01-055-02	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной	м	15	15			На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	

33	ЛСР 02-01-05 п. 29	ФЕРм10-05-001-17	Сдача работ с контрольными измерениями	1 измерение	1	1			На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
34			Раздел 5. Заземление и электропитание								
35	ЛСР 02-01-05 п. 30	ФЕРм10-02-016-06	Установка: Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (ИБП Сайбер электро 3000P, БББ Сайбер электро БББ72В40А, SKAT-UPS 3000 RACK, SKAT BC 72/9 RACK)	1шт	1	4	3		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
36	ЛСР 02-01-05 п. 31	ФЕРм08-03-591-12	Установка: Блок розеток	шт	2	2	0		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
37	ЛСР 02-01-05 п. 32	ФЕРм11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов, количество контактов в разъеме: до 14 шт.	1 шт	4	4	0		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
38	ЛСР 02-01-05 п. 33	ФЕРм10-01-055-02	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной (ПуТ Внг)	м	57	255	198		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
39			Раздел 6. Кабельные трассы и пассивное оборудование. Монтажные работы.								
40	ЛСР 02-01-05 п. 34	ФЕРм11-04-008-01	Установка: Панель коммутационная	1шт	3	1		-2	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
41	ЛСР 02-01-05 п. 35	ФЕРм10-04-066-07	Установка: Модуль гнезда RJ45	1 шт	48			-48	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
43	ЛСР 02-01-05 п. 37	ФЕРм10-06-037-13	Установка: Суппорт	1шт	36	97	61		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
44	ЛСР 02-01-05 п. 38	ФЕРм08-03-591-08	Установка: Панель прямая	1шт	36			-36	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
45	ЛСР 02-01-05 п. 39	ФЕРм10-06-037-13	Установка: Внешняя рамка	1шт	36			-36	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
46	ЛСР 02-01-05 п. 40	ФЕРм10-06-060-02	Прокладка оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 8	1 оптический кросс	2			-2	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
47	ЛСР 02-01-05 п. 41	ФЕРм10-01-052-07	Кроссировка в шкафу	1шт	46			-46	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
48	ЛСР 02-01-05 п. 42	ФЕРм10-01-052-07	Кроссировка на рабочем месте	1шт	36			-36	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
49	ЛСР 02-01-05 п. 43	ФЕРм10-01-055-03	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене бетонной	м	179	6		-173	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр
50	ЛСР 02-01-05 п. 44	ФЕРм08-02-402-01	Прокладка Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (Кабель иkit)	м	3238	8163	4925		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
			Прокладка кабеля в кабель-канале	м		196	196		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
51	ЛСР 02-01-05 п. 45	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	м	156	600	444		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
52	ЛСР 02-01-05 п. 46	ФЕРм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	м	156			-156	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
53	ЛСР 02-01-05 п. 47	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	м	6			-6	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
54	ЛСР 02-01-05 п. 48	ФЕРм08-02-409-01	Прокладка Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	м	150			-150	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
55	ЛСР 02-01-05 п. 49	ФЕРм08-02-409-02	Прокладка Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм/ по фасаду	м	12			-12	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
56	ЛСР 02-01-05 п. 50	ФЕР22-01-021-02	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм	1 км	0.03	0.03	0	0	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
57	ЛСР 02-01-05 п. 51	ФССЦ-507-3684	Прокладка Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 63х3,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	30.3	30.3	0	0	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
58	ЛСР 02-01-05 п. 52	ФЕРм08-02-148-01	Прокладка Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	м	45			-45	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
59	ЛСР 02-01-05 п. 53	ФЕРм10-06-059-02	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон: 8	1 измерение	10			-10	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
65			Установка: Кстановка Патч-кордов	1шт		210	210		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г		ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
66			Установка: Кросс распред стоечный	1шт		2	2		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г		ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
67			Установка: СКУ-1 сплайс-кассета	1шт		1	1		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г		ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44

68			Установка: Сплайс-кассета на 24 соед	1шт		1	1		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г		ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
69			Установка: Шнур питания с заземлением 60320 C13/EU 10A	1шт		2	2		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г		ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
72			Установка: Панель заземления ПЗ-19-500.200А	1шт		4	4		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г		ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
74			Прокладка короба пластмассовые: шириной до 40мм	м		196	196		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г		ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
			Прокладывается по конструкциям//ДРОП-кабель круглый оптический	м		75	75				
			Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	шт		194	194				
			Укладка трубы гофрированной 20 мм	м		600	600				
			Установка разъема 8P8C	шт		392	392				
75			Раздел 7. Лотки. Монтажные работы.								
76	ЛСР 02-01-05 п. 54	ФЕРм08-02-395-01	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм	1 т	0.0146	0.0585	0.0439		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
77	ЛСР 02-01-05 п. 55	ФССЦ-101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	-0.0371	5	5.0371		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
78	ЛСР 02-01-05 п. 56	ФЕРм08-02-152-01	Полка-кронштейн из угловой стали	1 т	0.0244	0.0306	0.0062		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
79			Раздел 8. Оборудование и материалы, не учтенные в позициях сметы								
80	ЛСР 02-01-05 п. 57	КП ООО "Спецрегионсервис" от 20.10.2015г. стр 45-46	Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (600x800) дверь стекло	1шт	2	2	0		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
81	ЛСР 02-01-05 п. 58	КП ООО "Спецрегионсервис" от 20.10.2015г. стр 45-46	Панель заземления горизонтальная 19", 20 точек	1шт	2	2	0		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
82	ЛСР 02-01-05 п. 59	КП ООО "Спецрегионсервис" от 20.10.2015г. стр 45-46	Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U, 5 колец, цвет черный	1шт	13	13	0		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
83	ЛСР 02-01-05 п. 60	КП ООО "Спецрегионсервис" от 20.10.2015г. стр 45-46	Комплект крепления: шайба, гайка, болт, 50 шт	1шт	2	50	48		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
84	ЛСР 02-01-05 п. 61	КП ООО "Спецрегионсервис" от 20.10.2015г. стр 45-46	Стационарная полка, перфорированная	1шт	2	2	0		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
85	ЛСР 02-01-05 п. 62	ФССЦ-509-8315	Коммутатор управляемый марки DES-3552 (шт./у/ снит с производства	1шт	1			-1	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
86			Коммутатор Optimus UG-1-5 12 V	1шт		1	1		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г		ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
87	ЛСР 02-01-05 п. 63	КП ООО "Спецрегионсервис" от 20.10.2015г. стр 45-46	Медиаконвертер с 1 портом 10100BASE-TX и 1 портом 100BASE-FX с разъемом SC для одномодового оптического кабеля (15км) DMC-515SC/D6B	1шт	1			-1	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
88	ЛСР 02-01-05 п. 64	КП ООО "Спецрегионсервис" от 20.10.2015г. стр 45-46	Сервисный маршрутизатор DSR-150	1шт	1			-1	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
89	ЛСР 02-01-05 п. 65	Прайс Компания "Оптимальные Коммуникации" май 2015г. стр 42	Мультиплексор ToPGATE-8E1-2FG Элттекс	1шт	1			-1	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
90	ЛСР 02-01-05 п. 66	Прайс "Техномакс"	Модуль одноволоконный SFP	1шт	2			-2	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
91	ЛСР 02-01-05 п. 67	Прайс Компания ОЛМИ-КОННЕКТ	Патч корд оптический SC-FC 5 м	1шт	2			-2	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
92			Патч-корд 2IRJ45/8P8C 1м	1шт		10	10		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г		ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
93			Патч-корд 2IRJ45/8P8C 3м	1шт		200	200		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г		ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
94			Кросс распред стоечный 1U до 24 портов	1шт		2	2		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г		ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
95			СКУ-1 сплайс-кассета	1шт		1	1		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г		ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
96			ДРОП-кабель круглый оптический	1 м		75	75		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г		ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44

97			Сплэйс-кассета на 24 соедин	1шт		1	1		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г		ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
98			ИБП Сайбер электро 3000P	1шт		1	1		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г		ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
99			ВББ Сайбер электро ВББ72В40А	1шт		1	1		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г		ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
100			Шнур питания с заземлением 60320 C13/EU 10A	1шт		4	4		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г		ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
101			SKAT-UPS 3000 RACK	1шт		1	1		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г		ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
102			SKAT BC 72/9 RACK	1шт		1	1		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г		ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
103	ЛСР 02-01-05 п. 68	КП ООО "Спецрегионсервис" от 20.10.2015г. стр 45-46	Сервер (с дополнительным процессором и жесткими дисками)	1шт	1			-1	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
113	ЛСР 02-01-05 п. 69	КП ООО "Спецрегионсервис" от 20.10.2015г. стр 45-46	АТС Panasonic KX-TDA100	1шт	1			-1	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
114	ЛСР 02-01-05 п. 70	КП ООО "Спецрегионсервис" от 20.10.2015г. стр 45-46	Плата 16 внутренних цифровых портов Panasonic KX-TDA0172XJ	1шт	1			-1	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
115	ЛСР 02-01-05 п. 71	КП ООО "Спецрегионсервис" от 20.10.2015г. стр 45-46	Кабель Amphenol 2,5м	1шт	2			-2	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
116	ЛСР 02-01-05 п. 72	Прайс-лист фирмы ООО "СаНи" за 30.06.15 стр 39	Комплект для подключения резервной батареи KX-TDA0103	1шт	1			-1	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
117	ЛСР 02-01-05 п. 73	КП ООО "Спецрегионсервис" от 20.10.2015г. стр 45-46	Аккумулятор 12в, 12А/ч	1шт	3			-3	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
118	ЛСР 02-01-05 п. 74	КП ООО "Спецрегионсервис" от 20.10.2015г. стр 45-46	Телефон свст. Panasonic KX-DT343	1шт	3			-3	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
119	ЛСР 02-01-05 п. 75	КП ООО "Спецрегионсервис" от 20.10.2015г. стр 45-46	Гарнитура Panasonic KX-TCA400	1шт	1			-1	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
120	ЛСР 02-01-05 п. 76	КП ООО "Спецрегионсервис" от 20.10.2015г. стр 45-46	Телефонная панель кат.3, 50 портов	1шт	1			-1	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
121	ЛСР 02-01-05 п. 77	КП ООО "Спецрегионсервис" от 20.10.2015г. стр 45-46	Проводной телефон KX-TS2352RUB	1шт	7			-7	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
122	ЛСР 02-01-05 п. 78	ФССЦ-110-0487	Антенна телевизионная	1шт	1			-1	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
123	ЛСР 02-01-05 п. 79	Прайс Forte от 22.06.2015г. стр 44	Монтажная коробка Batibox универсальная, 2 модуля, 40 мм	1шт	1			-1	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
124	ЛСР 02-01-05 п. 80	ФССЦ-509-6467	Суппорт Mosaic	шт	1			-1	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
125	ЛСР 02-01-05 п. 81	Прайс Forte от 22.06.2015г. стр 44	Одиночная ТВ-розетка, скрытой проводки	1шт	1			-1	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
126	ЛСР 02-01-05 п. 82	ФССЦ-509-8412	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост	шт	1			-1	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
127	ЛСР 02-01-05 п. 83	ФССЦ-501-1754	Кабели коаксиальные радиочастотные	м	15			-15	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
128	ЛСР 02-01-05 п. 84	Прайс Интернет-магазин радиодеталей	Радиоприемник переносной Лира рп-248	1шт	17	1		-16	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
129	ЛСР 02-01-05 п. 85	Прайс Forte от 22.06.2015г. стр 44	Источники бесперебойного питания Legrand DakerDk 3кВА	1шт	1			-1	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
130	ЛСР 02-01-05 п. 86	Прайс Forte от 22.06.2015г. стр 44	Батарейный шкаф для ИБП Legrand, Daker DK	1шт	1			-1	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
131	ЛСР 02-01-05 п. 87	ФССЦ-503-0728	Блок электрических розеток в пластиковом корпусе на 8 гнезд высотой 1U с фильтром	1шт	2	2			На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
132	ЛСР 02-01-05 п. 88	Прайс ЭТМ 30.06.2015г. стр 43	Кабель подключения PDU ИТК 3х1.5 2м с разъемами C13 немецкий стандарт	1шт	2			-2	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
133	ЛСР 02-01-05 п. 89	ФССЦ-502-0516	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 2,5 мм2	м	50			-50	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	

134	ЛСР 02-01-05 п. 90	ФССЦ-502-0518	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 4 мм2	м	7			-7	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
135	ЛСР 02-01-05 п. 91	ФССЦ-509-8271	Патч-панель коммутационная 19" 1U 24xRJ-45, категория 5e (Essential) на 24 порта для крепление в стойку 19"	1шт	3	1		-2	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
138	ЛСР 02-01-05 п. 94	Прайс ООО «Компания АДП» от 20.10.2015г. стр 37-38	Патч-корд, UTP, категория 5e, 1 м, белый	1шт	36			-36	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
139	ЛСР 02-01-05 п. 95	Прайс ООО «Компания АДП» от 20.10.2015г. стр 37-38	Патч-корд UTP, категория 5e, 2 м, белый	1шт	10			-10	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
140	ЛСР 02-01-05 п. 96	Прайс ООО «Компания АДП» от 20.10.2015г. стр 37-38	Патч-корд, UTP, категория 5e, 3 м, белый	1шт	36			-36	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
141	ЛСР 02-01-05 п. 97	Прайс ООО «Компания АДП» от 20.10.2015г. стр 37-38	Гнездо, RJ-45, Cat.5E	1шт	48			-48	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
142	ЛСР 02-01-05 п. 98	Прайс Forte от 22.06.2015г. стр 50	Монтажная коробка Batibox универсальная, 2 модуля, 40 мм	1шт	36			-36	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
143	ЛСР 02-01-05 п. 99	ФССЦ-509-6467	Суппорт Mosaic	шт	36			-36	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
144	ЛСР 02-01-05 п. 100	Прайс ООО «Компания АДП» от 20.10.2015г. стр 37-38	Панель прямая 45*45мм, для двух гнезд SL	1шт	33			-33	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
145	ЛСР 02-01-05 п. 101	Прайс ООО «Компания АДП» от 20.10.2015г. стр 37-38	Панель прямая 45*45мм, для одного гнезда SL	1шт	3			-3	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
146	ЛСР 02-01-05 п. 102	Прайс ООО «Компания АДП» от 20.10.2015г. стр 37-38	Внешняя рамка 86*86	1шт	36			-36	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
147	ЛСР 02-01-05 п. 103	Прайс ООО «Компания АДП» от 20.10.2015г. стр 37-38	Панель оптическая до 12xSC-SC Duplex C 12 адаптерами и полушпурами OS2	1шт	2			-2	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
148	ЛСР 02-01-05 п. 104	Прайс ООО «Компания АДП» от 20.10.2015г. стр 37-38	Лоток на 24 гильзы типа SMOUV	1шт	2	1		-1	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
149	ЛСР 02-01-05 п. 105	Прайс ООО «Компания АДП» от 20.10.2015г. стр 37-38	Термоусаживаемая гильза типа SMOUV, 100 шт	1шт	1			-1	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
150	ЛСР 02-01-05 п. 106	ФССЦ-501-8002	Кабель связи оптический: ДПЛ-Н-8У	м	200			-200	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
151	ЛСР 02-01-05 п. 107	ФССЦ-509-6410	Трубы гибкие гофрированные двустенные "ДКС" диаметром: 63 мм	м	30			-30	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
152	ЛСР 02-01-05 п. 108	ФССЦ-509-6419	Трубы гладкие жесткие из ПВХ "ДКС" диаметром: 50 мм	м	6			-6	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
153	ЛСР 02-01-05 п. 109	ФССЦ-509-6418	Трубы гладкие жесткие из ПВХ "ДКС" диаметром: 32 мм	м	6			-6	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
154	ЛСР 02-01-05 п. 110	ФССЦ-509-6412	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "ДКС" диаметром: 16 мм	м	150			-150	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	
155			Провод ПуГВнг (А) -LS 1x2.5	м		51	51		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г		ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
156			Провод ПуГВнг (А) -LS 1x4	м		204	204		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г		ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
157			Панель заземления ПЗ-19-500.200А	1шт		4	4		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г		ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
158	ЛСР 02-01-05 п. 92	Прайс ООО «Компания АДП» от 20.10.2015г. стр 37-38	Кабель UTP (витая пара) 4 пары, Кат. 5e, LSZH, белый, 305м (аналог Кабель IRKUT U/UTP 5e 4*2*0.5 indoor)	м	3400	8050	4650		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г		ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
159	ЛСР 02-01-05 п. 93	Прайс ООО «Компания АДП» от 20.10.2015г. стр 37-38	Кабель F/UTP (витая пара) 4 пары, Кат. 5ez, LSZH, 305м (аналог Кабель IRKUT F/UTP 5e 4*2*0.5 outdoor)	м	180	915	735		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г		ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
160			Трубы полиэтиленовые гладкие легкие ПНД, диаметр 20 мм	м		600	600		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г		ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
161			Клипса-крепёж Д20	шт		1050	1050		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г		ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44

162			020007S Суппорт с рамкой на 1 пост (45x45)	1шт		97	97		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г		ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
163			Кабельный канал 40x20x2000мм (белый)	м		196	196		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г		ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
164			Заглушка торцевая для кабель-канала 40x20	1шт		25	25		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г		ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
165			Угол внутренний изменяемый для кабель-канала 40x20	1шт		25	25		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г		ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
168			Соединительная деталь для кабель-канала 40x20	1шт		25	25		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г		ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
169			Розетка информационная UTP 1xRJ45 22.5x45	1шт		194	194		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г		ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
170			Крепежные материалы метизы	1шт		1	1		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г		ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
			Разъем 8P8C	шт		392	392				
171	ЛСР 02-01-05 п. 111	ФССЦ-509-8323	Лоток кабельный проволочный оцинкованный размером: 200x30 мм, длина 3 м	шт	60	90	30		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
172	ЛСР 02-01-05 п. 112	ФССЦ-509-8373	Кроштейн 200 мм	1шт	80	100	20		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
173	ЛСР 02-01-05 п. 113	ФССЦ-101-6862	Болты шестигранные оцинкованные для монтажа стальных конструкций М8x40	т	0.0016	0.0016	0		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
174	ЛСР 02-01-05 п. 114	ФССЦ-101-0128	Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы: 8 мм	т	0.005	0.005	0		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
175	ЛСР 02-01-05 п. 115	ФССЦ-101-4955	Анкер забивной М8	шт	200	200	0		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
176	ЛСР 02-01-05 п. 116	ФССЦ-509-2942	Соединитель лотковый оцинкованный СПЛБ	1шт	40	40	0		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
177	ЛСР 02-01-05 п. 117	ФССЦ-509-8373	Настенный держатель 200 мм	1шт	4	4	0		На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
178			Раздел 9. Строительные работы								
179	ЛСР 02-01-05 п. 118	ФЕР46-03-009-03	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см	шт	55	55	0	0	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
180	ЛСР 02-01-05 п. 119	ФЕР46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	1 м3	0.05	0.05	0	0	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
181	ЛСР 02-01-05 п. 120	ФЕР46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	шт	5	5	0	0	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
182	ЛСР 02-01-05 п. 121	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	м3	9	9	0	0	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
183	ЛСР 02-01-05 п. 122	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	м3	8.9	8.9	0	0	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44
184	ЛСР 02-01-05 п. 123	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	м3	8.9	8.9	0	0	На основании ПД Подраздел 5.5 Сети связи от 2023г	ПД ЭСБ.2015-10-СС от 2015г	ПД Подраздел 5.5 Сети связи 2023г ЭСБ.2015-10-СС Л 7-9 стр 44

ГИП: _____ П.В. Црегородцев
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: _____ П.В. Црегородцев
(должность, подпись, расшифровка)

Сопоставительная ведомость объемов работ
ЛСР 02-01-09 Охранно-пожарная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией. Система громкоговорящей связи.

Заказчик: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

Наименование рбъекта : "Реконструкция пожарной части ФГКУ "3 отряд федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю" для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Чита"

Дата составления: 1 кв. 2026г.

Данные сметного расчета (сметы)			Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование изменений	Ссылка на техническую документацию	
№ п/п	номер	наименование			до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		до изменений	с учетом изменений
ЛСР-02-01-09 Пожарная сигнализация											
			Раздел 1. Охранно-пожарная сигнализация. Монтажные работы.								
			Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (С2000-КС)	1 шт.					На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
1	ЛСР 02-01-09 п. 1	ФЕРм10-08-001-13			1			-1			
2			Прибор приемо-контрольный РЗ Рубеж-2ОП	шт		2	1		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
3			Блок индикации РЗ Рубеж-БИУ	шт		3	2		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 44
4			модуль РММКРЗ	шт		3	2		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 45
5	ЛСР 02-01-09 п. 2	ФЕРм10-08-001-02	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей (Сигнал-20)	1 шт.	1			-1	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
6	ЛСР 02-01-09 п. 3	ФЕРм10-08-001-12	Устройства промежуточные на количество лучей: 5 (С2000-КПБ)	1 шт.	1			-1	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
7	ЛСР 02-01-09 п. 4	ФЕРм10-08-001-06	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей (С2000-СП11 исп.01)	1 шт.	1			-1	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
8	ЛСР 02-01-09 п. 5	ФЕРм10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	1 шт.	2	2			На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 45
9	ЛСР 02-01-09 п. 6	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат (аккумулятор)	1 шт.	4	6	2		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 45
10			Бокс 12В 2х17А/ч для установки двух аккумуляторов с элементами защиты	шт		1	1		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 45
11	ЛСР 02-01-09 п. 7	ФЕРм08-01-080-01	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 (БЗС)	1 шт.	1			-1	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
12	ЛСР 02-01-09 п. 8	ФЕРм10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоканальный, световой в нормальном исполнении	1 шт.	82	66		-16	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 45
13			Извещатель ПС автоматический: тепловой	шт		27	27		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 45
14			изолятор	шт		24	24		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 46
15	ЛСР 02-01-09 п. 9	ФЕРм10-08-002-01	Извещатель пожарный ручной применительно	1 шт.	13	14	1		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 47
16	ЛСР 02-01-09 п. 10	ФЕРм10-04-030-02	Резисторы применительно	1 шт.	95			-95	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
17	ЛСР 02-01-09 п. 11	ФЕРм10-08-002-05	Извещатель ОС автоматический (Астра -621)	1 шт.	3			-3	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
18	ЛСР 02-01-09 п. 12	ФЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2	1 шт.	1			-1	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
19	ЛСР 02-01-09 п. 13	ФЕРм10-08-002-04	Извещатель ОС автоматический	1 шт.	34	38	4		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 47
20			метка адресная	шт		9	9		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 47
21	ЛСР 02-01-09 п. 14	ФЕРм10-08-001-13	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (УШК-01, УШК-02)	1 шт.	25			-25	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
22	ЛСР 02-01-09 п. 15	ФЕРм10-08-002-06	Конструкция для установки извещателя	1 шт.	74	45		-29	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 47

23			Коробка монтажная КМ-0	шт		7	7		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 47
24	ЛСР 02-01-09 п. 16	ФЕРм10-08-019-01	Коробка КС-4	1 шт.	10	9		-1	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 47
25	ЛСР 02-01-09 п. 17	ФЕРм10-04-066-04	Коробка соединительная или разветвительная (КРТМ)	1 шт.	1			-1	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
26	ЛСР 02-01-09 п. 18	ФЕРм10-01-039-06	Устройство УБ-БК применительно	1 шт.	4	3		-1	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
27			Бокс для автоматического выключателя	шт		3	3		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 47
28			автоматический выключатель	шт		3	3		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 48
29			мастика противопожарная	шт		4	4		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 49
30			Кабельная продукция								
31	ЛСР 02-01-09 п. 19	ФЕРм10-08-005-03	Прокладка кабеля по конструкциям	м	1305	854	-451		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 49
32			Кабель в кабель канале (F/UTP Cat5e PVCLS FRLS 2x2x0,52 , Кабель КПСнг(A)FRLS 1*2*0,35)	м		198	198		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 49
33	ЛСР 02-01-09 п. 20	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание кабеля в гофротрубе (Кабель КПСнг(A)FRLS 1*2*0,35)	м	315	1600	1285		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
34	ЛСР 02-01-09 п. 21	ФЕРм08-02-409-01	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 20 мм	м	255	1600	1345		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
35	ЛСР 02-01-09 п. 22	ФЕРм08-02-410-02	прокладка Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм	м	10	21	11		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
36			Прокладка кабеля в трубе полиэтиленовой (Кабель КПСнг(A)FRLS 1*2*0,35, Кабель ВВГнг(A)FRLS 3*1,5)			21	21				
37	ЛСР 02-01-09 п. 23	ФЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	м	50	198	148		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 19	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
38			разъем	шт		8	8		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
39			Прокладка кабеля в стальной трубе Кабель (F/UTP Cat5e PVCLS FRLS 2x2x0,52 Кабель КПСнг(A)FRLS 1*2*0,35)			7	7				
40			Прокладка кабеля на тросе Кабель F/UTP Cat5e PVCLS FRLS 2x2x0,52			30	30				
41			Трос стальной трос стальной	м		30	30		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
42			Труба стальная ВГТ115*2,5	м		7	7		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
43			Раздел 2. Материалы и оборудование, не учтенные в разделе № 1 "Охранно-пожарная сигнализация. Монтажные работы."								
44	ЛСР 02-01-09 п. 24	ФССЦ-509-4292	Пульт контроля и управления охранно-пожарный светодиодный, марка "С2000-КС"	шт.	1			-1	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
45	ЛСР 02-01-09 п. 25	ФССЦ-509-1987	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20	шт.	1			-1	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
46	ЛСР 02-01-09 п. 26	ФССЦ-509-4297	Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ"	шт.	1			-1	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
47	ЛСР 02-01-09 п. 27	ФССЦ-509-7316	Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП1" исп. 01	шт.	1			-1	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
48	ЛСР 02-01-09 п. 28	ФССЦ-509-4553	Источник резервного питания, марка: "РИП 12" исп. 01	шт.	2			-2	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
49	ЛСР 02-01-09 п. 29	ФССЦ-509-7978	Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 Ач	шт.	4			-4	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
50	ЛСР 02-01-09 п. 30	ФССЦ-509-6497	Бокс 12В 2x17Ач для установки двух аккумуляторов с элементами защиты	шт.	1	1			На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 47
51	ЛСР 02-01-09 п. 31	ФССЦ-509-7337	Блок защитный БЗС применительно	шт.	1			-1	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
52	ЛСР 02-01-09 п. 32	ФССЦ-509-1882	Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-45	шт.	82			-82	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
53	ЛСР 02-01-09 п. 34	ФССЦ-509-7231	Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3М	шт.	13			-13	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	

54	ЛСР 02-01-09 п. 35	ФССЦ-509-8058	Резисторы металлические применительно	шт.	95			-95	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
55	ЛСР 02-01-09 п. 36	ФССЦ-509-3898	Извещатель охранный совмещенный АСТРА-621	шт.	3			-3	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
56	ЛСР 02-01-09 п. 37	ФССЦ-509-7321	Кнопка тревожной сигнализации Астра-322	шт.	1			-1	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
57	ЛСР 02-01-09 п. 38	ФССЦ-509-1904	Извещатель охранный контактный: ИО-102-6 (СМК-6)	шт.	7			-7	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
58	ЛСР 02-01-09 п. 39	ФССЦ-509-1922	Извещатель охранный для закрытых помещений, радиоволновой АРГУС-2	шт.	9			-9	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
59	ЛСР 02-01-09 п. 40	ФССЦ-509-1909	Извещатель охранный контактный: ИО-102-20 (А2П/ Б2П) поверхностный	шт.	18			-18	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
60	ЛСР 02-01-09 п. 41	ФССЦ-509-5663	Устройство шлейфовое контрольное УШК-02 применительно	шт.	17			-17	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
61	ЛСР 02-01-09 п. 42	ФССЦ-509-5663	Устройство оптического сигнала УШК-01 применительно	шт.	8			-8	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
62	ЛСР 02-01-09 п. 43	ФССЦ-509-7382	Устройство монтажное для крепления в подвесной потолок извещателя ИП-212-45	шт.	74			-74	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
63	ЛСР 02-01-09 п. 44	ФССЦ-503-0726	Коробка коммутационная КС-4	шт.	10	9		-1	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
64	ЛСР 02-01-09 п. 45	-лист Болтд от 20.05.2015г.	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 10*2*0.5 160952/1000/6,04/1,18*1,02	2	20			-20	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
65	ЛСР 02-01-09 п. 46	-лист Болтд от 20.05.2015г.	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1*2*0.75 21320.20/1000/6,04/1,18*1,02	м	1100			-1100	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
66	ЛСР 02-01-09 п. 47	-лист Болтд от 20.05.2015г.	Кабель КПСнг(А)-FRLS 2*2*0.5 31169.60/1000/6,04/1,18*1,02	м	500			-500	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
67	ЛСР 02-01-09 п. 48	ФССЦ-103-2414	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 25 мм	м	5			-5	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
68	ЛСР 02-01-09 п. 49	ФССЦ-103-2442	Трубы жесткие гладкие тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 50 мм	м	10			-10	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
69	ЛСР 02-01-09 п. 50	ФССЦ-509-6412	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром: 20 мм	м	250			-250	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
70	ЛСР 02-01-09 п. 51	ФССЦ-509-1831	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25x17 мм	м	50			-50	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
71	ЛСР 02-01-09 п. 52	ФССЦ-503-0455	Коробка телефонная распределительная марки: КРТМ-10	шт.	1			-1	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
72	ЛСР 02-01-09 п. 53	ФССЦ-509-6528	Устройство коммутационное "УК-ВК"	шт.	4			-4	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
73	ЛСР 02-01-09 п. 54	ФССЦ-201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1			-0,1	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
74			Прибор прямо-контрольный R3 Рубеж-20П	шт		2	2		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
75			Блок индикации R3 Рубеж-БИУ	шт		3	3		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
76			Модуль РММКR3	шт		3	3		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
77			Источник питания ИВЭПР RS R-3 12/5 2*40БР	шт		2	2		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
78			Аккумулятор ETALON FORS 1226	шт		4	4		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
79			Аккумулятор ETALON FORS 2140	шт		2	2		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
80			Извещатель пожарный дымовой 212-164-R3	шт		66	66		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
81			Изолятор ИЗ-1 -R3 L1.42	шт		27	27		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43

82			Извещатель пожарный тепловой 101-29-PR-R3	шт		27	27		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
83			Извещатель пожарный ручной 513-11 -ИР3 -R3»	шт		14	14		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
84			Изопито шлейфа ИЗ-1-R3	шт		24	24		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
85			Извещатель охранный магнитоуправляемый 10220-2 R3	шт		11	11		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
86			Извещатель охранный объемный 40920-2 R3	шт		18	18		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
87			Извещатель охранный магнитоактивный 102-26	шт		9	9		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
88			метка адресная AM-1R3	шт		9	9		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
89			Кабель КГЧнг(A)FRLS 1*2*0,35	м		2600	2600		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
90			Кабель ВВГнг(A)FRLS 3*1,5	м		10	10		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
91			Кабель FIUTP Cat5e PVCLS FRLS 2x2x0,52	м		100	100		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
92			Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм	м		1600	1600		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
93			Труба гладкая d50	м		21	21		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
94			Кабель-канал Экспласт 25*16	м		198	198		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
95			Автоматический выключатель 47-29 1P 16A C,4,5kA EKF Basic	шт		3	3		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
96			Бокс для автом выключателя КМГН 1/2 А EKF PROxima	шт		3	3		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
97			Коробка КМ-О	шт		7	7		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
98			мастика противопожарная CP611A	шт		4	4		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
99			Труба стальная ВГП115*2,5	м		7	7		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
100			Кронштейн К-26	шт		18	18		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
101			Трос стальной 3/2ПВХ	м		30	30		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
102			разъем RG45	шт		8	8		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
103			Раздел 3. Система оповещения о пожаре. Монтажные работы.								
104	ЛСР 02-01-09 п. 55	ФЕРм10-08-001-06	Прибор управления оповещателями применительно	1 шт.	1	1			На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
105	ЛСР 02-01-09 п. 56	ФЕРм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	1 шт.	33	20	-13		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
106			Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт		2	2		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
107			Прибор или аппарат (аккумулятор)	шт		4	4		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 47
108	ЛСР 02-01-09 п. 57	ФЕРм10-08-003-01	Прибор сигнализирующий/ Маяк-12К применительно	1 шт.	2		-2		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
109			светильник аварийного освещения	шт		1	1		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
110	ЛСР 02-01-09 п. 58	ФЕРм10-04-066-06	Табло сигнальное студийное или коридорное	1 шт.	14	18	4		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 44

111			фильтр оконечный для трансляционной линии	шт		2	2		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
112	ЛСР 02-01-09 п. 59	ФЕРм10-08-019-01	Коробка КС-4	1 шт.	20			-20	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
113			Кабельная продукция								
114	ЛСР 02-01-09 п. 60	ФЕРм10-08-005-03	Прокладка кабеля по конструкциям: Кабель КПСнг(A)FRLS 1*2*0,5, Кабель FI/UTP Cat5e PVCLS FRLS 2x2x0,52	м	220	300	80		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
115	ЛСР 02-01-09 п. 61	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (Кабель КПСнг(A)FRLS 1*2*0,35)	м	380	400	20		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
116	ЛСР 02-01-09 п. 62	ФЕРм08-02-409-01	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	м	370	400	30		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
117	ЛСР 02-01-09 п. 63	ФЕРм08-02-410-02	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм	м	10			-10	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
118			Раздел 4. Материалы и оборудование, не учтенные в разделе № 3 "Система оповещения о пожаре. Монтажные работы."								
119	ЛСР 02-01-09 п. 64	ФССЦ-509-7374	Прибор управления системой речевого оповещения, марка "Рокет-2"	шт.	1			-1	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
120	ЛСР 02-01-09 п. 65	ФССЦ-509-7370	Громкоговоритель: настенный 5 Вт AC-2-2	шт.	33			-33	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
121	ЛСР 02-01-09 п. 66	ФССЦ-509-1929	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12X	шт.	2			-2	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
122	ЛСР 02-01-09 п. 67	ФССЦ-509-1824	Оповещатель световой "Выход" применительно	шт.	12	14	2		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
123	ЛСР 02-01-09 п. 68	ФССЦ-509-1824	Оповещатель световой "Стрелка" применительно	шт.	2	4	2		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
124	ЛСР 02-01-09 п. 69	ФССЦ-501-1720	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из опнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластика, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x1,0	м	400			-400	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
125	ЛСР 02-01-09 п. 70	ФССЦ-501-1852	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из опнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластика, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0,5	м	200			-200	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
126	ЛСР 02-01-09 п. 71	ФССЦ-503-0726	Коробка коммутационная КС-4	шт.	20			-20	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
127	ЛСР 02-01-09 п. 72	ФССЦ-103-2414	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 25 мм	м	200			-200	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
128	ЛСР 02-01-09 п. 73	ФССЦ-103-2442	Трубы жесткие гладкие тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 50 мм	м	10			-10	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
129	ЛСР 02-01-09 п. 74	ФССЦ-509-6412	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "ДКС" диаметром: 20 мм	м	170			-170	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
130			Источник питания ИВЭПР RS R-3 12/5 2*176P	шт		2	2		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
131			Аккумулятор ETALON FORS 1217	шт		4	4		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
132			светильник аварийного освещения KL-60	шт		1	1		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
133			Прибор управления оповещением пожарный Sonar SPM-810025-AW	шт		1	1		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 44
134			Громкоговоритель настенный Sonar SW-06	шт		20	20		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 45
135			фильтр оконечный для трансляционной линии Sonar SFT-2300	шт		2	2		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 46
136			Кабель КПСнг(A)FRLS 1*2*0,5	м		600	600		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 47
137			Кабель FI/UTP Cat5e PVCLS FRLS 2x2x0,52	м		100	100		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 48
138			Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм	м		200	200		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 49
139			Трубы полиэтиленовые гладкие легкие ПНД, диаметр 20 мм	м		200	200		На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505-202 4 от27.04.2024		ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л25 стр 43
140			Раздел 5. Поисковая система. Монтажные работы.								

141	ЛСР 02-01-09 п. 75	ФЕРм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	1 шт.	17			-17	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505- 202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
142	ЛСР 02-01-09 п. 76	ФЕРм10-04-101-09	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт	1 шт.	1			-1	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505- 202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
143			Кабельная продукция								
144	ЛСР 02-01-09 п. 77	ФЕРм10-08-005-03	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим	м	150			-150	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505- 202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
145	ЛСР 02-01-09 п. 78	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	м	150			-150	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505- 202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
146			Раздел 6. Материалы и оборудование, не учтенные в разделе № 5 "Поисковая система. Монтажные работы."								
147	ЛСР 02-01-09 п. 79	ФССЦ-509-2144	Громкоговоритель: настенный с аттенуатором SWS-8A	шт.	17			-17	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505- 202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
148	ЛСР 02-01-09 п. 80	ФССЦ-509-2148	Громкоговоритель: рупорный 15 Вт (пластик) прямонаправленный	шт.	1			-1	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505- 202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
149	ЛСР 02-01-09 п. 81	ФССЦ-501-1721	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газоделением марки: КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5	м	300			-300	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505- 202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
150	ЛСР 02-01-09 п. 82	ФССЦ-509-6412	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "ДКС" диаметром: 20 мм	м	150			-150	На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505- 202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
151			Раздел 7. Строительные работы								
152	ЛСР 02-01-09 п. 83	ФЕР46-03-009-03	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см	шт.	75	75			На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505- 202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	
153	ЛСР 02-01-09 п. 84	ФЕР46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	отверстий	5	5			На основании изменения ПД и положительного заключения ГТЭ 0505- 202 4 от27.04.2024	ЭСБ.2015-10-ПБ.1 л1 стр 18	

ГИП: _____ П.В. Црегородцев
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: _____ П.В. Црегородцев
(должность, подпись, расшифровка)