

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по эксплуатации

О.Ю. Гуринчук

" 03 08 2026 г.

Ведомость объёмов работ

Текущий ремонт общежития №10 (кухни) ФГБОУ ВО "УГНТУ"

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	3	4	5	6	
Раздел 1. Кухни					
1	Демонтаж: моек	шт	16		
2	Демонтаж -шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	шт	16		
3	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	74,88		
4	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	74,88		
5	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	м2	74,88		Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) = 74,88*8,5= 636,48 кг.
6	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	74,88		Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина до 8 мм = 74,88 м2. Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня = 0,2808 т. Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)= 0,03744 т.
7	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	шт	16		Материал б/у
8	Установка моек: на одно отделение	компл	16		Материал б/у

Составил: Зам. главного инженера

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

В.В. Логинов