

*Тротуар. Система*

Наименование программного продукта

Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.5.3 Copyright InfoStroy Ltd.

Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр  
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр  
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр  
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам

Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр;  
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр; от 17.02.2026 №91/пр;  
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;  
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 №9859-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452

Приказ Министерства Строительства Кировской области от 21.03.2025 № 23

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Кировская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

СОГЛАСОВАНО



УТВЕРЖДАЮ

*Директор МБОУ СОШ №24 г. Кирова  
Давыдова М.А. Понурова*

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

МБОУ СОШ №24 г.Кирова

(наименование стройки)

МБОУ СОШ №24 г.Кирова

(наименование объекта капитального строительства)

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Текущий ремонт покрытия из тротуарной плитки на территории учебного корпуса №2

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) Ресурсно-индексным методом

Основание Техническое задание  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 1 кв. 2026

Сметная стоимость 291436.68 руб.

в том числе:

строительных работ 291436.68 руб.

монтажных работ 0 руб.

оборудования 0 руб.

прочих затрат 0 руб.

Средства на оплату труда рабочих 72416.83 руб.

Средства на оплату труда машинистов 2490.47 руб.

Нормативные затраты труда рабочих 201 чел. час.

Нормативные затраты труда машинистов 6 чел. час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.					
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр-68-02-006-01	Разборка бортовых камней: на бетонном основании Объем: 44 + 6	100 м	0.5	1	0.5						
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			34.13						11654.03
	ФСБЦ ТЗ-1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	1	34.13			341.46	1		11654.03



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2ЭМ									2044.97
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4.7					1784.68
	ФСБЦ 91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	9.4	1	4.7			425.98		2002.11
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	9.4	1	4.7			379.72	1	1784.68
	ФСБЦ 91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	28.2	1	14.1	2.11	1.44	3.04		42.86
		4М									0
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>15483.68</b>
		ФОТ									13438.71
	812/пр_2020_прил.т.п.102_гр.3	НР (102 Благоустройство)	%	102	1	102					13707.48
	774/пр_2020_прил.т.п.102_гр.3	СП (102 Благоустройство)	%	54	1	54					7256.9
		<b>Всего по позиции</b>							<b>72 896.12</b>		<b>36448.06</b>
2	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор (2,5 т/м3) Объем: 44 * 0.043 * 2.5 + 6 * 0.016 * 2.5	т	4.97	1	4.97				1	
		<b>Всего по позиции</b>									
3	49-1 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем: 44 * 0.043 * 2.5 + 6 * 0.016 * 2.5	т груза	4.97	1	4.97			69.14	1	343.63
		<b>Всего по позиции</b>							<b>69.14</b>		<b>343.63</b>
4	02-15-1-01-0012 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км Объем: 44 * 0.043 * 2.5 + 6 * 0.016 * 2.5	1т груза	4.97	1	4.97			194.96	1	968.95
		<b>Всего по позиции</b>							<b>194.96</b>		<b>968.95</b>
5	ГЭСН-27-02-010-09	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий	100 м	0.06	1	0.06					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
		1ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4.4574					1486.05
	ФСБЦ ТЗ-2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	32.66	1.15	2.25354			308.87	1	696.05
	ФСБЦ ТЗ-2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	15.97	1.15	1.10193			337.21	1	371.58
	ФСБЦ ТЗ-2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	15.97	1.15	1.10193			379.72	1	418.42
		2ЭМ									35.89



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 ОТМ(ЗТм)	чел.-ч				0.039				14.81
	ФСБЦ 91.05.13-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т	маш.-ч	0.32	1.25	0.024	735.21	1.43	1051.35		25.23
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.32	1.25	0.024			379.72	1	9.11
	ФСБЦ 91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.2	1.25	0.015			710.76		10.66
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.2	1.25	0.015			379.72	1	5.7
		4 М									101.23
	ФСБЦ 11.1.03.06-0070	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	0.1	1	0.006	10082.68	1.58	15930.63		95.58
	ФСБЦ 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0.008	1	0.00048	3778.62	1.7	6423.65		3.08
	ФСБЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0005	1	0.00003	70296.2	1.22	85761.36		2.57
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>1637.98</b>
5.1	04.1.02.05-0130 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3	0.294	1	0.294	4641.52	1.6	7426.43		2183.37
5.2	05.2.03.03-0012 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)	м3	0.096	1	0.096			17854.4		1714.02
		ФОТ									1500.86
	812/пр_2020_прил_т_п_21.1_гр.3	НР (021.1 Автомобильные дороги: устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	%	113	0.9	101.7					1526.37
	774/пр_2020_прил_т_п_21.1_гр.3	СП (021.1 Автомобильные дороги: устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	%	77	0.85	65.45					982.31
		<b>Всего по позиции</b>							<b>134 067.50</b>		<b>8044.05</b>
6	ГЭСН-27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.44	1	0.44					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				35.3188				11809.9
	ФСБЦ ТЗ-1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	69.8	1.15	35.3188			334.38	1	11809.9
		2 ЭМ									592.32
		3 ОТМ(ЗТм)	чел.-ч				0.3575				179.48
	ФСБЦ 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.61	1.25	0.3355			1720.87		577.35
	ФСБЦ ТЗ-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.61	1.25	0.3355			510.07	1	171.13
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.04	1.25	0.022			680.62		14.97



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.04	1.25	0.022			379.72	1	8.35
		4М									1398.92
	ФСБЦ 11.1.03.06-0070	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	0.17	1	0.0748	10082.68	1.58	15930.63		1191.61
	ФСБЦ 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0.06	1	0.0264	3778.62	1.7	6423.65		169.58
	ФСБЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	1	0.00044	70296.2	1.22	85761.36		37.73
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>13980.62</b>
6.1	04.1.02.05-0130 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3	2.596	1	2.596	4641.52	1.6	7426.43		19279.01
6.2	05.2.03.03-0012 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) (0,043 м3-1 м.п) Объем: 44 * 0.043	м3	1.892	1	1.892			17854.4		33780.52
		ФОТ									11989.38
	812/пр_2020_прил._т._п. 21_гр.3	НР (021 Автомобильные дороги)	%	147	0.9	132.3					15861.95
	774/пр_2020_прил._т._п. 21_гр.3	СП (021 Автомобильные дороги)	%	134	0.85	113.9					13655.9
		<b>Всего по позиции</b>							<b>219 450.00</b>		<b>96558</b>
7	ГЭСНр-68-02-012-01	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2	0.8	1	0.8					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14.944					4501.43
	ФСБЦ ТЗ-1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	18.68	1	14.944			301.22	1	4501.43
		2ЭМ									0
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
		4М									0
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>4501.43</b>
		ФОТ									4501.43
	812/пр_2020_прил._т._п. 102_гр.3	НР (102 Благоустройство)	%	102	1	102					4591.46
	774/пр_2020_прил._т._п. 102_гр.3	СП (102 Благоустройство)	%	54	1	54					2430.77
		<b>Всего по позиции</b>							<b>14 404.57</b>		<b>11523.66</b>
8	ГЭСН-08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного Объем: 80 * 0.05	м3	4	1	4					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козл=1.15; Кзм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.588					1128.57



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФСБЦ ТЗ-1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0.78	1.15	3.588			314.54	1	1128.57
		2 ЭМ									521.32
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.35					152.74
	ФСБЦ 91.06.05-057	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0.07	1.25	0.35			1401.34		490.47
	ФСБЦ ТЗ-4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	0.07	1.25	0.35			436.39	1	152.74
	ФСБЦ 91.08.09-024	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0.36	1.25	1.8			17.14		30.85
		4 М									21.04
	ФСБЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	1	0.6			35.06		21.04
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>1823.67</b>
8.1	02.3.01.02-1104 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Песок природный для строительных работ I класс. средний	м3	4.4	1	4.4			955		4202
		ФОТ									1281.31
	812/пр_2020_прил. т. п. 8_гр.3	НР (008 Конструкции из кирпича и блоков)	%	110	0.9	99					1268.5
	774/пр_2020_прил. т. п. 8_гр.3	СП (008 Конструкции из кирпича и блоков)	%	69	0.85	58.65					751.49
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 011.41</b>		<b>8045.66</b>
9	ГЭСН-27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	8	1	8					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			108.56					41836.85
	ФСБЦ ТЗ-1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	1.15	108.56			385.38	1	41836.85
		2 ЭМ									1233.37
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.9					358.76
	ФСБЦ 91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	1.25	0.3			1689.67		506.9
	ФСБЦ ТЗ-4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	0.03	1.25	0.3			436.39	1	130.92
	ФСБЦ 91.08.09-002	Плиты вибрационные электрические, мощность до 1 кВт	маш.-ч	0.57	1.25	5.7	7.51	1.42	10.66		60.76
	ФСБЦ 91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0.03	1.25	0.3			1538.39		461.52
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.03	1.25	0.3			379.72	1	113.92
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	1.25	0.3			680.62		204.19



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.03	1.25	0.3			379.72	1	113.92
		4М									404.26
	ФСБЦ 02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0.05	1	0.4	565.2	1.54	870.41		348.16
	ФСБЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	1	1.6			35.06		56.1
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>43833.24</b>
9.1	05.2.02.21-РП04	Плитки тротуарные-ранее демонтированные	м2	81.6	1	81.6					
		ФОТ									42195.61
	812/пр_2020_прил._т._п. 21.1_гр.3	НР (021.1 Автомобильные дороги: устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	%	113	0.9	101.7					42912.94
	774/пр_2020_прил._т._п. 21.1_гр.3	СП (021.1 Автомобильные дороги: устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	%	77	0.85	65.45					27617.03
		<b>Всего по позиции</b>							<b>14 295.40</b>		<b>114363.21</b>

		Всего по смете									
		Всего прямые затраты									143732,12
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									72416,83
		эксплуатация машин и механизмов									4427,87
		оплата труда машинистов (ОТм)									2490,47
		материальные ресурсы									63084,37
		перевозка									1312,58
		Всего ФОТ									74907,30
		Всего накладные расходы									79868,70
		Всего сметная прибыль									52694,40
		<b>Итого СМР</b>									<b>276295,22</b>
		Всего оборудование									0
		Сметная стоимость в текущих ценах									276295,22
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									0
		затраты труда рабочих									201
		затраты труда машинистов									6,35
		Компенсация НДС при УСН (М+ЭМ+Об+Транспортировка)								22 %	15141,46



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Итого без НДС										291436,68
		ИТОГО										291436,68

Составил:



РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ  
**ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ ИТО**  
**ИВАНОВА Е.В.**

Проверил:

\_\_\_\_\_

