

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

_____ г.
" _____ "

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 N 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09

Приказ Министерства строительства Кировской области от 21.03.2025 № 23
ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г., конъюнктурный анализ
Кировская область
Кировская область

(наименование стройки)

Учебный корпус №15, расположенный по адресу: г.Киров, ул. Ленина, 198
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3 от 07.05.2025

Ремонтные электромонтажные работы в учебном корпусе №15 в кабинете №224
(наименование конструктивного решения)



Проректор Вит. У. по УИК
А.В.Перескоков
" _____ " г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание:

Составлен(а) в текущем уровне цен на 4 квартал 2025 г.

Сметная стоимость

в том числе:

строительных работ
монтажных работ
оборудования
прочих затрат

5 624,59 руб.

4 132,54 руб.

1 492,05 руб.

0,00 руб.

0,00 руб.

Средства на оплату труда рабочих

Средства на оплату труда машинистов

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

1 253,93 руб.

2,40 руб.

3,62 чел.-ч.

0,01 чел.-ч.


№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.					
				на единицу	коэффициент ы	всего с учетом коэффициент ов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффици енты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел №1 Новый раздел												
1	ГЭСНр67-01-004-01	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт	0,03		0,03						
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,1752					53,45	
	1-100-20	Средний разряд работ 2,0	чел.-ч	5,84		0,1752		305,06			53,45	
		2 ЭМ									0,00	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					0,00	
		4 М									0,00	
		Итого прямые затраты									53,45	
		ФОТ									53,45	
	Пр/812-101.0-1	НР	%	91		91					48,64	
	Пр/774-101.0	СП	%	48		48					25,66	
		Всего по позиции									127,75	
2	ГЭСН46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (2	м3	0,01		0,01						
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,7522					237,88	
	1-100-24	Средний разряд работ 2,4	чел.-ч	75,22		0,7522		316,25			237,88	
		2 ЭМ									2,72	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,004					1,50	
	91.06.03-060	Лебедки электрические тягловым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,21		0,0021	6,62	1,54	10,19		0,02	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,4		0,004			675,40		2,70	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,4		0,004			375,03		1,50	
		4 М									60,45	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0137		0,000137			35,05		0,00	
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0059		0,000059	70 296,20	1,26	88 573,21		5,23	

Смет№302.03-0011	Известь строительная неташеная комовая, сорт I	т		0,0049		0,000049	5 275,05	1,57	8 281,83		0,41
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т		0,0095		0,000095	60 258,20	1,00	60 258,20		5,72
11.1.03.01-0063	Брусски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3		0,208		0,00208	16 496,03	0,98	16 166,11		33,63
11.1.03.06-0075	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III	м3		0,18		0,0018	5 764,42	1,49	8 588,99		15,46
	Итого прямые затраты										
2.1 04.3.01.12-0005	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3		1,04		0,0104	3 925,97	1,69	6 634,89		302,55
	ФОТ										69,00
Пр/812-040.1-1	НР	%		103		103					239,38
Пр/774-040.1	СП	%		59		59					246,56
	Всего по позиции										141,23
3 ГЭСНр69-01-002-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий		0,04		0,04					759,34
	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч				0,2144					71,41
1-100-30	Средний разряд работ 3,0	чел.-ч		5,36		0,2144			333,05		71,41
	2 ЭМ										0,00
	ОТм (ЗТм)	чел.-ч				0					0,00
4 М											0,24
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч		0,7904		0,031616			7,73		0,24
	Итого прямые затраты										71,65
	ФОТ										71,41
Пр/812-103.0-1	НР	%		92		92					65,70
Пр/774-103.0	СП	%		44		44					31,42
	Всего по позиции										168,77
4 ГЭСНр69-01-002-03	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра до 70 мм свыше 20 мм добавлять к норме 69-01-002-01 К=5 [0,04*5]	100 отверстий		0,2		0,2					168,77
	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч				1,262					420,31
1-100-30	Средний разряд работ 3,0	чел.-ч		6,31		1,262			333,05		420,31
	2 ЭМ										0,00
	ОТм (ЗТм)	чел.-ч				0					0,00
4 М											1,41
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч		0,9088		0,18176			7,73		1,41
	Итого прямые затраты										421,72


ФЭР-2018-0302.111-0002	Коробки для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке	10 шт	2			0,4	258,70	0,94	243,18		97,27
	ФОТ										
Пр/812-103.0-1	НР	%	92			92					420,31
Пр/774-103.0	СП	%	44			44					386,69
	Всего по позиции										184,94
5 ГЭСНм08-03-591-09	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,04			0,04					1 090,62
	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч									
1-100-42	Средний разряд работ 4,2	чел.-ч	30,48			1,2192					470,88
	2 ЭМ					1,2192			386,22		470,88
	ОГм (ЗТм)	чел.-ч				0,002					2,56
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03			0,0012			1 680,01		0,90
											2,02
4-100-060	Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03			0,0012					0,60
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02			0,0008			503,77		0,54
4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02			0,0008			675,40		0,30
	4 М								375,03		40,99
01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм,	м	35			1,4	5,87	0,96	5,64		7,90
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,5			0,06	174,93	1,12	195,92		11,76
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00315			0,000126	4 338,27	1,34	5 813,28		0,73
20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие, размеры 65x50x18 мм	1000 шт	0,102			0,00408	3 658,94	1,38	5 049,34		20,60
	Итого прямые затраты										515,33
5.1 421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2			2			470,88		9,42
	ФОТ										
Пр/812-049.3-1	НР	%	97			97					471,78
Пр/774-049.3	СП	%	51			51					457,63
	Всего по позиции										240,61
6 ТЦ_20.4.03.06_4	Розетка скрытой установки Schneider Electric GSL000145 GLOSSA, 16 A	шт	4			4			237,97		1 222,99
3_4345462758_03_02.2026_02_5.1											951,88
	Всего по позиции										
7 ТЦ_20.4.03.02_4	Рамка четырехпостовая универсальная Schneider Electric ATN000104 AtlasDesign, белый	шт	1			1			288,97		951,88
3_4345462758_03_02.2026_02_6.2											288,97
	Всего по позиции										
	Итого прямые затраты по разделу 1. Новый раздел										288,97
	в том числе										2 781,24
	оплата труда (ОТ)										1 253,93

Смета №3	эксплуатация машин и механизмов		5,28
	оплата труда машинистов (ОТм)		2,40
	материальные ресурсы		1 519,63
	перевозка		0,00
	Итого ФОТ		1 256,33
	Итого накладные расходы		1 205,22
	Итого сметная прибыль		623,86
	Итого оборудование		0,00
	Итого прочие затраты		0,00
	Итого по разделу 1. Новый раздел		4 610,32
	<i>Справочно</i>		
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		1 240,85
	оборудование, отсутствующее в ФРСН		0,00
	затраты труда рабочих	3,62	
	затраты труда машинистов	0,01	
	ВСЕГО строительных работ		3 387,33
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		2 256,49
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		783,05
	эксплуатация машин и механизмов		2,72
	оплата труда машинистов (ОТм)		1,50
	материальные ресурсы		1 469,22
	перевозка		0,00
	Всего ФОТ		784,55
	Всего накладные расходы		747,59
	Всего сметная прибыль		383,25
	ВСЕГО монтажные работы		1 222,99
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		524,75
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		470,88
	эксплуатация машин и механизмов		2,56
	оплата труда машинистов (ОТм)		0,90
	материальные ресурсы		50,41
	перевозка		0,00
	Всего ФОТ		471,78
	Всего накладные расходы		457,63
	Всего сметная прибыль		240,61
	ВСЕГО по смете		4 610,32
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		2 781,24
	<i>в том числе</i>		

Смета №3	оплата труда (ОГ)	1 253,93
	эксплуатация машин и механизмов	5,28
	оплата труда машинистов (ОГм)	2,40
	материальные ресурсы	1 519,63
	перевозка	0,00
	Всего ФОТ	1 256,33
	Всего накладные расходы	1 205,22
	Всего сметная прибыль	623,86
	Всего оборудование	0,00
	Всего прочие затраты	0,00
	НДС 22%	1 014,27
Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ; П=22%;		
	ВСЕГО по смете (с учетом концовок)	5 624,59
	Справочно	
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН	
	оборудование, отсутствующее в ФРСН	
	затраты труда рабочих	3,62
	затраты труда машинистов	0,01

Составил:
Инженер УКСиТЭ  Н.С. Лужкова

Проверил:
Главный энергетик УКСиТЭ _____ С.В. Быков

Начальник УКСиТЭ  В.А. Журнаков