

СОГЛАСОВАНО:

2025 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Результаты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Результаты письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготавливаемые в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр. и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 325/пр

Результаты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правил мониторинга цен, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Выполнение работ по текущему ремонту помещений административного здания для обеспечения нужд Управления федерального казначейства по республике Мордовия по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33/1
(наименование строки)

Выполнение работ по текущему ремонту помещений административного здания для обеспечения нужд Управления федерального казначейства по республике Мордовия по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33/1
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

(наименование работ и затрат)

Выполнение работ по текущему ремонту помещений административного здания для обеспечения нужд Управления федерального казначейства по республике Мордовия по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33/1

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен

II квартал 2025 года

Сметная стоимость

420,31 тыс.руб

в том числе:

строительных работ 331,35 тыс.руб
монтажных работ 13,16 тыс.руб
оборудования 0,00 тыс.руб
прочих затрат 0,00 тыс.руб

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 1 августа 2025 г. в редакцию приказа № 557/пр от 7 июня 2022 г.

Приложение № 3

А.Ю. Бобое

2025 года

ГРНД-Смета, версия 2025.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 612/пр. Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр. Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Минстроя России от 10.02.2024 № 102/пр. Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 324/пр. Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр. Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 742/пр. Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр. Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр. Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр. Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 450/пр. Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр. Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр. Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр. Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 376/пр. Приказ Минстроя России от 28 августа 2022 г. № 703/пр. Приказ Минстроя России от 28 октября 2022 г. № 905/пр. Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1134/пр. Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр. Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр. Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр. Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр. Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр. Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр. Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр. Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 324/пр. Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр. Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 742/пр. Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр. Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр. Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр. Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 450/пр. Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр. Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр. Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр. Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2025 № 3107Б-ИД/09

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 05.03.2025 № 50

13. Республика Мордовия

Республика Мордовия

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33/1

(наименование строки)

Средства на оплату труда рабочих

55,36 тыс.руб

Средства на оплату труда машинистов

1,59 тыс.руб

Нормативные затраты труда рабочих

136,11 чел.-ч

Нормативные затраты труда машинистов

3,83 чел.-ч

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
Демонтаж											
1	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,0892	1	0,0892					
Объем=((2,97*2+1,94+0,53+0,51))/100											
421/пр_2020_прил_10_т.5_л.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения											
2_гр.5 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.;											
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ(ЗТ)											
1-100-20 Средний разряд работы 2,0			чел.-ч	3,77	1,15	0,3867286					133,14
999-9900 Строительный мусор			т	0,17		0,009812					133,14
Итого прямые затраты											
ФОТ			%	89		89					133,14
Пр/812-091 0.-1 НР Побы (ремонтно-строительные)			%	49		49					118,49
Пр/774-091 0 СП Побы (ремонтно-строительные)											65,24
Всего по позиции						3 552,35					316,87
2	ГЭСН46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2	0,057618	1	0,057618					
Объем=(2,97*1,94)/100											
421/пр_2020_прил_10_т.5_л.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения											
2_гр.5 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.;											
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ(ЗТ)											
1-100-20 Средний разряд работы 2,0			чел.-ч	30,53	1,15	2,0229392					696,46
2 ЗМ			чел.-ч			2,0229392					696,46
ОТМ(ЗТМ)			чел.-ч			0,2418516					14,98
91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	3,65	1,15	0,2418516	37,32	1,66			61,95
4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 3			чел.-ч	3,65	1,15	0,2418516					14,98
999-9900 Строительный мусор			т	0,8		0,0460944					90,90
Итого прямые затраты											
ФОТ			%	91		91					802,34
Пр/812-040 2.-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружений), а также зданий (сооружений) в целом			%	52		52					787,36
Пр/774-040 2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружений), а также зданий (сооружений) в целом											716,50
Всего по позиции						33 466,45					1 928,27
3	ГЭСНр57-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,02	1	0,02					
Объем=2/100											
421/пр_2020_прил_10_т.5_л.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения											
2_гр.5 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.;											
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			0,41147					145,66
1-100-23 Средний разряд работы 2,3			чел.-ч	17,89	1,15	0,41147					145,66
2 ЗМ			чел.-ч			0,41147					145,66
ОТМ(ЗТМ)			чел.-ч			0,00184					0,11
91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,08	1,15	0,00184	37,32	1,66			61,95
4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 3			чел.-ч	0,08	1,15	0,00184					0,11
											0,69
											375,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого прямые затраты											146,36
ФОТ											146,25
Пр812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)			%	91		91					133,09
Пр774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)			%	48		48					70,20
Всего по позиции											17 482,50
4	ГЭСН87-01-004-01	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,02	1	0,02					
Объем=(1+1)/100											
421пр_2020_прил.10_т.5, д.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения											
2.г.р.5 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.;											
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			0,13432					46,24
1-100-20 Средний разряд работы 2,0			чел.-ч	5,84	1,15	0,13432			344,28		46,24
Итого прямые затраты											46,24
ФОТ											42,08
Пр812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)			%	91		91					22,20
Пр774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)			%	48		48					110,52
Всего по позиции									5 526,00		
5	ГЭСН46-04-012-03	Разборка деревянных заполнения проемов: дверных и воротных	100 м2	0,018	1	0,018					
Объем=(0,9*2,0)/100											
421пр_2020_прил.10_т.5, д.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения											
2.г.р.5 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.;											
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			1,886805					673,42
1-100-24 Средний разряд работы 2,4			чел.-ч	91,15	1,15	1,886805			356,91		673,42
2 ЗМ											9,93
ОТМ(ЗТМ)			чел.-ч			0,160218			37,32		60,22
91.06.06-048 Подъемники одномагистровые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	7,74	1,15	0,160218			61,95		9,93
4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	7,74	1,15	0,160218			375,86		60,22
Итого прямые затраты											743,57
ФОТ											733,64
Пр812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружений), а также зданий			%	91		91					667,61
(сооружений) в целом											
Пр774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружений), а также зданий			%	52		52					381,49
(сооружений) в целом											
Всего по позиции									99 592,78		1 792,67
Потолок											
6	ГЭСН85-01-013-01	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором (примениительно потолка)	10 м	0,194	1	0,194					
Объем=1,94/10											
421пр_2020_прил.10_т.5, д.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения											
2.г.р.5 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.;											
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			0,604601					238,70
1-100-34 Средний разряд работы 3,4			чел.-ч	2,71	1,15	0,604601			394,81		238,70
4 М											0,09
01.7.03.01-0001 Вода			м3	0,01		0,00194		35,71	1,26		44,99
04.3.01.09 Раствор цементный			м3	0,02		0,00388					0,09
Итого прямые затраты											238,79
ФОТ											238,70
Пр812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)			%	92		92					219,60
Пр774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)			%	52		52					124,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									3 002,63		582,51
7	ФСБЦ.04.3.01.09-0015 Слуги-форма Республика Мордовия на 2 квартал 2026 года (1) .xlsx	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	М3	0,00388	1	0,00388			5 318,49		20,64
Всего по позиции											20,64
8	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля Объем=12,97*1,94 / 100	100 м2	0,057618	1	0,057618					
421/пр_2020_прим.10, т.5, п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения											
2_гр.3 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;											
421/пр п.596 ТЗМ=1,25											3 792,21
1 ОТ(ЗП)			чел.-ч			9,1652463					3 792,21
1-100-38 Средний разряд работы 3,8			чел.-ч	102,46	1,5525	9,1652463			413,76		261,57
2 ЗМ											216,25
ОТМ(ЗП)			чел.-ч			0,5192102					4,58
91.06.06-048 Подъемники одноярусные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,76	1,6875	0,0738951	37,32	1,66	61,95		27,77
4-100-030 ОТМ(ЗП) Средний разряд машиниста 3			чел.-ч	0,76	1,6875	0,0738951			375,86		256,99
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	4,58	1,6875	0,4453151			577,10		188,48
4-100-040 ОТМ(ЗП) Средний разряд машиниста 4			чел.-ч	4,58	1,6875	0,4453151			423,24		1,51
4 М											1,51
01.7.03.04-0001 Электроэнергия			кВт-ч	2,782		0,1602933			9,42		4 271,54
01.6.04.02 Лампы люминесцентные с комплектующими			м2	103		5,934654					4 008,46
Итого прямые затраты											3 607,61
ФОТ											1 689,52
Пр812.015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы			%	100	0,9	90					
812/пр от 21.12.2020 п.25			%	49	0,95	41,65					
Пр774.015.0, Приказ № СП Отделочные работы											
774/пр от 11.12.2020 п.16											9 548,67
Всего по позиции			М2	5,934654	1	5,934654	122,91	0,86	108,16		641,89
9	ФСБЦ.09.2.02.01-0001 Слуги-форма Республика Мордовия на 2 квартал 2026 года (1) .xlsx	Комплект из стального оцинкованного профиля для монтажа подвесных потолочных систем	М2	5,934654	1	5,934654					
Всего по позиции											641,89
10	ТЦ.01.6.04.02.77.770135715 3_03.07.2026_02_1.3 Ка п.1.3	Акустическая панель lay-in K&R Design 595x595x20 мм board Rai 9003	шт	17	1	17			901,64		15 327,88
Всего по позиции											15 327,88
11	ГЭСН108-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений, с нормальными условиями среды, однопламенный	100 шт	0,02	1	0,02					
Объем=2 / 100											831,33
421/пр_2020_прим.10, т.5, п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения											831,33
2_гр.3 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											53,44
1 ОТ(ЗП)			чел.-ч			1,90728					23,45
1-100-42 Средний разряд работы 4,2			чел.-ч	70,64	1,35	1,90728			435,87		39,88
2 ЗМ											13,51
ОТМ(ЗП)			чел.-ч			0,04725			1 678,51		13,56
91.05.05-015 Краи на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			маш.-ч	0,88	1,35	0,02376			568,53		
4-100-060 ОТМ(ЗП) Средний разряд машиниста 6			чел.-ч	0,88	1,35	0,02376			577,10		
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,87	1,35	0,02349					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд, машинистов 4		чел.-ч	0,87	1,35	0,02349				423,24	9,94
	4 М										45,23
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	8,5176		0,170352				9,42	1,60
	01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прозрачные для электроконтактных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		М	25,83		0,5166	5,87	0,85		4,99	2,58
	01.7.15.04-0011 Винты стальные с полусферой головки, длина 50 мм		Т	0,00306		0,0000612	127 406,00	1,21		154 161,26	9,43
	01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	4,08		0,0816	41,71	1,21		50,47	4,12
	20.5.04-10-0012 Краймы пластиковые с лагунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2		100 шт	1,02		0,0204	1 044,81	1,29		1 347,80	27,50
	Итого прямые затраты										953,45
11.1	42/лпр_2020_л.75_гла Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					12,32
	ФОТ		%	97		97					854,78
	Пр/812-049 3.-1 НР Энерготехнические установки на других объектах		%	51		51					829,14
	Пр/774-049 3 СП Энерготехнические установки на других объектах		%								435,94
	Всего по позиции		шт	2	1	2	480,34	0,91		111 542,50	2 230,85
12	ФСБЦ.20.3.03.03-0027 Светильник потолочно-настенный с лампой накаливания, со светлом, тип цоколя Е27, мощность 100 Вт, IP54		шт							446,21	892,42
	Слитп-форма Республика Мордовия на 2 квартал 2026 года (1).xlsx										892,42
	Всего по позиции										892,42

Стены	13	ГЭСН15-01-049-04	Облицовка стен по готовому каркасу шитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном	100 м2	0,28552	1	0,28552				
			Объем=((1 (94+2,97)*2*3,1-1,89)) / 100								
			42/лпр_2020_лпр.10_т.5_л.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения								
			2. гр.3 без остановки рабочего процесса, при зтоке, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологичеое оборудование, мебель и иные запрокладываемые помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
			Приказ от 04.08.2020 № Прм применения сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналитичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;								
			42/лпр л.586 ТЗМ=1,25	чел.-ч	22 4294519					418,50	9 386,73
			1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	50,6	1,5525	22 4294519				340,24
			2 ЗМ								284,55
			ОТМ(3тм)	чел.-ч	0,6641773					61,95	6,57
			91.08.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,22	1,6875	0,1059993	37,32	1,66		39,84
			4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,22	1,6875	0,1059993			376,86	333,67
			91-14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,2	1,6875	0,578178			577,10	244,71
			4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд, машинистов 4	чел.-ч	1,2	1,6875	0,578178			423,24	406,45
			4 М								137,75
			01.7.02-10-0005 Бумага роллава	Т	0,01		0,0028552	56 758,62	0,85	48 245,00	11,19
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	4,1604		1,1678774	9,42		9,42	30,11
			01-7-15-14-0174 Штрупы самонарезающие стальные с полусферой головки и прямыми шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм	Т	0,00084		0,0002398	103 780,96	1,21	125 574,96	5,42
			01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,005104	56,11	1,69	94,83	74,92
			14.4.03.17-0004 Лак масляный для антикоррозийной защиты проводов	Т	0,0011		0,0003141	195 517,00	1,22	238 530,74	147,06
			14.5.08.07-0031 Растворитель Р-4А	Т	0,003		0,0008566	105 971,44	1,62	171 673,73	10 417,97
			11.2.08.07 Плиты древесностружечные	м2	102,5			29,2658			9 671,28
			Итого прямые затраты								8 704,15
			ФОТ								4 028,09
			Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы	%	100						23 150,21
			812/лпр от 21.12.2020 л.25	%	49						
			Пр/774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы	%							
			774/лпр от 11.12.2020 л.16	%							
			Всего по позиции							81 080,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ТЦ 11.2.09.07.77.77243141	ЭНПС-Сним ультратонкая сэндвич-панель 1200х600х37,5мм (0,72 м²) (с крепежом в комплекте) (Общая толщина звукоизолирующей конструкции, включая финишную обшивку, 37,5 мм)	шт	41	1	41					87 891,04
	9_03.07.2028_02_2.1										
	КА п.2.1										
		Всего по позиции									87 891,04
15	ГЭСН15-02-024-05	Обшивка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	100 м2	0,26552	1	0,26552					
		Объем=((1,94+2,97)*2*3,-1,-1,89)) / 100									
	421/пр_2020_прп_10_г.5.п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
	2_г.р.3	без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные занимающие помещения предметы ОЗТ=1,35; ЗМ=1,35 к раск.;									
	ЗМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	Приказ от 04.08.2020 №	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	421/пр п.586	ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			39,1407233					15 824,20
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	88,3	1,5525	39,1407233					15 824,20
	2 ЗМ										122,49
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,799813					309,98
	91.06.06-048	Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	1,6875	0,1011812	37,32	1,66			6,27
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	1,6875	0,1011812					38,03
	91.07.08-024	Распаросмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,04	1,6875	0,5010876	2,31	1,92			2,22
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,04	1,6875	0,5010876					188,34
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,41	1,6875	0,1975442	577,10				114,00
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,41	1,6875	0,1975442	423,24				83,61
	4 М										1 144,44
	01.7.03.01-0001	Воде	м3	0,015		0,0042828	35,71	1,26			0,19
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11,91		3,4005432					32,03
	01.7.06.14-0041	Ленты на тканевой основе ламинированные полиэфирном с липким слоем с одной стороны для герметизации и изоляции, цвет серый, ширина 48 мм, толщина 0,18 мм	10 м	21		5,99592	44,01	0,85			224,31
	01.7.15.14-0308	Шурупы самонарезающие стальные одиночные с полнотелой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 38 мм	т	0,007		0,0019996	367 160,34	1,21			887,91
		Итого прямые затраты									
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	105		29 9796					17 401,11
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	т	0,0276		0,0078804					16 134,18
		ФОТ									14 520,76
		Прог12-015-0-1, Приказ №	%	100	0,9	90					6 719,89
		НР Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					
		812/пр от 21.12.2020 п.25									
		Прг774-015.0, Приказ №									
		С1 Отделочные работы									
		774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции									38 641,76
16	ФСБЦ-01.6.01.01-0002	Листы гипсокартонные влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	29 9796	1	29 9796	180,24	1,54			8 321,44
	Слит-форма Республика										
	Мордовия на 2 квартал 2026										
	годе (1).xlsx										
		Всего по позиции									8 321,44
17	ГЭСН26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клеи и лабыелами холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок	100 м2	0,04124	1	0,04124					
		Объем=((3,1*1,94)-(0,9*2,1)) / 100									
	421/пр_2020_прп_10_г.5.п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
	2_г.р.3	без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные занимающие помещения предметы ОЗТ=1,35; ЗМ=1,35 к раск.;									
	ЗМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	Приказ от 04.08.2020 №	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	421/пр п.586	ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч								324,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-100-26 Средний разряд работы 2,6		чел.-ч	13,96	1,5525	0,9937904					324,65
	2 ЗМ										2,84
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0055674					2,66
	91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,03	1,6875	0,0020878	251,77	1,58			0,83
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,03	1,6875	0,0020878					1,16
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,05	1,6875	0,0034796					2,01
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,05	1,6875	0,0034796					1,47
	4 М										470,69
	01.7.03.01-0001 Вода		МЗ	0,12		0,0049488	35,71	1,26			0,22
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		МЗ-ч	0,552		0,0227945					0,21
	14.1.06.04-0001 Клей для применения минеральной ваты		кг	409		16,96716	17,99	1,55			470,26
П/Н	01.7.15.07-0132 Добыль-защиты пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм		10 шт	0		0					
П/Н	12.2.05.08 Изделия теплоизоляционные		МЗ	0		0					
	Итого прямые затраты										800,84
	ФОТ		%	97	0,9	87,3					327,31
	Пр/812-020-0-1, Приказ № НР Теплоизоляционные работы		%	55	0,85	46,75					285,74
	812/пр от 21.12.2020 п.25										159,02
	Пр/774-020 0, Приказ № СП Теплоизоляционные работы										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										1 239,60
	Всего по позиции						1 534,90	1,43			452,59
18	ФСБЦ.12.2.05.06-0001 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 15 кг/м3, Мордовия на 2 квартал 2026 теплопроводность при 10/25 °С не более 0,0370,040 Вт(м·K) года (1),.xlsx		МЗ	0,2062	1	0,2062					2 194,91
	Объем=0,04124*0,05*100										452,59
	Всего по позиции										171,61
19	ФСБЦ.01.7.15.07-0132 Добыль-тевозит пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм Мордовия на 2 квартал 2026 года (1),.xlsx		10 шт	2,1	1	2,1	57,55	1,42			81,72
	Объем=21 / 10										171,61
	Всего по позиции										
20	ГЭСН10-06-038-02 Облицовка стен по однинерному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами или гипсостружечными плитами в один слой: с дверным проемом		100 м2	0,05399	1	0,05399					
	Объем=((3,1*1,94*(0,9*2,1)+(2,1*2+0,9*0,25)) / 100										
	421/пр_2020_прил_10_т.5_п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения										
	2_пр.3 без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; Т3=1,15;										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15;										
	421/пр п.586 ТЗМ=1,25		чел.-ч			5,7835438					2 310,81
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	69	1,5525	5,7835438					399,55
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5										57,37
	2 ЗМ										22,10
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0419098					50,47
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,33	1,6875	0,0300657					568,53
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,33	1,6875	0,0300657					577,10
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,13	1,6875	0,0118441					423,24
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,13	1,6875	0,0118441					3,78
	91.21.12-004 Ножицы электрические		маш.-ч	0,18	1,6875	0,0163995	2,36	1,6			2 395,57
	4 М										0,09
	01.7.03.01-0001 Вода		МЗ	0,034		0,0018357	35,71	1,26			44,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	1,6296		0,0879821				9,42	0,83
	01.7.06.01-0043 Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 70х30000 мм		м	117		6,31683	6,77	1,54		10,43	65,88
	01.7.06.04-0002 Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения прочностности стыков, ширина 52 мм	м	151		8,15249	2,60	0,95			2,21	18,02
	01.7.06.04-0007 Ленты бумажные для создания искусственных грещин между каркасными конструкциями и примыканиями поверхностей, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 85 мм	100 м	0,8		0,043192	1,955,23	1,54		3,011,05		130,05
	01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,49		0,0804451	52,34	1,42		74,32		5,98
	01.7.15.14-0022 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,9 мм, длина 30 мм	100 шт	19,43		1,0490257	36,48	1,21		44,14		46,30
	07.2.06.05-0116 Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	122		6,59678	85,93	0,88		75,62		498,09
	07.2.06.09-0199 Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75х50 мм, толщина 0,6 мм	м	234		12,63396	103,11	0,88		90,74		1146,38
	11.1.03.07-0002 Бруски струганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 60х30, 75х50 мм, сорт АВ	м3	0,13875		0,0074911	39,263,81	1		39,263,81		294,13
	14.4.01.02-0012 Грунтовка уретановая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	11		0,59389	68,29	1,82		124,29		73,81
Н	14.5.11.03-0003 Смеси сухие шпательные на основе гипса с полимерными добавками, прочность заполнения не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа	кг	42		2,26758	17,34	1,3		22,54		51,11
	04.3.02.18-0015 Смеси сухие клеевые на гипсовом вяжущем с модифицирующими добавками для укладки гипсоватонных листов и минераловатных плит, метизованные, для внутренних работ, ручного нанесения, В3,5	кг	76		4,10324	12,17	1,3		15,82		64,91
	01.6.01.01 Листы гипсоватонистые и плиты гипсостружечные	м2	112		6,04688						
	Итого прямые затраты										4785,85
	ФОТ	%	108		0,9	97,2					2332,91
	Пр8/12-010-0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	55		0,85	46,75					2267,59
	Пр7/74-010-0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										1090,64
	Всего по позиции	м2	6,04688	1	6,04688	180,24	1,54		150,844,23	277,57	8144,08
	21 ФБСЦ.01.6.01.01-0002 Листы гипсоватонистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм										1678,43
22	Сплит-форма Респулбика Мордовия на 2 квартал 2026 года (1),.xlsx										
	Всего по позиции										1678,43
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (горизонтальное оплукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,29827	1	0,29827						
	Объем=((1,94+2,97*2/3+1,89)+(2,1*2+0,91*2,5)/100										
	421/пр_2020_прил_10_Т.5, п.1 Промышленное ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения										
	2_пр.3 без оставшего рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения										
	ЗТМ=1,35, ТЗ=1,35, ТЗМ=1,35										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов										
	421/пр п.586 ТЗМ=1,25	чел-ч			15,044955						5654,80
	1 ОТ(37)	чел-ч	32,49		1,5525	15,044955			375,86		5654,80
	1-100-30 Средний разраб. работы 3,0	чел-ч									24,62
	2 ЗМ	чел-ч									177,06
	ОТМ(ЗТМ)	чел-ч				0,4680974			1640,31		16,51
	91.06.05-011 Потрушки однокосовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш-ч	0,02		1,6875	0,0100666					4,90
	4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разраб. машинистов 5	чел-ч	0,02		1,6875	0,0100666					4,90
	91.06.06-048 Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш-ч	0,21		1,6875	0,1058994			37,32	1,66	61,95
											6,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-030 ОТМ(ЗМ)	Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,21	1,6875	0,1056994				375,86	39,73
	91.07.08-024	Распоросеистили переделочные, объем барабана 65 л	Маш.-ч	0,7	1,6875	0,352314	2,31	1,92		4,44	1,56
	4-100-030 ОТМ(ЗМ)	Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,7	1,6875	0,352314				375,86	132,43
	4 М									6,84	6,84
	01.7.03.01-0001	Вода	МЗ	0,51		0,1521177	35,71	1,26		44,99	6,84
ПН	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0		0					5 853,32
П.Н	14.4.01.21	Грунтоза	т	0		0					5 831,86
	Итого прямые затраты										5 248,67
	ФОТ										2 428,97
	По 812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					
	812/пр от 21.12.2020 п.25		%	49	0,85	41,65					
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										13 540,96
23	ФСБЦ-04.3.02.05-0002	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	126,7775	1	126,7775	12,31	1,3		16,00	2 028,44
	Слит-форма Республика Мордовия на 2 квартал 2026 года (1).xlsx										
	Объем=29,83*5*0,85										2 028,44
	Всего по позиции										741,51
24	ФСБЦ-14.4.01.02.0012	Грунтоза укреплющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паронепроницаемая	кг	5,966	1	5,966	68,29	1,82		124,29	741,51
	Слит-форма Республика Мордовия на 2 квартал 2026 года (1).xlsx										
	Объем=29,83*0,2										741,51
	Всего по позиции										
25	ГСН15-04-007-03	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшеная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,29827	1	0,29827					
	421/пр_2020_принт_10_т.5_п.1	Объем=((1,94*2,97*2*3,1-1,89)+(2,1*2+0,9*0,25)/100									
	2.пр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения									
	371М=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	2.пр.3 без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,35; ЗМ=1,35 * раск.;									
	Приказ от 04.08.2020 № Пр.применении сметных норм, включенных в сборники ГСН (ФЕР, ТЕР), внебюджетных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 * раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	421/пр п.586 ТЗМ=1,25		Чел.-ч			15,1560904				390,07	5 911,94
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	Чел.-ч	32,73	1,5525	15,1560904				29,31	23,19
	2 ЗМ					0,0553964				0,26	1,89
	ОТМ(ЗМ)		Маш.-ч	0,01	1,6875	0,0050333	30,61	1,66		50,81	29,05
	91.06.06-046	Подъемники однокачковые, грузоподъемность до 500 кг., высота подъема 25 м	Чел.-ч	0,01	1,6875	0,0050333				375,86	21,30
	4-100-030 ОТМ(ЗМ)	Средний разряд машинистов 3	Маш.-ч	0,1	1,6875	0,0503331				577,10	329,57
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Чел.-ч	0,1	1,6875	0,0503331				423,24	
	4-100-040 ОТМ(ЗМ)	Средний разряд машинистов 4									
	4 М		М2	0,84		0,2505468	531,44	1,41		749,33	187,74
	01.7.17.11-0011	Шпурга шифроваяная двухшпурная с заринистостью 40-25	кг	0,31		0,0924637	56,11	1,69		94,63	8,77
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	т	0,005		0,0014814	52 790,33	1,69		89 215,66	133,06
Н	14.5.11.02-0101	Шпательная водо-дисперсионная	т	0,03		0,0089487					6 294,01
Н	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,02		0,0059654					5 935,13
Н	14.4.01.02	Грунтоза									5 341,62
	Итого прямые затраты										
	ФОТ		%	100	0,9	90					
	По 812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы										
	812/пр от 21.12.2020 п.25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-100-22 Средний разряд работы 2.2		чел.-ч	35,6	1,5525	3,1844892			350,59		1116,45
	2 ЗМ		чел.-ч			0,1234826					19,47
	ОТМ(ЗТМ)		маш.-ч	1,27	1,6875	0,1234826	37,32	1,66	61,95		46,41
	91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		чел.-ч	1,27	1,6875	0,1234826			375,86		7,65
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		маш.-ч	7,82	1,6875	0,7603415	8,54	1,82	15,54		46,41
	91.07.04-002 Вибраторы поверхностные										11,82
	4 М										9,07
	01.7.03.01-0001 Вода		МЗ	3,5		0,201663	35,71	1,26	44,98		9,07
	04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный		МЗ	2,04		0,1175407					
	Итого прямые затраты										1191,40
	ФОТ		%	112	0,9	100,8					1192,86
	Пр/812-011-0-1, Приказ № НР Полы		%	65	0,85	55,25					1172,16
	812/пр от 21.12.2020 п.25										642,48
	Пр/774-011-0, Приказ № СП Полы										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции		МЗ	0,1175407	1	0,1175407			52171,89		3006,04
	ФСБЦ-04.3.01.09-0015 Раствор готовый кладочный, цементный, М150								5318,49		625,14
	Слит-форма Республика Мордовия на 2 квартал 2026 года (1).xlsx										
	Всего по позиции										625,14
32	ГЭСН11-01-011-02 Устройство стоек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (добавить 20мм)		100 м2	0,057618	1	0,057618					
	Объем=(2,97*1,94) / 100										
	421/пр_2020_прил.10, т.5, л.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения										
	2_гр 3 без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные дорогостоящие помещения предметы СЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.;										
	ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 К=4 до толщ. 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	421/пр п.586 ТЗМ=1,25		чел.-ч			0,1574354			350,59		55,20
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	0,44	6,21	0,1574354					17,15
	1-100-22 Средний разряд работы 2.2		чел.-ч								30,70
	2 ЗМ		чел.-ч			0,0816735			61,95		5,06
	ОТМ(ЗТМ)		маш.-ч	0,21	6,75	0,0816735	37,32	1,66	375,86		30,70
	91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		чел.-ч	0,21	6,75	0,0816735			15,54		12,09
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		маш.-ч	2	6,75	0,777843	8,54	1,82			
	91.07.04-002 Вибраторы поверхностные		МЗ	0,51	4	0,1175407					
	04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный										103,05
	Итого прямые затраты										85,90
	ФОТ		%	112	0,9	100,8					86,59
	Пр/812-011-0-1, Приказ № НР Полы		%	65	0,85	55,25					47,46
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-011-0, Приказ № СП Полы										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции		МЗ	0,1175407	1	0,1175407			4115,03		237,10
	ФСБЦ-04.3.01.09-0015 Раствор готовый кладочный, цементный, М150								5318,49		625,14
	Слит-форма Республика Мордовия на 2 квартал 2026 года (1).xlsx										
	Всего по позиции										625,14
34	ГЭСН11-01-036-03 Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату		100 м2	0,057618	1	0,057618					
	Объем=(2,97*1,94) / 100										
	Всего по позиции										625,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421лр_2020_при10_т.5.п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения										
2_гр.3	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные зарекомендовавшие помещения предметы ОЗТ=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
Приказ от 04.08.2020 №	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
421лр п.586	ТЗМ=1,25		чел.-ч		1,5385	735					563,72
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч	17,2	1,5525	1,5385	735				366,39
2 ЗМ											28,98
ОТМ(ЗТМ)			чел.-ч			0,0797	289				2,05
91.06.06-048	Подъемники однококовые, грузоподъемность до 500 кг; высота подъема 45 м		маш.-ч	0,34	1,6875	0,0303	583	37,32	1,66		61,95
4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,34	1,6875	0,0303	583				375,86
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,48	1,6875	0,0466	706				577,10
4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,48	1,6875	0,0466	706				423,24
01.6.03.04	Линиелем		м.2	102		5,8770	36				624,88
Итого прямые затраты											
ФОТ			%	112	0,9	100,8					595,90
Пр/612-011-0-1. Приказ № НР Полы			%	65	0,85	55,25					600,67
812лр от 21.12.2020 п.25											329,23
Пр/774-011.0. Приказ № СП Полы											
774лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
35	ФСБЦ-01.6.03.04-0114	Линиелем ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМБ (Г4, В3, Д3, Г4, РГ4), толщина 2 мм, вес 2750 Мордовии на 2 квартал 2026 г.м2	м.2	5,877036	1	5,877036		2 077,63	1,17	2 430,83	14 286,08
Всего по позиции											
36	ГЭСН1-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,0892	1	0,0892					14 286,08
Объем=((2,97*2+1,94+0,53+0,51))/100											
421лр_2020_при10_т.5.п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения										
2_гр.3	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные зарекомендовавшие помещения предметы ОЗТ=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
Приказ от 04.08.2020 №	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
421лр п.586	ТЗМ=1,25		чел.-ч		0,9250	864					374,00
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч	6,68	1,5525	0,9250	864				374,00
2 ЗМ											2,66
ОТМ(ЗТМ)			чел.-ч			0,0052	884				2,15
91.06.06-048	Подъемники однококовые, грузоподъемность до 500 кг; высота подъема 45 м		маш.-ч	0,005	1,6875	0,0007	526	37,32	1,66		61,95
4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,005	1,6875	0,0007	526				375,86
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03	1,6875	0,0045	158				577,10
4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,6875	0,0045	158				423,24
4 М											144,50
01.7.03.04-0001	Электроэнергия		кВт.-ч			0,2266	394				9,42
01.7.15.07-0021	Дюбели полиамидовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		1000 шт	0,263		0,0234	596	174,13	1,21		210,70
01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остронаконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	2,63		0,2345	96	88,86	1,21		107,52
11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,16		0,0142	72	1 815,16	1,2		2 178,19
11.3.03.14-0021	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,4		0,0356	8	1 448,40	1,2		1 738,08
11.3.03.14-0031	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,14		0,0124	88	1 275,12	1,2		1 530,14
11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые		м	101		9,0092					523,35
Итого прямые затраты											
ФОТ											376,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр812-011.0-1, Приказ № НР Поли 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-011.0, Приказ № СП Поли 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	112	0,9	100,8					379,20
			%	65	0,85	55,25					207,84
	Всего по позиции					12 448,32					1 110,39
37	ФСБЦ-11.3.03.06-0002 Слпнт-форма Республика Мордовия на 2 квартал 2026 года (1).xlsx	Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, размеры 22x48 мм	М	9,0092	1	9,0092	29,45	1,2			318,39
	Всего по позиции					35,34					318,39
38	ГЭСН11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,027	1	0,027					
	Объем=(0,9*3)/100										
	421/пр_2020_прил 10, т.5 п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения										
	2, гр.3 без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗТМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	421/пр п.586 ТЗМ=1,25		Чел.-ч			0,6975072					262,17
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		Чел.-ч	16,64	1,5525	0,6975072	375,86				262,17
	1 ОТ(37)						21,20				1,75
	4 М		КВт-ч	6,876		0,185652	9,42				19,45
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		100 шт	6,7		0,1809	88,86	1,21			
	01.7.15.14-0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм										
Н	09.2.03.02 Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием		М	105		2,835					283,37
	ФОТ		%	112	0,9	100,8					262,17
	Пр812-011.0-1, Приказ № НР Поли		%								264,27
	812/пр от 21.12.2020 п.25		%	65	0,85	55,25					144,85
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Поли										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										692,49
39	ФСБЦ-09.2.03.02-0023 Слпнт-форма Республика Мордовия на 2 квартал 2026 года (1).xlsx	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 60 мм, длина 0,9 м	шт	3	1	3	198,19	1,14			677,82
	Всего по позиции					25 647,78					677,82
	Всего по позиции										677,82
Двери											
40	ГЭСН09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однополых глухих	м2	1,89	1	1,89					
	Объем=0,9*2,1		Чел.-ч			3,9123					1 754,71
	1 ОТ(37)		Чел.-ч	2,07		3,9123	448,51				1 754,71
	1-100-44 Средний разряд работы 4,4		Чел.-ч				79,86				16,00
	2 ЗМ		Чел.-ч			0,0378	577,10				21,81
	ОТМ(37м)		Маш.-ч	0,02		0,0378	423,24				16,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Чел.-ч	0,02		0,0378	43,26				58,05
	4-100-040 ОТМ(37м) Средний разряд машинистов 4		Маш.-ч	0,71		1,3419	870,97				8,74
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		КВт-ч			0,927612	155,63	0,93			19,15
	4 М		кг	0,07		0,1323	89 330,06	1,12			567,28
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		т	0,003		0,00567	478,28	1,13			275,80
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 34/2А, диаметр 4-5 мм		шт	0,27		0,5103					
	01.7.15.02-0051 Болты анкерные										
	14.5.01.05-0013 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 890 мл										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П/Н	07.1.01.01	Дверь противопожарная металлическая	шт	0							
Итого прямые затраты											2 721,54
ФОТ											1 770,71
Пр812-009.0-1. Приказ № НР Строительные металлические конструкции			%	93	0,9	83,7					1 482,08
812/пр от 21.12.2020 п.25											933,16
Пр774-009.0. Приказ № СП Строительные металлические конструкции			%	62	0,85	52,7					513,68
774/пр от 11.12.2020 п.16											5 136,78
Всего по позиции											17 073,98
41	ФСБЦ-07.1.01.01-0019	Блок дверной металлический противопожарный однополный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковой краской, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х2100 мм	шт	1	1	1					17 073,98
Служба безопасности											
Мордовия на 2 квартал 2026											
года (1).xlsx											
Всего по позиции											17 202,06
42	ФСБЦ-01.7.04.01-1002	Доводчик дверной с кулачковым механизмом, со скользящим каналом, ширина двери до 1100 мм	шт	1	1	1					17 202,06
Служба безопасности											
Мордовия на 2 квартал 2026											
года (1).xlsx											
Всего по позиции											17 202,06
43	ГЭСН10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,018	1	0,018					17 202,06
Объем=(0,9*2,0) / 100											
421/пр_2020, прил. 10, т.5, п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения											
2. м.3 без освоения рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные принадлежащие помещения											
ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналоговых технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;											
421/пр п.586 ТЗМ=1,25											
1 ОТ(37)			Чел.-ч	89,53	1,5525	2,5019159					1 011,50
1-100-36 Средний разряд работы 3,6			Чел.-ч			2,5019159					1 011,50
2 ЗМ			Чел.-ч			2,5019159					1 011,50
ОТМ(37м)			Маш.-ч	9,69	1,6875	0,2943338					325,66
91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т			Чел.-ч	9,69	1,6875	0,2943338					325,66
4-100-080 ОТМ(37м) Средний разряд машинистов 6			Маш.-ч	1,52	1,8875	0,04617					217,12
91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			Маш.-ч	1,52	1,8875	0,04617					217,12
4-100-080 ОТМ(37м) Средний разряд машинистов 6			Чел.-ч	1,83	1,9875	0,0555863					22,53
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			Маш.-ч	1,83	1,9875	0,0555863					22,53
4-100-040 ОТМ(37м) Средний разряд машинистов 4			Чел.-ч	1,83	1,9875	0,0555863					22,53
4 М			шт	32,4		0,5832					187,98
01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл			шт	32,4		0,5832					187,98
01.7.15.06-0111 Гвозди строительные			т	0,00413		0,0000743					6,32
04.3.01.01-0027 Раствор штукатурный, известковый, М200			м3	0,105		0,00189					9,90
11.1.03.06-0071 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2,6-5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III			м3	0,08		0,00144					12,70
Итого прямые затраты											1 851,84
ФОТ											1 228,62
Пр812-010.0-1. Приказ № НР Деревянные конструкции			%	108	0,9	97,2					1 194,22
812/пр от 21.12.2020 п.25											574,38
Пр774-010.0. Приказ № СП Деревянные конструкции			%	55	0,85	46,75					574,38
774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											3 620,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	ФСБЦ-01.7.04.04-0030 Спитп-форма Республика Мордовия на 2 квартал 2026 года (1).xlsx	Замок накладной цилиндрический механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, с фиксатором, количество ригелей 1, размеры ригеля 8x35 мм, в комплекте с запорной планкой	компл	1	1	1	588,49	1,06	623,80		623,80
45	ФСБЦ-01.7.04.10-0001 Спитп-форма Республика Мордовия на 2 квартал 2026 года (1).xlsx	Всего по позиции Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, длина 160 мм	шт	1	1	1	72,31	1,42	102,68		102,68
46	ФСБЦ-01.7.04.09-0002 Спитп-форма Республика Мордовия на 2 квартал 2026 года (1).xlsx	Всего по позиции Пелта накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 70 мм	шт	2	1	2	19,79	1,42	26,10		56,20
47	ТЦ.11.2.09.07_77_772283052 5.08.07.2026_02_3.1 КА п.3.1	Шумоизоляционная дверь с индексом звукоизоляции RW 42 dB 0,9'2, в комплекте с наличником	шт	1	1	1	25 508,20		25 508,20		25 508,20
48	47-1 Спитп-форма Республика Мордовия на 2 квартал 2026 года (1).xlsx	Всего по позиции Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	0,28916	1	0,28916	989,94		286,25		286,25
49	02-15-1-01-0020 Спитп-форма Республика Мордовия на 2 квартал 2026 года (1).xlsx	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км	1т груза	0,28916	1	0,28916	310,45		89,77		89,77
Всего по позиции											
Всего по разделу 1 Новый раздел											
334 473,06											
Раздел 2. Демонтаж и монтаж существующих датчиков											
Демонтаж/монтаж датчиков											
50	ГЭСНМ10-08-002-02	Извещатель, ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радионизотопный, световой в нормальном исполнении (Демонтаж)	шт	1	1	1					
421нр_2020_нрп10_г5_п1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения											
2_пр 3 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологического или лабораторного оборудования, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЗОП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
648нр_2022_п145_г3_стр 2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и др.) ЗОП=0,6; ЗМ=0,6 к раск.; ЗПМ=0,6; _стр 3 МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6											
1 ОТ(37)											
1-100-40 Средний разраб. работы 4,0											
4 М											
01.3.05.17-0002 Канфоль сосновая											
01.7.03.04-0001 Электроэнергия											
01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм											
03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3											
10.3.02.03-0012 Прямой оловянно-свинцовые беспримесные, марка ПОС-40											
Итого прямые затраты											
50.1	421нр_2020_п75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			0,6		
ФОТ											
Пр812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи											
Пр774-051.1 ОП Прокладка и монтаж сетей связи											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
51	ГЭСНп10-08-002-02	Извешатель ПС автоматический; дымовой, фотоэлектрический, радиотелевизионный, световой в нормальном исполнении (ранее демонтированный)	шт	1	1	1					1 367,75
421/пр_2020_прил 10_г.5, л.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения; 2_пр.3 без останова рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,68		1,35	2,268				423,24	959,91
	4 М	чел.-ч				2,268					45,23
	01.3.05.17-0002 Канфоль основан	кг	0,0005			0,0005	284,15	1,62		460,32	0,23
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,0832			0,0832	9,42			9,42	0,78
	01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,025			0,025	978,09	1,21		1 183,49	29,59
	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3	т	0,00001			0,00001	4 338,27	1,37		5 943,43	0,06
	10.3.02.03-0012 Приток оповоно-свиновые бесшумности, марка ПОС-40	кг	0,01			0,01	899,56	1,62		1 457,29	14,57
	Итого прямые затраты			2		2					1 005,14
51.1	421/пр_2020_л.75, п.а. Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%		2		2				14,22	899,91
	ФОТ	%		90		90				863,92	441,56
	Пр/612-051.1-1 НР Пропладка и монтаж сетей связи	%		46		46					2 324,84
	Пр/774-051.1 СИ Пропладка и монтаж сетей связи	%									2 324,84
52	ГЭСНп10-08-002-04	Извешатель ОС автоматический; контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (имеется в наличии)	шт	2	1	2					
421/пр_2020_прил 10_г.5, л.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения; 2_пр.3 без останова рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,84		1,35	2,268				423,24	959,91
	4 М	чел.-ч				2,268					43,62
	01.3.05.17-0002 Канфоль основан	кг	0,0002			0,0004	284,15	1,62		460,32	0,18
	01.7.15.14-0168 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм	т	0,0001			0,0002	110 308,96	1,21		133 473,64	26,69
	10.3.02.03-0012 Приток оповоно-свиновые бесшумности, марка ПОС-40	кг	0,002			0,004	899,56	1,62		1 457,29	5,83
	14.1.04.02-0002 Креки, марка В8-СА	кг	0,01			0,02	303,48	1,69		512,88	10,26
	24.3.01.01-0004 Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм	кг	0,00142			0,00284	189,97	1,23		233,66	0,66
	Итого прямые затраты			2		2					1 003,53
52.1	421/пр_2020_л.75, п.а. Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%		2		2				14,22	959,91
	ФОТ	%		90		90				863,92	441,56
	Пр/612-051.1-1 НР Пропладка и монтаж сетей связи	%		46		46					2 323,23
	Пр/774-051.1 СИ Пропладка и монтаж сетей связи	%									2 323,23
	Всего по позиции									1 161,62	2 323,23

Электромонтажные работы											
53	ГЭСНп08-02-390-01	Короба пластмассовые, шириной до 40 мм	100 м	0,06	1	0,06					
Объем=(2*2*2) / 100											
421/пр_2020_прил 10_г.5, л.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения; 2_пр.3 без останова рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
	1 ОТ(37)	чел.-ч		16,29	1,35	1,31949				418,50	552,21
	1-100-38 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч				1,31949					552,21
	2 ЗМ	чел.-ч				0,00061	37,32	1,66		61,95	0,30
	ОТМ(37М)	чел.-ч		0,01	1,35	0,00061					0,05
	91.06.06-046 Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч									0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,35	0,00081			375,86		0,30
	4 М										14,70
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	6,5664		0,393984			9,42		3,71
	01.7.15.07-0022 Добыли полистироловые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм		1000 шт	0,2		0,012		281,09	1,21		3,79
	01.7.15.14-0165 Шурфы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остронаконные, диаметр 4 мм, длина 40 мм		т	0,001		0,00006		99 190,96	1,21		7,20
	Итого прямые затраты										557,26
53.1	421пр_2020_п.75_т.а Вспомогательные немониторимые материальные ресурсы		%	2		2					8,16
	ФОТ		%	97		97					552,51
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					535,93
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					281,78
	Всего по позиции								23 219,17		1 393,15
54	ГЭСНМ08-02-399-01 Провода в коробах, сечением: до 6 мм ²		100 м	0,06	1	0,06					
	Объем=(2*2*2)/100										
	421пр_2020_прил 10_т.5_п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения										
	2_пр.3 без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные запромождающие помещения										
	ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35		чел.-ч			0,22842					94,51
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч	2,82	1,35	0,22842			413,76		94,51
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч								1,83
	2 ЗМ		чел.-ч								0,80
	ОТМ(3тм)		чел.-ч			0,00162					1,36
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,01	1,35	0,00081			1 678,51		0,46
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01	1,35	0,00081			568,53		0,47
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,35	0,00081			577,10		0,34
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,35	0,00081			423,24		6,15
	4 М		м								3,99
	01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прозрачные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		10 м	0,5		0,03		37,71	1,54		1,74
	01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бынджирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм		кг	0,05		0,003		79,88	1,77		0,42
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муни, сурик желтый										
	Итого прямые затраты										103,29
54.1	421пр_2020_п.75_т.а Вспомогательные немониторимые материальные ресурсы		%	2		2					1,40
	ФОТ		%	97		97					95,31
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					92,45
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					48,61
	Всего по позиции								4 095,83		245,75
55	ФСБЦ-21.1.04.01-1046 Слинг-форма Республика Мордовия на 2 квартал 2026 года (1).xlsx		1000 м	0,00204	1	0,00204		28 272,17	1,36		78,44
	Объем=(2*1,02)/1000										78,44
	Всего по позиции								54,25		110,67
56	ТУ 61.1.04.07_66_667126448 Кабель с многопроволочной центральной жилой в изоляции из полимерной композиции, не содержащей галогенов, в оболочке из негорючей полимерной композиции, 1х2х0,75 мм.кав. КПСГТТн(А)-НГ 1х2х0,75		м	2,04	1	2,04					
	Объем=2*1,02										110,67
	Всего по позиции										110,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	ТЛ 61.1.04.07_78_784222473 4.07.08.2026_02_6.2 КА п.6.2	Сигнальный кабель для охранных систем и телекоммуникации не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с пониженной токсичностью продуктов горения, парной сжигания, Даныш 5,0 мм, Д-жил 0,97 мм (0,75 мм кв.) (200м бухта) (Оболочка оранжевого цвета) КСПВнг(А)нг-1х2х0,97	М	2,04	1	2,04				48,48	98,90
	Объем=2*1,02										
	Всего по позиции										98,90
58	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Объем=2 / 100	100 м	0,02	1	0,02					
	421нр_2020_прил_10_г.5_п.1 2_г.3 без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются Действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35		Чел.-ч	0,02	1,35	0,00054			344,28	0,19	
	1 ОТ(3Т)		Чел.-ч	10,75	1,35	0,29025			375,86	108,09	
	2-100-02 Рабочий 2 разряда		Чел.-ч	4,83	1,35	0,13041			423,24	55,19	
	2-100-03 Рабочий 3 разряда		Чел.-ч							0,16	
	2-100-04 Рабочий 4 разряда		Чел.-ч							0,11	
	2 ЗМ		Чел.-ч			0,00027			577,10	0,16	
	ОТм(ЗТм)		Маш.-ч	0,01	1,35	0,00027			423,24	0,11	
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Чел.-ч	0,01	1,35	0,00027			9,42	0,83	
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машиниста 4		Чел.-ч						74,32	3,11	
	4 М		КВт.-ч	4,42		0,0984				168,58	
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		100 шт	2,09		0,0418				2,44	
	01.7.15.07-0152 Добыли пластмассовые с шурпами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурпа 3,5 мм, длина шурпа 50 мм									164,58	
	Итого прямые затраты									158,64	
58.1	421нр_2020_п.75_гл.а ФОТ	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				83,94	
	Пр812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97				414,20	
	Пр774-049-3 СЛ Электротехнические установки на других объектах		%	51		51				19,20	
	Всего по позиции									20 735,00	
59	ФСБЦ.24.3.01.02-0021 Слпиг-форма Республика Мордовия на 2 квартал 2026 года (1) х1хх	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм	М	2,04	1	2,04			9,14	1,03	9,41
	Объем=2*1,02										
	Всего по позиции										19,20
60	ФСБЦ.23.8.03.02-0001 Слпиг-форма Республика Мордовия на 2 квартал 2026 года (1) х1хх	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 16 мм	10 шт	0,2	1	0,2			31,73	1,23	39,03
	Объем=2 / 10										7,81
	Всего по позиции										7,81
61	ГЭСНм08-02-412-03	Защитное покрытие в пропоянные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,02	1	0,02					
	421нр_2020_прил_10_г.5_п.1 2_г.3 без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются Действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35		Чел.-ч	6,29	1,35	0,16983			413,76	70,27	
	1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			0,16983				70,27	
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.1	2 ЗМ										
	ОТМ(ЗМ)		чел.-ч			0,00162					1,83
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,03	1,35	0,00061				1 678,51	0,80
	4-100-060 ОТМ(ЗМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,03	1,35	0,00081				568,53	1,36
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03	1,35	0,00081				577,10	0,46
	4-100-040 ОТМ(ЗМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,35	0,00081				423,24	0,47
	4 М										0,34
	01.7.08.05-004.1 Ленты изоляционные хлопчатобумажные проараминенные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		М	26,67		0,5334	5,87	0,85		4,99	2,66
	01.7.07.20-0002 Талки хлопчатый, сорт I		т	0,00105		0,000021	43 821,53	1,41		61 788,36	1,30
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МЛ-0115, мурия, сурж желтый		кг	0,02		0,0004	79,88	1,77		141,39	0,06
62	20.2.01.05-0005 Гильзы кабельные медные 16 мм		100 шт	0,05		0,001	1 239,94	1,3		1 811,92	1,61
	20.2.02.01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм		1000 шт	0,0122		0,000244	2 316,78	1,29		2 988,65	0,73
	Итого прямые затраты										79,26
	61.1 421нр_2020_л_75_л в Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					1,04
	ФОТ		%	97		97					71,07
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					68,94
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					36,25
	Всего по позиции		М	2,04	1	2,04				9 274,50	185,49
	ТЛ 61.1.04.07_77_770288081 Кабель силовой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с внешней и внутренней изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с однопроволочной медной жилой, 3х2,5 кв мм, Оболочка черного цвета, D=11,1 мм, - 50...+ 50°С ППнг(А)-НР 3х2,5		М	2,04	1	2,04				115,08	234,76
63	Объем=2*1,02										234,76
	Всего по позиции										177,54
	63 ФСБЦ.20.5.02.04-0001 Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм		шт	2	1	2	98,59	0,87		86,77	177,54
	Слит-форма Республика Мордовия на 2 квартал 2026 года (1).xlsx										
	Всего по позиции		100 шт	0,01	1	0,01					171,54
	64 ГЭСНМО8-03-591-08 Росетка штепсельная: неотапливаемого типа при открытой проводке		100 шт	0,01	1	0,01					
	Объем=1 / 100										
	421нр_2020_лнр_10_т_5_л.1 Производством ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения										
	2_тр.3 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. СЗП=1,35, ЗМ=1,35 к расх.:										
	ЗПМ=1,35, ТЗ=1,35, ТЗМ=1,35		чел.-ч			0,46556				203,36	
65	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,46556				435,87	203,36
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	34,56	1,35						0,84
	2 ЗМ					0,000675				0,34	
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,000675				1 678,51	0,68
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,03	1,35	0,000405				568,53	0,23
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,03	1,35	0,000405				577,10	0,16
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	1,35	0,00027				423,24	0,11
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,35	0,00027				1,94	0,20
	4 М										0,46
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,132		0,02132				9,42	0,51
66	01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные проараминенные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		М	9,17		0,0917	5,87	0,85		4,99	0,41
	01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	1,02		0,0102	41,71	1,21		50,47	
	01.7.15.14-0161 Шпурлы самонарезающие стальные с полусферой головки и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм		т	0,00016		0,0000016	214 135,65	1,21		259 104,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003		0,000003	99 190,96	1,21	120 021,06		0,36
		Итого прямые затраты									206,48
64.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					3,01
		ФОТ									203,70
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					197,59
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					103,89
		Всего по позиции							51 097,00		510,97
65	ФСБЦ-20.4.03.05-1056 Сплит-форма Республика Мордовия на 2 квартал 2026 года (1).xlsx	Розетка открытого монтажа, одностная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет кремовый, IP20	шт	1	1	1	100,85	0,87	87,74		87,74
		Всего по позиции									87,74
66	ГЭСНм08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке Объем=1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1 2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расч.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,34776					151,58
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	25,76	1,35	0,34776			435,87		151,58
	2 ЭМ										0,84
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,000675					0,34
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,35	0,000405			1 678,51		0,68
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,35	0,000405			568,53		0,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,35	0,00027			577,10		0,16
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,35	0,00027			423,24		0,11
	4 М										5,38
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00315		0,0000315	4 338,27	1,37	5 943,43		0,19
	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	0,102		0,00102	3 658,94	1,39	5 085,93		5,19
		Итого прямые затраты									158,14
66.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					2,25
		ФОТ									151,92
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					147,36
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					77,48
		Всего по позиции							36 523,00		385,23
67	ФСБЦ-20.4.01.02-1025 Сплит-форма Республика Мордовия на 2 квартал 2026 года (1).xlsx	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20	шт	1	1	1	55,02	1,47	80,88		80,88
		Всего по позиции									80,88
		Всего по разделу 2 Демонтаж и монтаж существующих датчиков									10 041,05
		Итого по смете:									267 567,60
		Всего прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									55 375,80
		Эксплуатация машин									1 546,69
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 590,89
		Материалы									208 678,40
		Перевозка									376,02
		Строительные работы									331 349,79
		Строительные работы									330 973,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе:											
	оплата труда										50 812,11
	эксплуатация машин и механизмов										1 487,70
	оплата труда машинистов (Отм)										1 564,75
	материалы										208 655,88
	накладные расходы										47 625,29
	сметная прибыль										22 828,04
	Перевозка										376,02
	Монтажные работы										13 164,32
	в том числе:										
	оплата труда										4 563,49
	эксплуатация машин и механизмов										58,99
	оплата труда машинистов (Отм)										26,14
	материалы										2 022,52
	накладные расходы										4 277,24
	сметная прибыль										2 215,94
	Всего										344 514,11
	Всего ФОТ (справочно)										58 966,49
	Всего накладные расходы (справочно)										51 902,53
	Всего сметная прибыль (справочно)										25 043,98
	НДС 22%										75 733,10
	ВСЕГО по смете										420 307,21
	справочно:										133 933,19
	Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										
	Заплаты труда рабочих										
	Заплаты труда машинистов										
											138,1074833
											3,8327999

Составил: Ведущий инженер отдела №3 (полностью, подпись (инициалы, фамилия)) (А.А. Корайкин)

Проверил: Начальник отдела №3 (полностью, подпись (инициалы, фамилия)) (М.О. Масликов)