

СОГЛАСОВАНО:

Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Гришинева Е.С.

2026 года

2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026 2

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр, Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр, Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр, Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр, Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр, Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр, Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр, Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр, Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр, Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр, Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр, Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр, Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр, Приказ Минстроя России от 12.08.2026 № 527/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр, Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр, Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр, Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр, Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр, Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр, Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр, Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр, Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр, Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр, Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр, Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр, Приказ Минстроя России от 12.08.2026 № 527/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 16.03.2026 № 146

Наименование субъекта Российской Федерации

64. Саратовская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Саратовская область

Ремонт и отделка экспозиционных залов №1,2,3 по адресу: г. Пугачёв, ул. Топорковская, д.7
(наименование стройки)

Ремонт и отделка экспозиционных залов №1,2,3 по адресу: г. Пугачёв, ул. Топорковская, д.7
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-02-01-01

Ремонт и отделка экспозиционных залов №1,2,3 по адресу: г. Пугачёв, ул. Топорковская, д.7
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание Ведомость объёмов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен III квартал 2026 года

Сметная стоимость	555,00 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	555,00 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	200,89 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	4,17 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	560,53 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	12,17 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт помещений											
Стены											
1	ГЭСНр61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=78,9 / 100	100 м2	0,789	1	0,789					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			178,7874					61 515,38
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	226,6		178,7874			344,07		61 515,38
		2 ЭМ									570,71
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,31763					469,81
		91.06.05-060 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,789			683,33		539,15
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,789			373,32		294,55
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,52863	37,32	1,6	59,71		31,56
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,52863			331,53		175,26
		4 М									7 663,68
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,27615	35,71	0,88	31,42		8,68
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		1,7358	3 392,36	1,3	4 410,07		7 655,00
H	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		2,66682					
		Итого прямые затраты									70 219,58
		ФОТ									61 985,19
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					55 166,82
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					27 273,48
		Всего по позиции							193 485,27		152 659,88
2	ГЭСНр61-01-001-02	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм Объем=78,9 / 100	100 м2	0,789	1	0,789					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			33,42993					10 803,88
		1-100-27 Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	42,37		33,42993			323,18		10 803,88
		2 ЭМ									30,15
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,50496					167,41
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,64		0,50496	37,32	1,6	59,71		30,15
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,64		0,50496			331,53		167,41
		4 М									3 697,00
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,27615	35,71	0,88	31,42		8,68
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	1,06		0,83634	3 392,36	1,3	4 410,07		3 688,32
		Итого прямые затраты									14 698,44
		ФОТ									10 971,29
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					9 764,45
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					4 827,37
		Всего по позиции							37 123,27		29 290,26
3	ГЭСН13-03-005-01	Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм Объем=78,9 / 100	100 м2	0,789	1	0,789					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421/np_2020_n_58_пп 6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			48,833577					19 319,05
	1-100-44 Средний разряд работы 4,4		чел.-ч	53,82	1,15	48,833577			395,61		19 319,05
	2 ЭМ										458,37
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			3,609675					1 225,56
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,11	1,25	0,1084875	6,62	1,54	10,19		1,11
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,03	1,25	0,0295875			1 651,05		48,85
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,03	1,25	0,0295875			429,04		12,69
	91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л		маш.-ч	3	1,25	2,95875	2,31	1,77	4,09		12,10
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	3	1,25	2,95875			331,53		980,91
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,63	1,25	0,6213375			637,83		396,31
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,63	1,25	0,6213375			373,32		231,96
	4 М										14 545,95
	01.3.05.23-0102 Натрий кремнефтористый технический, сорт I		т	0,028		0,022092	87 700,90	1,65	144 706,49		3 196,86
	01.3.05.23-0181 Стекло жидкое натриевое каустическое		т	0,1875		0,1479375	21 845,58	1,65	36 045,21		5 332,44
	01.7.07.13-0011 Порошок кислотоупорный		т	0,375		0,295875	10 167,55	2	20 335,10		6 016,65
	Итого прямые затраты					*					35 548,93
	ФОТ										20 544,61
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/np от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94					19 311,93
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/np от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					10 477,75
	Всего по позиции								82 811,93		65 338,61
4	ГЭСН13-03-005-02	Шпатлевка поверхностей: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 13-03-005-01 Объем=78,9 / 100 до 5 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	0,789	1	0,789					
421/np_2020_n_58_пп 6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			18,854733					7 459,12
	1-100-44 Средний разряд работы 4,4		чел.-ч	10,39	2,3	18,854733			395,61		7 459,12
	2 ЭМ										292,86
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			2,386725					809,67
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,03	2,5	0,059175	6,62	1,54	10,19		0,60
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,01	2,5	0,019725			1 651,05		32,57
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,01	2,5	0,019725			429,04		8,46
	91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л		маш.-ч	1	2,5	1,9725	2,31	1,77	4,09		8,07
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1	2,5	1,9725			331,53		653,94
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,2	2,5	0,3945			637,83		251,62
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,2	2,5	0,3945			373,32		147,27
	4 М										9 478,98
	01.3.05.23-0102 Натрий кремнефтористый технический, сорт I		т	0,009	2	0,014202	87 700,90	1,65	144 706,49		2 055,12
	01.3.05.23-0181 Стекло жидкое натриевое каустическое		т	0,06	2	0,09468	21 845,58	1,65	36 045,21		3 412,76
	01.7.07.13-0011 Порошок кислотоупорный		т	0,125	2	0,19725	10 167,55	2	20 335,10		4 011,10
	Итого прямые затраты										18 040,63
	ФОТ										8 268,79
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/np от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					6 995,40
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/np от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					3 584,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							36 274,46		28 620,55
5	ГЭСН15-04-006-04	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен Объем=78,9 / 100	100 м2	0,789	1	0,789					
		421/np_2020_п 58_пп 6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,807952					5 528,10
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	16,32	1,15	14,807952			373,32		5 528,10
		2 ЭМ									13,17
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0295875					10,63
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0098625	37,32	1,6	59,71		0,59
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0098625			331,53		3,27
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,019725			637,83		12,58
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,019725			373,32		7,36
		4 М									14,43
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,1578	56,11	1,63	91,46		14,43
H		14.3.01.03 Грунтовка	м	0,02		0,01578					
		Итого прямые затраты									5 566,33
		ФОТ									5 538,73
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/np от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					4 984,86
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/np от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 306,88
		Всего по позиции							16 296,67		12 858,07
6	ФСБЦ-14.3.01.03-0001 Сплит-форма Саратовская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	Состав грунтовой глубокого проникновения	кг	29	1	29	65,84	1,37	90,20		2 615,80
		(Отделочные работы)									
		Всего по позиции									2 615,80
7	ГЭСН15-04-005-07	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами высококачественная: по штукатурке стен Объем=78,9 / 100	100 м2	0,789	1	0,789					
		421/np_2020_п 58_пп 6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			56,709375					21 170,74
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	62,5	1,15	56,709375			373,32		21 170,74
		2 ЭМ									127,58
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2268375					83,45
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,0295875	37,32	1,6	59,71		1,77
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03	1,25	0,0295875			331,53		9,81
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,19725			637,83		125,81
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,19725			373,32		73,64
		4 М									3 320,56
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,88		0,69432	531,44	1,34	712,13		494,45
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,36		0,28404	56,11	1,63	91,46		25,96
		14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая	т	0,079		0,062331	25 237,94	1,78	44 923,53		2 800,13
H		14.3.02.01 Краска водоземлюсионная	м	0,063		0,049707					
		Итого прямые затраты									24 702,3
		ФОТ									21 254,1
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/np от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					19 128,7
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/np от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					8 852,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									66 772,46		52 683,47
8	ФСБЦ-14.3.02.01-0362 Сплит-форма Саратовская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,049707	1	0,049707	87 665,56	1,83	160 427,97		7 974,39
(Отделочные работы)											
Всего по позиции											7 974,39
Потолки											
9	ГЭСНр61-01-004-07	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=39,4 / 100	100 м2	0,394	1	0,394					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			110,3988					38 446,38
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	280,2		110,3988			348,25		38 446,38
		2 ЭМ									299,63
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,69738					248,49
		91.06.05-060 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0.46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1,05		0,4137			683,33		282,69
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,05		0,4137			373,32		154,44
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,72		0,28368	37,32	1,6	59,71		16,94
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,72		0,28368			331,53		94,05
		4 М									4 018,11
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,1379	35,71	0,88	31,42		4,33
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,31		0,91014	3 392,36	1,3	4 410,07		4 013,78
Н		999-9900 Строительный мусор	т	3,38		1,33172					
Итого прямые затраты											43 012,61
ФОТ											38 694,87
		Пр/812-095 0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					34 438,43
		Пр/774-095 0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					17 025,74
Всего по позиции									239 788,78		94 476,78
10	ГЭСНр61-01-001-06	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм Объем=39,4 / 100	100 м2	0,394	1	0,394					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			19,00262					6 141,27
		1-100-27 Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	48,23		19,00262			323,18		6 141,27
		2 ЭМ									15,76
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,26398					87,52
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,26398	37,32	1,6	59,71		15,76
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,26398			331,53		87,52
		4 М									1 950,41
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,1379	35,71	0,88	31,42		4,33
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	1,12		0,44128	3 392,36	1,3	4 410,07		1 946,08
Итого прямые затраты											8 194,96
ФОТ											6 228,79
		Пр/812-095 0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					5 543,62
		Пр/774-095 0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					2 740,67
Всего по позиции									41 825,51		16 479,25
11	ГЭСН13-03-005-01	Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм Объем=39,4 / 100	100 м2	0,394	1	0,394					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58_пп.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				24,385842					9 647,28
	1-100-44 Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	53,82		1,15	24,385842			395,61		9 647,28
	2 ЭМ										228,88
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				1,80255					612,01
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,11		1,25	0,054175	6,62	1,54	10,19		0,55
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,03		1,25	0,014775			1 651,05		24,39
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,03		1,25	0,014775			429,04		6,34
	91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	3		1,25	1,4775	2,31	1,77	4,09		6,04
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	3		1,25	1,4775			331,53		489,84
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,63		1,25	0,310275			637,83		197,90
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,63		1,25	0,310275			373,32		115,83
	4 М										7 263,75
	01.3.05.23-0102 Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	0,028			0,011032	87 700,90	1,65	144 706,49		1 596,40
	01.3.05.23-0181 Стекло жидкое натриевое каустическое	т	0,1875			0,073875	21 845,58	1,65	36 045,21		2 662,84
	01.7.07.13-0011 Порошок кислотоупорный	т	0,375			0,14775	10 167,55	2	20 335,10		3 004,51
	Итого прямые затраты										17 751,92
	ФОТ										10 259,29
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					8 679,36
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					4 447,40
	Всего по позиции								78 372,28		30 878,68
12	ГЭСН13-03-005-02	Шпатлевка поверхностей: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 13-03-005-01 Объем=39,4 / 100 до 5 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	0,394	1	0,394					
	421/пр_2020_п.58_пп.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				9,415418					3 724,83
	1-100-44 Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	10,39		2,3	9,415418			395,61		3 724,83
	2 ЭМ										146,24
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				1,19185					404,33
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,03		2,5	0,02955	6,62	1,54	10,19		0,30
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01		2,5	0,00985			1 651,05		16,26
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		2,5	0,00985			429,04		4,23
	91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1		2,5	0,985	2,31	1,77	4,09		4,03
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1		2,5	0,985			331,53		326,56
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		2,5	0,197			637,83		125,65
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		2,5	0,197			373,32		73,54
	4 М										4 733,49
	01.3.05.23-0102 Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	0,009		2	0,007092	87 700,90	1,65	144 706,49		1 026,26
	01.3.05.23-0181 Стекло жидкое натриевое каустическое	т	0,06		2	0,04728	21 845,58	1,65	36 045,21		1 704,22
	01.7.07.13-0011 Порошок кислотоупорный	т	0,125		2	0,0985	10 167,55	2	20 335,10		2 003,01
	Итого прямые затраты										9 008,89
	ФОТ										4 129,16
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					3 493,27
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					1 789,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							36 274,49		14 292,15
13	ГЭСН15-04-006-02	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков Объем=39,4 / 100	100 м2	0,394	1	0,394					
		421/нр_2020_п.58_пп.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,071062					3 386,41
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	20,02	1,15	9,071062			373,32		3 386,41
		2 ЭМ									9,71
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0197					7,15
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,004925	37,32	1,6	59,71		0,29
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,004925			331,53		1,63
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,014775			637,83		9,42
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,014775			373,32		5,52
		4 М									7,21
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,0788	56,11	1,63	91,46		7,21
		14.3.01.03 Грунтовка	т	0,02		0,00788					
		Итого прямые затраты									3 410,48
		ФОТ									3 393,56
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					3 054,20
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 413,42
		Всего по позиции							19 995,18		7 878,10
14	ФСБЦ-14.3.01.03-0001 Сплит-форма Саратовская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10	1	10	65,84	1,37	90,20		902,00
		(Отделочные работы)									
		Всего по позиции									902,00
15	ГЭСН15-04-005-08	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков Объем=39,4 / 100	100 м2	0,394	1	0,394					
		421/нр_2020_п.58_пп.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			36,83703					13 752,00
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	81,3	1,15	36,83703			373,32		13 752,00
		2 ЭМ									69,99
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,123125					45,35
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,014775	37,32	1,6	59,71		0,88
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03	1,25	0,014775			331,53		4,90
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,22	1,25	0,10835			637,83		69,11
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,22	1,25	0,10835			373,32		40,45
		4 М									1 888,27
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,88		0,34672	531,44	1,34	712,13		246,91
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,36		0,14184	56,11	1,63	91,46		12,97
		14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая	т	0,092		0,036248	25 237,94	1,78	44 923,53		1 628,39
		14.3.02.01 Краска водоземлюсионная	т	0,063		0,024822					
		Итого прямые затраты									15 755,61
		ФОТ									13 797,35
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					12 417,62
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					5 746,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							86 090,94		33 919,83
16	ФСБЦ-14.3.02.01-0362 Сплит-форма Саратовская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,02576	1	0,02576	87 665,56	1,83	160 427,97		4 132,62
		(Отделочные работы)									
		Всего по позиции									4 132,62
		Итого по разделу 1 Ремонт помещений :									
		Всего прямые затраты (справочно)									281 535,52
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									200 894,44
		Эксплуатация машин									2 263,05
		Оплата труда машинистов (Отм)									4 171,38
		Материалы									74 206,65
		Строительные работы									555 000,44
		в том числе:									
		оплата труда									200 894,44
		эксплуатация машин и механизмов									2 263,05
		оплата труда машинистов (Отм)									4 171,38
		материалы									74 206,65
		накладные расходы									182 978,73
		сметная прибыль									90 486,19
		Всего ФОТ (справочно)									205 065,82
		Всего накладные расходы (справочно)									182 978,73
		Всего сметная прибыль (справочно)									90 486,19
		Всего по разделу 1 Ремонт помещений									555 000,44
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					560,533739				
		Затраты труда машинистов					12,174				
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									281 535,52
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									200 894,44
		Эксплуатация машин									2 263,05
		Оплата труда машинистов (Отм)									4 171,38
		Материалы									74 206,65
		Строительные работы									555 000,44
		в том числе:									
		оплата труда									200 894,44
		эксплуатация машин и механизмов									2 263,05
		оплата труда машинистов (Отм)									4 171,38
		материалы									74 206,65
		накладные расходы									182 978,73
		сметная прибыль									90 486,19
		Всего ФОТ (справочно)									205 065,82
		Всего накладные расходы (справочно)									182 978,73
		Всего сметная прибыль (справочно)									90 486,19
		ВСЕГО по смете									555 000,44
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					560,533739				
		Затраты труда машинистов					12,174				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Составил: Инженер ООО "Проектировщик"

(Чурбаков Д.А.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Директор ООО "Проектировщик"

(Буренков А.А.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



ПОДАВАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СЧЕТА) № КС-01-01