

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по: Замеры эффективности работы систем вентиляции Бактериологической лаборатории, Отделения лучевой диагностики, помещений процедурных кабинетов отделения Эндоскопия, отделения Оперблок, Лаборатории для работ с III-IV гр патогенности, лаборатория ПЦР ФИЦ ФТМ по адресу ул. Тимакова, 2.

1. В соответствии с санитарными правилами СанПин 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

2. Условия оказания услуг:

2.1. Исполнитель внесен в Реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда.

2.2. Оказывает инструментальные исследования лабораторией, аккредитованной в установленном порядке.

3. Месторасположение организации для оказания услуг – г. Новосибирск.

4. Общие требования к оказанию услуг:

4.1. Исполнитель обязуется провести инструментальные исследования в соответствии с СанПин 2.2.3670-20, а также другими нормативно-правовыми актами РФ.

Исследование проводится в каждом из указанных помещений, с оформлением соответствующих Протоколов.

В Протоколах обязательно указываются количество воздуха м³/час приточной, вытяжной вентиляции проектное и фактическое, кратность воздухообмена по норме и фактическая в соответствии с требованиями

5. Перечень услуг, которые оказывает Исполнитель:

5.1. Обеспечение проведения санитарно-гигиенических замеров и составление протоколов замеров по каждому из помещений, экспертного заключения и разработка мероприятий по улучшению условий охраны труда в случае необходимости.

5.2. По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику документы на бумажных носителях.

Документы на бумажных носителях должны быть прошиты и сброшюрованы.

Объем работ по оказанию услуг представлен в таблице помещений:

**Таблица помещений ФИЦ ФТМ
с количеством точек замеров приточной и вытяжной вентиляции.**

Наименование помещений	Системы вентиляции	Количество точек для замера
Бактериологическая лаборатория	Вытяжные системы (В1, В2, В3, В4, В5), Приточные системы (П1, П2) Ламинарные шкафы	Инструментальная оценка – 27 точек; Расчет кратности воздухообмена – 27 точек; Экспертное заключение Инструментальная оценка (ламинарные шкафы) – 10 точек
Отделение лучевой диагностики	Вытяжная система В81, В84 Приточная система П1н, П6,	Инструментальная оценка – 30 точек; Расчет кратности воздухообмена – 30 точек; Экспертное заключение
помещений процедурных кабинетов отделения Эндоскопия	Вытяжная система В1 Приточная система П1	Инструментальная оценка – 6 точек; Расчет кратности воздухообмена – 6 точек; Экспертное заключение
отделение Оперблок	Вытяжные системы (В77, В81), Приточная система П6-6	Инструментальная оценка – 59 точек; Расчет кратности воздухообмена – 59 точек; Экспертное заключение
Лаборатории для работ с III-IV гр. патогенности	Вытяжные системы (В1, В2, В3, В4, В5), Приточная система П1, Приточно-вытяжная система ВП1	Инструментальная оценка – 41 точка; Расчет кратности воздухообмена – 20 точек; Экспертное заключение
Лаборатория ПЦР		Инструментальная оценка – 64 точек; Расчет кратности воздухообмена – 19 точек; Экспертное заключение