

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



Обязанности с ограниченной ответственностью «Служба сервиса и Мониторинга»
Сухов И.А.

" " 2026 года

Наименование продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Постановление Правительства Севастополя от 30.04.2025 № 195-ПП

92. г. Севастополь
город Севастополь

Помещение Институт биологии южных морей
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-01

Ремонт систем АПС и СОУЭ
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2026 года

Сметная стоимость	253,78 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	7,82 тыс.руб.
монтажных работ	155,36 тыс.руб.
оборудования	78,51 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	55,23 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,09 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	103,42 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,16 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
1	ГЭСНм10-08-001-02	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей	шт	2	1	2					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	11,7	1,35	31,59			557,89		17 623,75
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,01		0,02	284,15	1,62	460,32		9,21
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0832		0,1664			7,26		1,21
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,04		0,08	978,09	1,36	1 330,20		106,42
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,1		0,2	899,56	1,62	1 457,29		291,46
		Итого прямые затраты									18 032,05
1.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					261,09
		ФОТ									17 623,75
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					15 861,38
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					8 106,93
		Всего по позиции							21 130,73		42 261,45
2	ТЦ_89.1.61.02_92_920456683	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный со встроенным коммуникатором GSM Гранит-3А GSM	шт	2	1	2			18 835,00		37 670,00
О	4_27.04.2026_01_1.1										
	КА п.1.1	(Инженерное оборудование)									
		Всего по позиции									37 670,00
3	ГЭСНм08-03-593-09	Светильник: местного освещения	100 шт	0,01	1	0,01					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	68,24	1,35	0,92124			549,92		506,61
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1	1,35	0,00135			1 733,01		2,34
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	1,35	0,00135			717,28		0,97
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,35	0,00135			700,65		0,95
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	1,35	0,00135			533,98		0,72
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	25,83		0,2583	5,87	0,91	5,34		1,38
	01.7.15.04-0011	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00306		0,0000306	127 406,00	1,36	173 272,16		5,30
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	4,08		0,0408	41,71	1,36	56,73		2,31
		Итого прямые затраты									520,58
3.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					7,51
		ФОТ									508,30
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					493,05
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					259,23
		Всего по позиции							128 037,00		1 280,37
4	ТЦ_59.1.20.03_92_920456683	Светильник аварийного освещения RAPAN LT-60	шт	1	1	1			1 700,00		1 700,00
	4_27.04.2026_01_16.1										
	КА п.16.1	(Материалы для монтажных работ)									
		Всего по позиции									1 700,00
5	ГЭСНм11-04-008-01	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	шт	2	1	2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
	.2_гр.4	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.;									
		ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	1,03	1,35	2,781			480,18		1 335,38
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,35	0,027			700,65		18,92
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,35	0,027			533,98		14,42
Итого прямые затраты											1 368,72
5.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					19,78
		ФОТ									1 349,80
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					1 214,82
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					620,91
Всего по позиции									1 612,12		3 224,23
6	ТЦ_89.1.62.04_92_920456683	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный Delta DTM 120	шт	2	1	2			2 200,00		4 400,00
O	4_27.04.2026_01_7.1										
	КА п.7.1	(Инженерное оборудование)									
Всего по позиции											4 400,00
7	ГЭСНм10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	4	1	4					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
	.2_гр.4	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.;									
		ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,68	1,35	9,072			533,98		4 844,27
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0005		0,002	284,15	1,62	460,32		0,92
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0832		0,3328			7,26		2,42
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,025		0,1	978,09	1,36	1 330,20		133,02
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00001		0,00004	4 338,27	1,44	6 247,11		0,25
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,01		0,04	899,56	1,62	1 457,29		58,29
	Итого прямые затраты										5 039,17
7.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					71,77
		ФОТ									4 844,27
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					4 359,84
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					2 228,36
Всего по позиции									2 924,79		11 699,14
8	ТЦ_89.1.61.02_92_920456683	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП 212-87	шт	4	1	4			1 150,00		4 600,00
O	4_27.04.2026_01_11.1										
	КА п.11.1	(Инженерное оборудование)									
Всего по позиции											4 600,00
9	ГЭСНм08-01-081-04	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля)	100 шт	0,01	1	0,01					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
	.2_гр.4	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.;									
		ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	35,4	1,35	0,4779			533,98		255,19
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	1,35	0,001485			700,65		1,04
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11	1,35	0,001485			533,98		0,79
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	5,98		0,0598	174,93	1,16	202,92		12,13
Итого прямые затраты											269,15
9.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					3,78
		ФОТ									255,98
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					248,30
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					130,55
Всего по позиции									65 178,00		651,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10 О	ТЦ_89.1.61.02_92_920456683 4_27.04.2026_01_12.1 КА п.12.1	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10	шт	1	1	1			480,00		480,00
		(Инженерное оборудование)									
		Всего по позиции									480,00
11	ГЭСНм08-01-081-04	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля)	100 шт	0,01	1	0,01					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
	2_гр.4	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.;									
		ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	35,4	1,35	0,4779			533,98		255,19
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	1,35	0,001485			700,65		1,04
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11	1,35	0,001485			533,98		0,79
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	5,98		0,0598	174,93	1,16	202,92		12,13
		Итого прямые затраты							65 178,00		651,78
11.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					3,78
		ФОТ									255,98
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					248,30
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					130,55
		Всего по позиции									
12 О	ТЦ_89.1.61.02_92_920456683 4_27.04.2026_01_10.1 КА п.10.1	Оповещатель охранно-пожарный звуковой Бекас (ПКИ-МБ)	шт	1	1	1			400,00		400,00
		(Инженерное оборудование)									
		Всего по позиции									400,00
13	ГЭСНм08-03-593-10	Световые настенные указатели	100 шт	0,02	1	0,02					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
	2_гр.4	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.;									
		ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	78,56	1,35	2,12112			549,92		1 166,45
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,35	0,0054			1 733,01		9,36
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,35	0,0054			717,28		3,87
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,35	0,0054			700,65		3,78
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,35	0,0054			533,98		2,88
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	17,5		0,35	5,87	0,91	5,34		1,87
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	4,08		0,0816	41,71	1,36	56,73		4,63
	21.2.01.02-0141	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4	т	0,00153		0,0000306	948 687,13	1,13	1 072 016,46		32,80
		Итого прямые затраты									1 225,64
13.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					17,28
		ФОТ									1 173,20
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 138,00
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					598,33
		Всего по позиции							148 962,50		2 979,25
14 О	ТЦ_89.1.61.02_92_920456683 4_27.04.2026_01_14.1 КА п.14.1	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-12	шт	1	1	1			500,00		500,00
		(Инженерное оборудование)									
		Всего по позиции									500,00
15 О	ТЦ_89.1.61.02_92_920456683 4_27.04.2026_01_14.1 КА п.14.1	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12-К	шт	1	1	1			1 100,00		1 100,00
		(Инженерное оборудование)									
		Всего по позиции									1 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ГЭСНм10-08-002-04	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открытие окон, дверей	шт	1	1	1					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
	.2_гр.4	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.;									
		ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,84	1,35	1,134			533,98		605,53
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0002		0,0002	284,15	1,62	460,32		0,09
	01.7.15.14-0168	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм	т	0,0001		0,0001	110 308,96	1,36	150 020,19		15,00
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,002		0,002	899,56	1,62	1 457,29		2,91
	14.1.04.02-0002	Клей, марка 88-СА	кг	0,01		0,01	303,48	1,59	482,53		4,83
	24.3.01.01-0004	Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм	кг	0,00142		0,00142	189,97	1,22	231,76		0,33
		Итого прямые затраты									628,69
16.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					8,97
		ФОТ									605,53
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					544,98
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					278,54
		Всего по позиции							1 461,18		1 461,18
17	ТЦ_89.1.61.02_92_920456683	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 Б2П	шт	1	1	1			300,00		300,00
О	4_27.04.2026_01_11.1										
	КА п.11.1	(Инженерное оборудование)									
		Всего по позиции									300,00
18	ГЭСНм10-08-003-05	Устройство оптико-(фото)электрическое.; прибор оптико-электрический в обновленном исполнении	шт	2	1	2					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
	.2_гр.4	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.;									
		ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	5,76	1,35	15,552			533,98		8 304,46
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0012		0,0024	284,15	1,62	460,32		1,10
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0676		0,1352			7,26		0,98
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03		0,06	978,09	1,36	1 330,20		79,81
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002		0,00004	4 338,27	1,44	6 247,11		0,25
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,01		0,02	899,56	1,62	1 457,29		29,15
		Итого прямые затраты									8 415,75
18.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					123,03
		ФОТ									8 304,46
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					7 474,01
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					3 820,05
		Всего по позиции							9 916,42		19 832,84
19	ТЦ_89.1.61.02_92_920456683	Извещатель охранный объемный оптико-электронный Пирон-4	шт	2	1	2			960,00		1 920,00
О	4_27.04.2026_01_11.1										
	КА п.11.1	(Инженерное оборудование)									
		Всего по позиции									1 920,00
20	ГЭСН09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2	2,3575	1	2,3575					
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	2,07		4,880025			565,86		2 761,41
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,04715			700,65		33,04
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,04715			533,98		25,18
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,71		1,673825			34,22		57,28
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,4908		1,157061			7,26		8,40
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07		0,165025	155,63	0,85	132,29		21,83
	01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0,003		0,0070725	89 330,06	1,16	103 622,87		732,87
	14.5.01.05-0013	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,27		0,636525	478,28	1,25	597,85		380,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого прямые затраты											4 020,56
ФОТ											2 786,59
Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Строительные металлические конструкции											2 332,38
Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Строительные металлические конструкции											1 468,53
Всего по позиции									3 317,70		7 821,47
21	ТЦ_89.1.61.02_92_920456683	Дверь противопожарная однополюсная глухая 2005x1150 правая 60 минут	шт	1	1	1			26 700,00		26 700,00
О	4_27.04.2026_01_11.1	(Инженерное оборудование)									
Всего по позиции											26 700,00
Огнестойкая кабельная линия в составе:											
22	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,2	1	0,2					
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения											
.2_гр.4 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
1-100-39 Средний разряд работы 3,9			чел.-ч	16,29	1,35	4,3983			528,00		2 322,30
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,01	1,35	0,0027	37,32	1,47	54,86		0,15
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,01	1,35	0,0027			474,20		1,28
01.7.03.04-0001 Электроэнергия			кВт-ч	6,5664		1,31328			7,26		9,53
01.7.15.07-0022 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм			1000 шт	0,2		0,04	261,09	1,36	355,08		14,20
01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм			т	0,001		0,0002	99 190,96	1,36	134 899,71		26,98
Итого прямые затраты											2 374,44
22.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					34,40
ФОТ											2 323,58
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах			%	97		97					2 253,87
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах			%	51		51					1 185,03
Всего по позиции									29 238,70		5 847,74
23	ТЦ_20.2.05.04_92_920456683	Кабель-канал с двойным замком белый 25x16 (Промрукав)	м	20	1	20			110,00		2 200,00
(Материалы для монтажных работ)											
Всего по позиции											2 200,00
24	ГЭСНм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,2	1	0,2					
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения											
.2_гр.4 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.;											
1-100-38 Средний разряд работы 3,8			чел.-ч	2,82	1,35	0,7614			522,02		397,47
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			маш.-ч	0,01	1,35	0,0027			1 733,01		4,68
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6			чел.-ч	0,01	1,35	0,0027			717,28		1,94
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,01	1,35	0,0027			700,65		1,89
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,01	1,35	0,0027			533,98		1,44
01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм			м	13,33		2,666	5,87	0,91	5,34		14,24
01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм			10 м	0,5		0,1	37,71	1,54	58,07		5,81
14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный			кг	0,05		0,01	79,88	1,58	126,21		1,26
Итого прямые затраты											428,73
24.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					5,89
ФОТ											400,85
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах			%	97		97					388,82
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах			%	51		51					204,43
Всего по позиции									5 139,35		1 027,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	ТЦ_59.1.21.01_92_920456683 4_27.04.2026_01_28.1 КА п.28.1	Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х1,5 -1 кВ	м	10	1	10			120,00		1 200,00
		(Материалы для монтажных работ)									
		Всего по позиции									1 200,00
26	ТЦ_59.1.21.01_92_920456683 4_27.04.2026_01_27.1 КА п.27.1	Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0.75	м	10	1	10			60,00		600,00
		(Материалы для монтажных работ)									
		Всего по позиции									600,00
27	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,9	1	0,9					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
	.2_тр.4	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,02	1,35	0,0243			434,35		10,55
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	10,75	1,35	13,06125			474,20		6 193,64
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	4,83	1,35	5,86845			533,98		3 133,63
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,35	0,01215			700,65		8,51
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,35	0,01215			533,98		6,49
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,42		3,978			7,26		28,88
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	2,09		1,881	52,34	1,38	72,23		135,86
		Итого прямые затраты									9 517,56
27.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					138,34
		ФОТ									9 344,31
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					9 063,98
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					4 765,60
		Всего по позиции							26 094,98		23 485,48
28	ТЦ_24.3.01.02_92_920456683 4_27.04.2026_01_30.1 КА п.30.1	Труба гофрированная ПВХ лёгкая 350 Н серая с/з d16 мм PR.011631	м	90	1	90			31,67		2 850,30
		(Материалы для монтажных работ)									
		Всего по позиции									2 850,30
29	ФСБЦ-20.2.05.02-1108 Сплит-форма город Севастополь на 1 квартал 2026 года.xlsx	Скобы металлические однолапковые для кабеля диаметром 16-17 мм	100 шт	2,7	1	2,7	148,88	1,42	211,41		570,81
		(Материалы для монтажных работ)									
		Всего по позиции									570,81
30	ГЭСНм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	0,9	1	0,9					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
	.2_тр.4	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	4,49	1,35	5,45535			522,02		2 847,80
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,35	0,01215			1 733,01		21,06
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,35	0,01215			717,28		8,71
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,35	0,01215			700,65		8,51
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,35	0,01215			533,98		6,49
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		11,997	5,87	0,91	5,34		64,06
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00043		0,000387	43 821,53	1,46	63 979,43		24,76
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,018	79,88	1,58	126,21		2,27
	20.2.01.05-0001	Гильзы кабельные медные 2,5 мм	100 шт	0,05		0,045	412,93	1,24	512,03		23,04
	20.2.02.01-0011	Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм	1000 шт	0,0122		0,01098	1 481,45	1,4	2 074,03		22,77


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									3 029,47
30.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					42,19
		ФОТ									2 863,00
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 777,11
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 460,13
		Всего по позиции							8 121,00		7 308,90
31	ТЦ_59.1.21.01_92_920456683	Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный КПСнг(A)-FRLSLTx 1x2x0.75	м	90	1	90			60,00		5 400,00
	4_27.04.2026_01_27.1										
	КА п.27.1	(Материалы для монтажных работ)									
		Всего по позиции									5 400,00
32	ГЭСНм08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1	1	1					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
	.2_гр.4	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.;									
		ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,56	1,35	3,456			549,92		1 900,52
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,009	1,35	0,01215			1 733,01		21,06
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,009	1,35	0,01215			717,28		8,71
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,009	1,35	0,01215			700,65		8,51
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,009	1,35	0,01215			533,98		6,49
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0656		0,0656			7,26		0,48
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	1,33		1,33	5,87	0,91	5,34		7,10
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,041		0,041	41,71	1,36	56,73		2,33
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,1		0,1	79,88	1,58	126,21		12,62
	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1		0,1	944,69	1,42	1 341,46		134,15
	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие, размеры 65x50x18 мм	1000 шт	0,021		0,021	3 658,94	1,42	5 195,69		109,11
	20.5.04.09-0002	Сжимы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	100 шт	0,041		0,041	1 991,74	1,4	2 788,44		114,33
	24.3.01.01-0005	Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,124		0,124	196,41	1,22	239,62		29,71
		Итого прямые затраты									2 355,12
32.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					28,16
		ФОТ									1 915,72
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 858,25
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					977,02
		Всего по позиции							5 218,55		5 218,55
33	ТЦ_89.1.62.01_92_920456683	Щит распределительный навесной КМПн-2 ТУСО на 2 модуля	шт	1	1	1			240,00		240,00
О	4_27.04.2026_01_34.1										
	КА п.34.1	(Инженерное оборудование)									
		Всего по позиции									240,00
34	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	1	1	1					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
	.2_гр.4	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.;									
		ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03	1,35	1,3905			549,92		764,66
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,02	174,93	1,16	202,92		4,06
		Итого прямые затраты									768,72
34.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					11,33
		ФОТ									764,66
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					741,72
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					389,98
		Всего по позиции							1 911,75		1 911,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	ТЦ_62.1.01.09_92_920456683	Выключатель автоматический модульный 1п С 6А	шт	1	1	1			200,00		200,00
О	4_27.04.2026_01_36.1										
	КА п.36.1										
		(Инженерное оборудование)									
		Всего по позиции									200,00
36	ТЦ_20.2.02.03_92_920456683	Монтажный комплект	шт	1	1	1			12 000,00		12 000,00
	4_27.04.2026_01_40.1										
	КА п.40.1										
		(Материалы для монтажных работ)									
		Всего по позиции									12 000,00
		Всего по разделу 1 Монтажные работы									241 694,89
		ВСЕГО по смете									253 779,63

Составил: Директор ООО "Служба сервиса и мониторинга"

Сухов И.А.

Проверил:



[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]