

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов
Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

ПК РИК (вер. 1.3.251020)
ФСНБ-2022 с доп. и изм. 16 без ж/д перевозок
Приказ Министра России № 696/пр от 12.11.2025

Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Слит-форма ФГИС ЦС, Амурская область, IV квартал 2025
Амурская область

Шимановский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Амурской области

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 1
аварийно-восстановительные работы по ремонту системы электрооснабжения в Шимановском МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Амурской области

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом _____
Основание _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен
Сметная стоимость

IV квартал 2025

Средства на оплату труда рабочих
Средства на оплату труда машинистов

68,50 тыс. руб.
0,11 тыс. руб.

в том числе
строительных работ
монтажных работ
оборудования
прочих затрат

Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

108,36 чел.-ч.
0,16 чел.-ч.

№	Единица	Количество	Сметная стоимость, руб.
---	---------	------------	-------------------------

п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	на единицу измерения	коэффициент	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
ГЭСНр 67-01-001-03 Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 16 мм²

1-100-20	1 ОТ	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	13,71		14,5326			551,59		8 016,04
999-9900	4 М	Строительный мусор	т	0,017		0,01802					8 016,04
Итого прямые затраты											

999-9900_02-15-1-01-0001	1 т груза	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии: 1 км		0,017		0,01802			82,28		8 016,04 1,48
--------------------------	-----------	---	--	-------	--	---------	--	--	-------	--	------------------

цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии: 1 км

Пр/812-101.0-2	ФОТ	НР Электромонтажные работы	%	92		92					8 016,04
Пр/774-101.0		СП Электромонтажные работы	%	48		48					7 374,76
Всего по позиции						48					3 847,70

ГЭСНр 67-01-004-01	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,22		0,22				18 150,92		19 239,98
1-100-20	1 ОТ	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5,84		1,2848			551,59		708,68
Итого прямые затраты						1,2848					708,68
Пр/812-101.0-2	ФОТ	НР Электромонтажные работы	%	92		92					708,68
Пр/774-101.0		СП Электромонтажные работы	%	48		48					651,99
Всего по позиции						48					340,17

ГЭСНр 67-01-004-03	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,02		0,02				7 731,09		1 700,84
1-100-20	1 ОТ	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6,32		0,1264			551,59		69,72
Итого прямые затраты						0,1264					69,72
Пр/812-101.0-2	ФОТ	НР Электромонтажные работы	%	92		92					651,99
Пр/774-101.0		СП Электромонтажные работы	%	48		48					340,17
Всего по позиции						48					340,17

ГЭСНр 67-01-004-03	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,02		0,02				7 731,09		1 700,84
1-100-20	1 ОТ	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6,32		0,1264			551,59		69,72
Итого прямые затраты						0,1264					69,72
Пр/812-101.0-2	ФОТ	НР Электромонтажные работы	%	92		92					651,99
Пр/774-101.0		СП Электромонтажные работы	%	48		48					340,17
Всего по позиции						48					340,17

91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,0006	37,32	1,78	66,43	0,04
4-100-030	<i>Средний разряд машиниста 3,0</i>	чел.-ч	0,03	0,0006			602,20	0,36
	Итого прямые затраты							
	ФОТ							70,12
Пр/812-101.0-2	НР Электромонтажные работы	%	92	92				70,08
Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы	%	48	48				64,47
	Всего по позиции						8 411,50	168,23

Итого прямые затраты по разделу 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

в том числе

оплата труда (ОТ)	8 796,32
эксплуатация машин и механизмов	8 794,44
оплата труда машинистов (ОТм)	0,04
перевозка	0,36
Итого ФОТ	1,48
Итого накладные расходы	8 794,80
Итого сметная прибыль	8 091,22
Итого по разделу 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	4 221,51
Справочно	21 109,05
затраты труда рабочих	15,9438
затраты труда машинистов	0,0006

Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

4 ГЭСНм 08-03-572-03

Распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и

1-100-42	1 ОТ ширина до 600х600 мм	шт	1	1				
	<i>Средний разряд работы 4,2</i>	чел.-ч		2,06				1 438,60
	4 М	чел.-ч		2,06			698,35	1 438,60
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,17	0,17	174,93	1,41	246,65	2 631,79
07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,015	0,015	105 278,81	1,64	172 657,25	2 589,86
	Итого прямые затраты							

4.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2			4 070,39
		ФОТ						28,77

Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98	98				1 438,60
								1 409,83

Пр/774-049.3		СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51	733,69	
		Всего по позиции				6 242,68	6 242,68
5	ГЭСНм 10-01-055-03	Прокладка кабеля, масса 1 м. до 1 кг, по стене бетонной	100 м	1,06	1,06		
	1-100-35	1 ОТ Средний разряд работы 3,5	чел.-ч чел.-ч		41,34 41,34	26 463,80	
	01.7.15.14-0168	4 М Шурупы самонарезающие стальные с полуокруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм	т	0,00139	0,0014734	640,15	26 463,80
					110 308,96	1,4	1 851,04
					154 432,54		227,54
22.2.02.15-0003	Скрепцы фигурные Скф-30		100 шт	3,12	3,3072	490,90	1 623,50
	Итого прямые затраты				325,10	1,51	28 314,84
5.1	421/пр_2020_п.75_шт.	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2	529,28	
	а	НОР ФОТ					
	Пр/812-051.1-2	НОР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	91	91	26 463,80	
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46	46	24 082,06	
						12 173,35	
6	ГЭСНпр 67-01-009-02	Всего по позиции				61 414,65	65 099,53
	1-100-35	1 ОТ Средний разряд работы 3,5	100 шт чел.-ч	0,15	0,15		
	20.4.03.06	4 М Розетка штепсельная	чел.-ч	24,1	3,615	640,15	2 314,14
		Итого прямые затраты	шт	100	15		
6.1	20.4.03.06-1055	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет белый IP20 ФОТ	шт	100	15	383,43	2 314,14
	Пр/812-101.0-2	НОР Электромонтажные работы	шт			471,62	7 074,30
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы	%	92	92		
			%	48	48		
7	ГЭСНпр 67-01-009-01	Всего по позиции				84 188,27	12 628,24
	1-100-35	1 ОТ Средний разряд работы 3,5	100 шт чел.-ч	0,07	0,07		
	20.4.01.02	4 М Выключатели	чел.-ч шт	24,1	1,687	640,15	1 079,93

		Итого прямые затраты									
7.1 20.4.01.02-1022		Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP20		шт	100	7	71,20	1,7	121,04	1 079,93	847,28
Пр/812-101.0-2		ФОТ								1 079,93	
Пр/774-101.0		НР Электромонтажные работы		%	92	92				993,54	
		СП Электромонтажные работы		%	48	48				518,37	
		Всего по позиции				48				518,37	
8 ГЭСНм 08-02-409-09		Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола		100 м	0,15	0,15				49 130,29	3 439,12
2-100-02		I ОТ									
2-100-03		Рабочий 2 разряда		чел.-ч	0,02	2,34				1 463,99	
2-100-04		Рабочий 3 разряда		чел.-ч	10,75	0,003				1,65	
		Рабочий 4 разряда		чел.-ч	4,83	1,6125				971,05	
		4 М				0,7245				491,29	
01.7.03.04-0001		Электроэнергия		кВт-ч	4,42	0,663				31,32	
01.7.15.07-0152		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм		100 шт	2,09	0,3135	52,34	1,63	6,91	4,58	26,74
									85,31		
Итого прямые затраты											
8.1 421/пр_2020_п.75_пп. а		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материалов		%	2	2				1 495,31	29,28
		ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%									
		ФОТ									
Пр/812-049.3-2		НР Электротехнические установки на других объектах		%	98	98				1 463,99	
Пр/774-049.3		СП Электротехнические установки на других объектах		%	51	51				1 434,71	
		Всего по позиции				51				746,63	
9 ГЭСНм 08-02-413-06		Прокладка гофрированных трубок с затягиванием проводов, количество проводов: свыше 2 до 3, сечение провода свыше 35 до 70 мм ²		100 м	0,15	0,15				24 706,20	3 705,93
I-100-38		I ОТ									
4 М		Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	45,76	6,864				662,93	4 550,35
				чел.-ч		6,864				4 550,35	35,65

01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	33,33	4,9995	5,87	1,12	6,57	32,85
-----------------	--	---	-------	--------	------	------	------	-------

01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,32	0,048	41,71	1,4	58,39	2,80
-----------------	-----------------------------------	--------	------	-------	-------	-----	-------	------

9.1	421/пр_2020_п.75_п.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материалов ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% ФОТ	%	2	2			4 586,00
		Итого прямые затраты						91,01

Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98	98				4 550,35
----------------	--	---	----	----	--	--	--	----------

Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				4 459,34
	Итого по позиции							2 320,68

10	20.5.02.06-0030	Коробки разветвительные У-994	10 шт	1,8	1,8	856,73	1,23	76 380,20
		Всего по позиции						11 457,03

11	ГЭСНм 08-03-526-01	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7	7			1 053,78
		Итого						1 896,80

1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч						6 289,48
----------	---------------------------	--------	--	--	--	--	--	----------

01.7.03.04-0001	4 м	чел.-ч	1,34	9,38				6 289,48
-----------------	-----	--------	------	------	--	--	--	----------

01.7.06.05-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,0208	0,1456				1 135,86
	Ленты изоляционные	м	1	7	5,87	1,12		1,01
	хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм							45,99

01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,049	0,343	174,93	1,41		246,65
-----------------	--	----	-------	-------	--------	------	--	--------

01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,014	0,098	41,71	1,4		58,39
-----------------	-----------------------------------	--------	-------	-------	-------	-----	--	-------

20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1	0,7	944,69	1,51		998,54
	Итого прямые затраты							7 425,34

11.1 421/пр_2020_п.75_шт. Сметная стоимость вспомогательных
а ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной
норме, 2% 2 125,79

Пр/812-049.3-2
Пр/774-049.3
ИР Электротехнические установки на
других объектах
СП Электротехнические установки на
других объектах
% 98 98
% 51 51
3 207,63

12 ГЭСНр 67-01-008-01 Замена светильников: с лампами
накаливания 100 шт 0,02 0,02 2 417,49 16 922,45
1-100-40 1 ОТ чел.-ч 1,782
Средний разряд работы 4,0 чел.-ч 89,1 1,782
4 М 678,11 1 208,39
20.3.03.03 Светильники с лампами накаливания шт 100 2 678,11 1 208,39

12.1 20.3.03.03-0093
Итого прямые затраты
Светильник настенный НББ 01-60, корпус из термостойкого композиционного пластика, плафон из термостойкого стекла, тип цоколя Е27, мощность 60 Вт, IP65 шт 100 2 523,95 1,05 550,15 1 208,39 1 100,30

Пр/812-101.0-2 ФОТ
ИР Электромонтажные работы 1 208,39
Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы % 92 92 1 111,72 580,03

13 ГЭСНм 08-02-426-01 Прокладка кабель-канала под кабель 100 м 1,81 1,81 200 022,00 4 000,44
Всего по позиции

1 ОТ
2-100-02 Работы 2 разряда чел.-ч 23,349 14 898,89
2-100-03 Работы 3 разряда чел.-ч 0,543 299,51
2-100-04 Работы 4 разряда чел.-ч 6,3 602,20 6 866,89
2 ЭМ чел.-ч 11,403 678,11 7 732,49
ОТм(ЭТм) чел.-ч 0,1629 133,56
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,09 819,88 110,46
4-100-040 Средний разряд машиниста 4,0 чел.-ч 0,09 0,1629 133,56
Итого прямые затраты 678,11 110,46 15 142,91

13.1 421/пр_2020_п.75_пп. Сметная стоимость вспомогательных
а % 2 2 297,98

ненормируемых материальных
ресурсов, не учтенная в сметной
норме, 2%
ФОТ

Пр/812-049.3-2

НР Электротехнические установки на

%

98

98

15 009,35
14 709,16

Пр/774-049.3

СП Электротехнические установки на
других объектах

%

51

51

7 654,77

Всего по позиции

14 21.1.06.10-1290

Кабель силовой с медными жилами
ПВБПнг(А)-FRNF 3х1,5ок(N, PE)-
1000

1000 м

0,111

0,111

157 594,94 1,27

20 886,64
200 145,57

37 804,82
22 216,16

Всего по позиции

15 21.1.06.10-1298

Кабель силовой с медными жилами
ПВБПнг(А)-FRNF 3х2,5ок(N, PE)-
1000

1000 м

0,07

0,07

195 602,80 1,27

200 145,57
248 415,56

22 216,16
17 389,09

Всего по позиции

16 20.2.05.04-0061

Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ
с крышкой, размеры 40х25 мм

100 м

0,3

0,3

7 089,87 1,96

248 415,56
13 896,15

17 389,09
4 168,85

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

в том числе

оплата труда (ОТ)

эксплуатация машин и механизмов

оплата труда машинистов (ОТм)

материальные ресурсы

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

Итого сметная прибыль

Итого по разделу 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Справочно

затраты труда рабочих

затраты труда машинистов

92,417
0,1629

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО монтажные работы

в том числе

прямые затраты

228 080,19
130 228,46

121 432,14

13 896,15

4 168,85

59 707,57

133,56

110,46

61 480,55

59 818,03

56 493,06

29 045,94


206 971,14

в том числе	
оплата труда (ОТ)	68 502,01
эксплуатация машин и механизмов	133,60
оплата труда машинистов (ОТм)	110,82
материальные ресурсы	61 480,55
перевозка	1,48
ФОТ	68 612,83
накладные расходы	64 584,28
сметная прибыль	33 267,45

ВСЕГО по смете

в том числе	228 080,19
Всего прямые затраты	130 228,46
в том числе	
оплата труда (ОТ)	68 502,01
эксплуатация машин и механизмов	133,60
оплата труда машинистов (ОТм)	110,82
материальные ресурсы	61 480,55
перевозка	1,48
Всего ФОТ	68 612,83
Всего накладные расходы	64 584,28
Всего сметная прибыль	33 267,45

Справочно	
затраты труда рабочих	108,36
затраты труда машинистов	0,16



Составил И.И.Иванов [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил С.С.Сидоров [должность, подпись (инициалы, фамилия)]