









Коммерческое предложение
от ИП Чернышев С.А. (ИНН 183900507280)




на сборку мебели по адресу:




Удмуртская Республика, Селтинский район, с. Селты, ул. Первомайская, д. 17

№	Наименование работ, эскиз	Описание собираемой мебели	Кол-во, шт.	Цена за сборку мебели за 1 штуку, руб.	Сумма, руб.
1.	Выполнение работ по сборке: Гардероб ТИП1 	Размеры, мм: 798x610x1960. Материал ЛДСП, цвет Ясень Анкор светлый. Топ шкафа выполнен из ЛДСП толщиной 22мм, остальные детали 16 мм. Кромка 2 и 0,4 мм. В верхней части шкафа полка для головных уборов и штанга Ø25 мм, расположенная параллельно задней стенке. Задняя стенка выполнена из ХДФ толщиной 3,2 мм, . Ручки металлические типа «скоба» 96 мм. Опора подпятник.	7	2215,60	15509,20
2.	Выполнение работ по сборке: Диван 	Размеры, мм: 1620x630x780. Каркас: брус хвойных пород, фанера; Наполнитель: ППУ 25-30, синтепон; Опоры: хром; Обивка: экокожа, цвет Pegasso Brown	15	615,60	9234,00
3.	Выполнение работ по сборке: Скамья к обеденному столу ТИП1 	Размеры, мм: 1400x300x450. Каркас труба профильная 25*25, цвет каркаса RAL 7001. Сиденье ЛДСП 16 мм, кромка 2 мм, цвет бежевый.	24	715,60	17174,40
4.	Выполнение работ по сборке: Скамья к обеденному столу ТИП2 	Размеры, мм: 1400x300x450. Каркас труба профильная 25*25, цвет каркаса RAL 7001. Сиденье ЛДСП 16 мм, кромка 2 мм, цвет оранжевый.	24	715,60	17174,40
5.	Выполнение работ по сборке: Скамья к обеденному столу ТИП3 	Размеры, мм: 1400x300x450. Каркас труба профильная 25*25, цвет каркаса RAL 7001. Сиденье ЛДСП 16 мм, кромка 2 мм, цвет Серо-Голубой.	24	715,60	17174,40

Лист № 35 из 35 от 20.07.2016

					
6.	Выполнение работ по сборке: Стеллаж библиотечный 	Тип – двухсторонний. Размеры, мм: 900х520х1900. Каркас труба профильная 25*25 мм. ЛДСП 16 мм, кромка 2 и 0,4 мм, цвет Ясень Шимо Светлый. Количество полок – 6.	15	2215,60	33234,00
7.	Выполнение работ по сборке: Стол демонстрационный для кабинета физики, 	Размеры, мм: 2400х750х900, материал ЛДСП 16 мм Ясень Шимо Светлый, покрытие столешницы пластик. Ручка скоба 96 мм. Наличие бортов	1	2515,60	2515,60
8.	Выполнение работ по сборке: Стол демонстрационный для кабинета химии 	Размеры, мм: 2400х750х900, ЛДСП 16 мм Ясень Шимо Светлый, покрытие столешницы пластик. Наличие раковины, смесителя и сифона. Ручка скоба 96 мм. Наличие бортов	1	3615,60	3615,60
9.	Выполнение работ по сборке: Стол компьютерный угловой  	Тип – правосторонний. ВА комплекте тумба подкатная. Размеры стола, мм: 1590/1000*600/500*750 Материал ЛДСП, цвет Ясень Шимо светлый. Столешница 22 мм, остальное 16 мм. Кромка 2 и 0,4 мм. Наличие кабель – канала. (по согласованию). Опора подпятник. Размеры тумбы, мм: 440*450*580. Материал: ЛДСП, толщиной 16 мм. Кромка 2 и 0,4 мм, цвет Ясень Шимо светлый. Количество выдвижных ящиков – 3, ручка дуга 96 мм. на верхнем ящике наличие замка. Опора колесная.	6	1965,60	11793,60

10.	Выполнение работ по сборке: Стол компьютерный 	Размеры, мм: 1000х680х750. Материал ЛДСП, цвет Ясень Шимо светлый. Столешница 22 мм, остальное 16 мм. Наличие ниши для системного блока и выдвижной полки под клавиатуру. Опора подпятник.	30	1315,60	39468,00
11.	Выполнение работ по сборке: Стол обеденный ТИП1 	Количество посадочных мест – 6. Размеры: 1500х800х750. Материал: каркас профильная труба 25*25 мм., RAL 7001 Серый; столешница ЛДСП 22 мм, , покрытие пластик цвет Бук Бавария Светлый. Наличие подвесов для скамьи - нет, наличие царги - да. Опора пластиковая наружная.	36	1165,60	41961,60
12.	Выполнение работ по сборке: Стол обеденный ТИП2 	Размеры, мм: 800х800х750, Материал столешницы ЛДСП 22 мм, покрытие пластик, цвет Дуб Вотан. Опоры регулируемые, труба Ø 60 мм., цвет хром.	15	1015,60	15234,00
13.	Выполнение работ по сборке: Стол преподавателя однотумбовый 	Размеры, мм: 1190х680х750, Материал ЛДСП, цвет Ясень Шимо светлый, столешница 22 мм, каркас 16 мм. Кромка 2 и 0,4 мм. Количество выдвижных ящиков – 2. Ручка скоба 96 мм. Опора подпятник.	15	1615,60	24234,00
14.	Выполнение работ по сборке: Стол ученический двухместный регулируемый ТИП2 	Размеры, мм1200х550, гр.5-7. Каркас труба профильная 25 мм RAL 9006 Алюминий. Столешница ЛДСП 22мм, цвет Ясень Шимо светлый с пенальницами, кромка 2 мм. Края столешницы скруглены. Фартук перфорированный. Наличие крючков для портфелей.	60	1015,60	60936,00

15.	Выполнение работ по сборке: Стул ученический регулируемый по высоте ТИП2 	Гр. р. 5-7. Каркас металлический. Сиденье и спинка пластиковые, цвет серый.	120	375,60	45072,00
16.	Выполнение работ по сборке: Тумба подкатная 	Размеры, мм: 430x450x640. Материалы ЛДСП, кромка 2 и 0,4 мм, цвет Ясень Шимо Светлый. Топ 22 мм, каркас 16 мм., задняя стенка ЛДСП. Количество выдвижных ящиков – 4, наличие замка на верхнем ящике. Ручка скоба 96 мм. Опора колесная.	21	1115,60	23427,60
17.	Выполнение работ по сборке: Шкаф со стеклом 	Размеры, мм: 798x418x1960. Материалы ЛДСП, цвет Ясень Шимо Светлый топ. 22 мм, каркас ЛДСП 16 мм. Опора подпятник. Нижняя часть двери ЛДСП, количество дверей – 2, ручка скоба 96 мм. Верх – стекло матовое.	20	2115,60	42312,00
18.	Выполнение работ по сборке: Шкаф для документов 	Размеры, мм: 798x418x1960. Материалы ЛДСП, цвет Ясень Шимо Светлый, топ. 22 мм, каркас 16 мм. Кромка 2 и 0,4 мм. Нижняя и верхняя часть закрытые, количество дверей – 4, ручка скоба 96 мм. Количество съемных полок 3.	30	1715,60	51468,00

Итого: 471 538,40



Чернышев С.А.