

Индивидуальный предприниматель Хабаров Денис Владимирович

ИНН 830000694712 ОГРНИП 316290100069710

166002, г. Нарьян-Мар Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Молодежная № 9 кв. 6

Расчетный счет № 40802810804210000504 в Архангельском ОСБ № 8637, БИК 041117601

Корр. счет № 30101810100000000601

+7(911)654-26-95

Исх. № 6.н. от 17.04.2026 г.

Начальнику управления
ФГБУ «Северное УГМС»
г. Архангельск,
Незговорову Алексею Львовичу,

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаемый Алексей Львович в ответ на Ваш запрос сообщаю, что стоимость транспортных расходов, работ по монтажу ХВС, водоотведения в здании г.Нарьян-Мар ул.Авиаторов № 30 составит 53 135,79 (Пятьдесят три тысячи сто тридцать пять) рублей 79 копеек, НДС не облагается.

Индивидуальный предприниматель



Д.В.Хабаров

№ пп	Обозначение	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новая раздел											
1	ГЭСН46-03-002-01	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 отверстий	0,02	1	0,02					
	1 О1(31)	1-100-40 Средний расход работы 4,0	чел-ч	23,3		0,469					229,52
	2 ЗМ		чел-ч			0,469					229,52
	О1М(31М)		чел-ч			0,076					51,88
	01 14 02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	1,8		0,076					18,27
	4-100-040	ОТМ(31М) Средний расход машиниста 4	чел-ч	1,8		0,076					27,66
	01 21 20-013	Установка алмазного бурения сверлами в железобетонные конструкции, диаметр бурения до 250 мм	маш-ч	22		0,44					18,27
	4 М		маш-ч			0,44					22,65
	01 7 03 01-001	Возла	м3	0,594		0,01189					1,81
	01 7 17 09-002	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	шт	0		0					1,81
	Итого прямые затраты					0					308,28
	ФОТ										254,75
	Пр812-040 1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений, укрепление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					262,43
	Пр774-040 1	СН Работы по реконструкции зданий и сооружений, укрепление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					150,23
	Всего по позиции										721,04
2	ГЭСН46-03-002-17	На газоды 10 мм износными глубинами сверления до 100 мм	100 отверстий	-0,02	1	-0,02					
	исполняется: к нормам 46-03-002-01	Толщина перегородки 100мм ПЗ-10 (ОЗП-10, СМ-10, ГИМ-10, МАТ-10 к раск. ТЗ-10, ТЗМ-10)	чел-ч			-0,074					-37,56
	1 О1(31)	1-100-40 Средний расход работы 4,0	чел-ч	0,37	10	-0,074					-37,56
	2 ЗМ		чел-ч			-0,074					-11,82
	01 21 20-013	Установка алмазного бурения сверлами в железобетонные конструкции, диаметр бурения до 250 мм	маш-ч	1,1	10	-0,22					-0,96
	4 М		м3	0,03	10	-0,076					-0,96
	01 7 03 01-001	Возла	м3	0,03	10	-0,076					-0,96
	01 7 17 09-002	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	шт	0	10	0					-40,34
	Итого прямые затраты										-90,34
	ФОТ										-28,69
	Пр812-040 1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений, укрепление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					-28,69
	Пр774-040 1	СН Работы по реконструкции зданий и сооружений, укрепление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					-22,16
	Всего по позиции										-111,99
3	ГЭСН46-03-002-04	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 40 мм	100 отверстий	0,02	1	0,02					
	1 О1(31)	1-100-40 Средний расход работы 4,0	чел-ч			0,026					312,73
	2 ЗМ		чел-ч			0,026					312,73
	О1М(31М)		чел-ч			0,036					69,84
											18,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛН	91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	1,8	0,036					770,36		27,90
	4-100-040 ОТ(Ст) Средний разряд машинистов 4	чел-ч	1,8	0,036					507,55		18,27
	91.21.20-013 Установка алмазного бурения сверлами в железобетонные электрические, диаметр бурения до 250 мм	маш-ч	29,5	0,59					53,71		31,69
	4 М										5,78
	01.7.03.01-0001 Вода	м3	1,8	0,036					160,65		5,78
	01.7.17.09-0065 Сверло кольцевое алмазное, диаметр 40 мм	шт	0	0							5,78
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										401,42
	Пр812-040 1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103								300,00
	Пр774-040 1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59								240,00
Всего по позиции									47.287,00		945,74
ЛН	исполнитель: к нормам 46-03-002.04	отверстий	100	-0,02	1	-0,02					
	Толщина стены 150мм П3=5, ЗМ=5 к раск. ЗМ=5, МАТ=5 к раск. Т3=5, Т3А=5	чел-ч									
	1 ОТ(37)	чел-ч							-0,064		-32,48
	1-100-40 Средний разряд работы 4.0	чел-ч	0,04		5	-0,064			507,55		-32,48
	2 ЗМ	маш-ч	1,47		5	-0,147			53,71		-7,90
	91.21.20-013 Установка алмазного бурения сверлами в железобетонные электрические, диаметр бурения до 250 мм	м3	0,09		5	-0,009			160,65		-1,45
	4 М	шт	0		5	0					-1,45
	01.7.03.01-0001 Вода										
	01.7.17.09-0065 Сверло кольцевое алмазное, диаметр 40 мм										
	Итого прямые затраты										-41,83
ФОТ											-32,48
Пр812-040 1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов			%	103							-30,45
Пр774-040 1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов			%	59							-19,16
Всего по позиции									4.722,00		-94,44
5	ГЭСН16-04-006.04	Сборка ула трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, наружный диаметр: 40 мм	100	0,24	1	0,24					
	1 ОТ(37)	чел-ч									
	1-100-44 Средний разряд работы 4.4	чел-ч	3,45			0,828			537,85		445,34
	4 М					0,828					445,34
	01.7.03.04-0001 Электрокабели	кг	4,035			1,1644			8,58		10,76
	Итого прямые затраты										445,50
	ФОТ										445,34
	Пр812-016 0-1 НР Санитарно-технические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121								538,96
	Пр774-016 0 СП Санитарно-технические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72								390,04
	Всего по позиции								5.479,17		1.316,00
6	ГЭСН16-04-005.04	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных унтов, наружный диаметр: 40 мм	100 м	0,14	1	0,14					
	1 ОТ(37)	чел-ч							1,7514		869,00
	1-100-36 Средний разряд работы 3.6	чел-ч	12,51						1,7514		869,00
Всего по позиции									400,19		869,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.3М										
	ОТМ(ТМ)		Чел-ч			0.0112					13.55
	91 05-01-017 Коляска детская, грузоподъемность 8 т		Маш-ч	0.02		0.0029					6.17
	4-100-080 ОТМ(ТМ) Средний размер машинистов 6		Чел-ч	0.02		0.0028					3.31
	91 10-09-011 Установка для наладки и испытаний трубопроводов, давление		Маш-ч	1.27		0.1779					681.79
	качественная низкое 0.1 МПа (1 кгс/см ²), высота 10 МПа (100 кгс/см ²)						14.13	1.52			21.48
	91 14-02-001 Автомобиль бортовой, грузоподъемность до 5 т		Маш-ч	0.08		0.0034					8.52
	4-100-040 ОТМ(ТМ) Средний размер машинистов 4		Чел-ч	0.06		0.0034					4.26
	4 М										95.83
	01 7 03 01-0001 Бездна		МЗ	1.3579		0.190106					160.65
	01 7 03 04-0001 Энергомерия		КВт-ч	2.0824		0.291536					8.58
	01 7 15 07-0025 Двухкомпонентные распылители, диаметр 10 мм, длина 40 мм		1000 шт	0.111		0.01554					2.50
	01 7 15 12-0031 Широкий стальной оцинкованный резак, диаметр резки М10, длина		т	0.00211		0.0002954					753.54
	100 мм						584.14	1.29			11.71
	01 7 17 09 Бур		шт	0		0	150 381.36	1.15			172 915.56
	18 1 08 06 Арматура углеродная		шт	0		0					51.08
	24 1 02 01 Хомуты для крепления труб		шт	0		0					
	24 3 02 05 Труба напорная из полипропилена		м	10 шт	11.1	1.554					
	24 3 05 19 Фасонные и соединительные части		м	102.5		14.35					
	Итого прямые затраты		шт	0		0					
	ФОТ										984.68
	Прог2.016 0-1 НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121		121					875.20
	Пр774-016 0 СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72		72					1 058.99
	Всего по позиции										600.14
7	ФОБУ 24.3.02.05-0024 Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2.0 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм		м	14	1	14	167.54	1.14			19 098.64
	Всего по позиции										2 673.81
8	ФОБУ 23.8.03.02-0004 Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 40 мм		10 шт	1	1	1	101.54	1.35			2 674.00
	Всего по позиции										137.08
9	ФОБУ 24.3.05.07-0154 Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 40 мм		шт	2	1	2	21.63	1.14			137.08
	Всего по позиции										49.32
10	ФОБУ 24.3.05.15-0114 Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 40 мм		шт	12	1	12	21.39	1.14			49.32
	Всего по позиции										292.56
11	ФОБУ 24.3.05.07-0140 Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50x40 мм		шт	1	1	1	25.09	1.14			292.56
	Всего по позиции										28.60
12	ФОБУ 24.3.05.15-0101 Тройник полипропиленовый для систем водоснабжения, диаметр 50 мм		шт	1	1	1	53.78	1.14			28.60
	Всего по позиции										61.31
13	ГОСН16-04-006-01 Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропиленового армированного столбовым, распределительная сварка, наружный диаметр: 20 мм		100 соединений	0.2	1	0.2					61.31
	1 ОТ(3Т)		Чел-ч			0.312					170.17
	1-100-45 Средний размер работы 4,5		Чел-ч	1.56		0.312					170.17
	4 М										4.26
	01 7 03 04-0001 Энергомерия		КВт-ч	2.45		0.49					4.26
	Итого прямые затраты										170.17
	ФОТ										170.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Пр812-016-0-1 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газообеспечение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121		121					205,91
	Пр774-016-0 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газообеспечение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72		72					122,52
	Всего по позиции								2 514,00		502,80
14	ГЭСН16-04-005-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружные диаметры: 20 мм	100 м	0,14	1	0,14					
	1 О1(37)		чел.-ч			1,9194					952,39
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	13,71		1,9194			496,19		952,39
	2 3М		чел.-ч								5,99
	О1М(37М)		чел.-ч			0,0028					1,42
	91 10 06-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление наметание не более 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высотой 10 МПа (100 кгс/см ²)		маш.-ч	1,27		0,1778	14,13	1,52	21,48		3,82
	91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02		0,0028					2,17
	4-100-040 О1М(37М) Средний разряд мастеров 4		чел.-ч	0,02		0,0028					1,42
	4 М		м3	0,293		0,04102					103,93
	01 7 03 01-0001 Вода		кВт.-ч	2,4828		0,347592			160,05		6,59
	01 7 03 04-0001 Электроэнергия		1000 шт	0,167		0,02338			8,58		2,98
	01 7 15 07-0025 Добыли полипропиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм		т	0,00317		0,000439	594,14	1,29	753,54		17,82
	01 7 15 12-0031 Шлифовальные стальные скребковые разбрасыватели, диаметр резки М10, длина 100 мм		шт	0		0	150 361,36	1,15	172 915,56		76,74
	01 7 17 09 Бур		шт	0		0					
	18 1 09 06 Акумулирующая труба		шт	0		0					
	24 1 02 01 Хомуты для крепления труб		10 шт	16,7		2,338					
	24 3 02 05 Труба напорная из полипропилена		м	102,5		14,35					
	Итого прямые затраты										1 063,73
	ФОТ		%	121		121					853,81
	Пр812-016-0-1 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газообеспечение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121		121					1 154,11
	Пр774-016-0 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газообеспечение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72		72					686,74
	Всего по позиции								20 747,00		2 904,58
15	ФСБЦ 24.3.02.05-0021	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	14	1	14	38,09	1,14			623,84
	Всего по позиции								44,56		623,84
16	ФСБЦ 24.3.05.07-0151	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм	шт	2	1	2	4,62	1,14			10,54
	Всего по позиции								5,27		10,54
17	ФСБЦ 24.3.05.16-0131	Уплотнение 90° из полипропилена ПП-Р, наружный диаметр 20 мм	шт	5	1	5	4,01	1,14			10,54
	Всего по позиции								4,57		27,42
18	ГЭСН12-12-009-03	Акумулирующая труба с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 20 мм	шт	1	1	1					27,42
	1 О1(37)		чел.-ч			4,8					2 430,24
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,8		4,8			507,55		2 430,24
	2 3М		маш.-ч	0,56		0,56			30,96		22,32
	91 17 04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч								22,32
	4 М		м3	0,013		0,013	340,41	1,68	571,99		43,06
	01 3 02 03-0001 Аэтилен газообразный технический		м3	0,026		0,026	114,64	0,79	80,57		7,43
	01 3 02 08-0001 Кислород газообразный технический		м3								2,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	01.02.09-0022 Пропан бутан смесь, техническая 01.7.11.04.0052 Проволока сварочная без покрытия СВ-08ГЭС, диаметр 2 мм		кг	0,003		0,003	41,38	1,52			0,19
			кг	0,28		0,28	96,31	1,2			30,03
18 1	421пр, 2020, л 75, мл в Вспомогательные некорректируемые материальные ресурсы		%	2		2					2 501,56
	ФОТ										48,72
	Пр812-054 0-1 НР Технологические трубопроводы		%	90		90					2 426,24
	Пр774-054 0 СП Технологические трубопроводы		%	40		40					2 192,02
											1 120,67
19	ФСБЦ.24.3.05.07.0021 Кран шаровый полипропиленовый, присоединение к трубопроводу под давлением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм		шт	1	1	1	88,05	1,08			5 863,57
											95,09
20	ФСБЦ.24.3.05.07.0092 Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"		шт	1	1	1	49,71	1,14			56,67
21	ФСБЦ.23.03.02.0092 Классификация для крепления гофрированных или гладких пластмассовых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм		10 шт	1	1	1	31,73	1,35			42,84
22	ФСБЦ.24.3.05.15-0191 Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм		шт	1	1	1	5,03	1,14			5,73
23	ГЭСЦМ37.01-002.01 Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов в помещении, масса сосудов и аппаратов: 0,03 т		шт	1	1	1					5,73
	1-100-36 Средний размер работы 3,6		чел.-ч				18,2				8 823,91
	2-3М		чел.-ч				18,2				8 823,91
	ОТМ(3тм)		чел.-ч				0,03				128,32
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч				0,03				15,23
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний размер машинистов 4		чел.-ч				0,03				23,29
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч				0,15				507,55
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч				4,35	1,51			6,57
							2,56				39,96
	4 М										102,04
	01.3.02.08-0001 Кислород газоборазный технический		м3				1,44	0,79			696,50
	01.3.02.09-0022 Пропан бутан смесь, техническая		кг				0,24	1,52			130,42
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч				2,582				62,90
	01.7.11.07-0230 Энергия сварочная для сварки неаплакированных и углеродистых сталей УОНИ 13.55, 350А, диаметр 4,5 мм		кВт				2,582				15,10
							3,52				22,24
	Итого прямые затраты						148,86	0,99			518,74
23 1	421пр, 2020, л 75, мл в Вспомогательные некорректируемые материальные ресурсы		%	2		2					9 651,96
	ФОТ										178,48
	Пр812-079 0-1 НР Оборудование общепромышленного назначения		%	92		92					8 839,14
	Пр774-079 0 СП Оборудование общепромышленного назначения		%	49		49					8 132,01
											4 331,18
24	Прямые-Лист ООО "Аэропроектировщик"		шт	1	1	1					22 291,63
	Итого по разделу 1 Нормы раздел:										19 665,00
	Итого прямые затраты (списочно) в том числе:										19 665,00
	Оплата труда рабочих										38 444,33
	Эксплуатация машин										14 181,30
	Оплата труда машинистов (ОТМ)										209,79
											50,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы										24 944,10
	Строительные работы										12 962,34
	в том числе:										
	оплата труда										2 921,14
	эксплуатация машин и механизмов										111,14
	оплата труда машинистов (Отн)										44,13
	издержки										4 324,40
	накладные расходы										3 494,24
	сметная прибыль										2 067,29
	Монтажные работы										47 820,20
	в том числе:										
	оплата труда										11 260,15
	эксплуатация машин и механизмов										148,64
	оплата труда машинистов (Отн)										15,23
	материалы										20 619,70
	накладные расходы										10 324,83
	сметная прибыль										5 451,85
	Всего ФОТ (справочно)										14 240,65
	Всего накладные расходы (справочно)										13 818,87
	Всего сметная прибыль (справочно)										7 519,14
	Всего по разделу 1 Новым раздел										60 792,54
	справочно										
	Заплаты труда рабочих										
	Заплаты труда машинистов										
	Итого по смете:										28,7948
											0,116
	Всего прямые затраты (справочно)										39 444,53
	в том числе:										
	оплата труда рабочих										14 191,29
	эксплуатация машин										259,78
	оплата труда машинистов (Отн)										59,36
	Материалы										24 944,10
	Строительные работы										12 962,34
	в том числе:										
	оплата труда										2 921,14
	эксплуатация машин и механизмов										111,14
	оплата труда машинистов (Отн)										44,13
	материалы										4 324,40
	накладные расходы										3 494,24
	сметная прибыль										2 067,29
	Монтажные работы										47 820,20
	в том числе:										
	оплата труда										11 260,15
	эксплуатация машин и механизмов										148,64
	оплата труда машинистов (Отн)										15,23
	материалы										20 619,70
	накладные расходы										10 324,83
	сметная прибыль										5 451,85
	Всего ФОТ (справочно)										14 240,65
	Всего накладные расходы (справочно)										13 818,87

[illegible]

