

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2026 года

2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Постановление Правительства Тверской области от 25.04.2025 № 229-пп

69. Тверская область
Тверская область

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Административное здание УФСИН России по Тверской области по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, 19
(наименование стройки)

Административное здание УФСИН России по Тверской области по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, 19
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Капитальный ремонт кабинета № 419 инв.№№ 9, 10
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание проектная и (или) иная техническая документация

Составлен(а) в текущем уровне цен 1 квартал 2026 года

Сметная стоимость 373,13 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 285,23 тыс.руб.
монтажных работ 20,61 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб.
прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 86,28 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов 0,60 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих 209,33 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов 1,52 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Коридор инв.№10											
Демонтаж											
1	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,0758	1	0,0758					
	421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.2_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 5 зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,3286309					115,70
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77	1,15	0,3286309			352,06		115,70
		999-9900 Строительный мусор	т	0,11		0,008338					
		Итого прямые затраты									115,70
		ФОТ									115,70
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					102,97
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					56,69
		Всего по позиции							3 632,72		275,36
2	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины	100 м2	0,0547	1	0,0547					
	421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.2_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 5 зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,716488					252,25
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39	1,15	0,716488			352,06		252,25
		2 ЭМ									0,47
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0081777					3,14
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13	1,15	0,0081777	37,32	1,55	57,85		0,47
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13	1,15	0,0081777			384,36		3,14
		999-9900 Строительный мусор	т	0,47		0,025709					
		Итого прямые затраты									255,86
		ФОТ									255,39
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					227,30
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					125,14
		Всего по позиции							11 120,66		608,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ГЭСНр57-01-002-05	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2	0,0547	1	0,0547					
	421/пр. 2020 при л.10 т.5 п.1.2 гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 5 зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,0171739					358,11
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	16,17	1,15	1,0171739			352,06		358,11
	2 ЭМ										0,55
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0094358					3,63
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,15	1,15	0,0094358	37,32	1,55	57,85		0,55
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,15	1,15	0,0094358			384,36		3,63
И	999-9900 Строительный мусор		т	1,25		0,068375					
	Итого прямые затраты										362,29
	ФОТ										361,74
	Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89					321,95
	Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					177,25
	Всего по позиции								15 749,36		861,49
4	ГЭСНр57-01-001-03	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	0,0547	1	0,0547					
	421/пр. 2020 при л.10 т.5 п.1.2 гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 5 зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,0970632					352,06
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	17,44	1,15	1,0970632			352,06		352,06
И	999-9900 Строительный мусор		т	4,67		0,255449					386,23
	Итого прямые затраты										386,23
	ФОТ										343,74
	Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89					189,25
	Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					189,25
	Всего по позиции								16 804,75		919,22
5	ГЭСН15-01-050-01	Разборка облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	100 м2	0,182	1	0,182					
	421/пр. 2020 при л.10 т.5 п.1.1 гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,69232					3 593,67
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	49,75	0,96	8,69232			413,43		3 593,67
	2 ЭМ										0,00
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0283046					11,27
	91.06.05-013 Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т		маш.-ч	0,022	0,96	0,0038438			475,62		1,66
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,022	0,96	0,0038438			432,81		1,66
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,11	0,96	0,0192192	37,32	1,55	57,85		1,11
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,11	0,96	0,0192192			384,36		7,39
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03	0,96	0,0052416			652,84		3,42
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	0,96	0,0052416			432,81		2,27
	4 М										0,00
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	7,8976	0	0			8,66		0,00
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,00011	0	0	70 296,20	1,28	89 979,14		0,00
	01.7.15.14-0185 Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм		т	0,00009	0	0	104 800,96	1,28	134 145,23		0,00
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,5	0	0	531,44	1,36	722,76		0,00
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,26	0	0	56,11	1,61	90,54		0,00
	11.1.03.01-0064 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV		м3	0,005	0	0	11 821,04	0,8	9 456,83		0,00
	14.1.02.03-0002 Клей, марка ПВА		кг	0,36	0	0	65,33	1,55	101,26		0,00
	14.5.06.03-0002 Паста антисептическая		т	0,00326	0	0	98 039,57	1,36	133 333,82		0,00
И	11.2.04.05 Рейки деревянные		м3	0,03	0	0					
И	11.2.11.01 Листы облицовочные декоративные		м2	101,4	0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	11.3.03.11	Профили декоративные для монтажа стеновых панелей	м	128,61	0	0					
Н	14.5.05.01	Олифы комбинированные	т	0,00126	0	0					
		Итого прямые затраты									3 611,35
		ФОТ									3 604,99
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					3 244,49
	Пр/774-015.0, СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					1 501,48
		Всего по позиции							45 919,34		8 357,32
6	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,01	1	0,01					
	421/пр. 2020 при л.10 т.5 п.1.2 гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 5 зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,205735					74,42
	1-100-23 Средний разряд работы 2,3		чел.-ч	17,89	1,15	0,205735			361,75		74,42
	2 ЭМ										0,05
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00092					0,35
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,08	1,15	0,00092	37,32	1,55		57,85	0,05
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,08	1,15	0,00092				384,36	0,35
		Итого прямые затраты									74,82
		ФОТ									74,77
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					68,04
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					35,89
		Всего по позиции							17 875,00		178,75
7	ГЭСНр67-01-004-01	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,03	1	0,03					
	421/пр. 2020 при л.10 т.5 п.1.2 гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 5 зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,20148					70,93
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	5,84	1,15	0,20148			352,06		70,93
		Итого прямые затраты									70,93
		ФОТ									70,93
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					64,55
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					34,05
		Всего по позиции							5 651,00		169,53
8	ГЭСНр62-04-011-01	Расчистка вручную поверхностей от старых покрасок прим.	м2	18	1	18					
	421/пр. 2020 при л.10 т.5 п.1.1 гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 5 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,006					4 087,20
	1-100-16 Средний разряд работы 1,6		чел.-ч	0,58	1,15	12,006			340,43		4 087,20
		Итого прямые затраты									4 087,20
		ФОТ									4 087,20
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					3 678,48
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 408,72
		Всего по позиции							335,88		9 184,56
9	ГЭСН11-01-049-01	Демонтаж металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,0285	1	0,0285					
	421/пр. 2020 при л.10 т.5 п.1.1 гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	648/пр. 2022 п.14 4 т.2_стр.4_стб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,3983616					153,11
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	16,64	0,84	0,3983616			384,36		153,11
	4 М										0,00
	01.7.03.04-0001	Электрэнергия	кВт-ч	6,876	0	0				8,66	0,00
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	6,7	0	0	88,86	1,28		113,74	0,00
Н	09.2.03.02	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	м	105	0	0					
		Итого прямые затраты									103,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ Пр/812-011.0-1, НР Полю Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	112	0,9	100,8					
	Пр/774-011.0, СП Полю Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25					84,59
	Всего по позиции								13 755,44		392,03
10	ГЭСН10-01-010-01	Разборка элементов каркаса: из брусев	м3	0,03	1	0,03					
	421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.1_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	648/пр_2022_п.14 4_т.2_стр.2_стб.3	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,648					244,88
	1-100-28 Средний разряд работы 2,8		чел.-ч	22,5	0,96	0,648			377,90		244,88
	2 ЭМ										6,77
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,010368					4,49
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,36	0,96	0,010368			652,84		6,77
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,36	0,96	0,010368			432,81		
	4 М										
	01.3.01.01-0002 Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95		т	0,00015	0	0			63 845,71		
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,1196	0	0			8,66		0,00
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	7,5	0	0	174,93	1,11	194,17		0,00
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,003	0	0	70 296,20	1,28	89 979,14		0,00
	08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг		т	0,0031	0	0	55 898,18	1,3	72 667,63		0,00
	11.1.03.05-0065 Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III		м3	0,01	0	0	7 555,00	2,15	16 243,25		0,00
	11.1.03.06-0078 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II		м3	0,12	0	0	10 082,68	1,35	13 611,62		0,00
	12.1.02.06-0012 Рубероид кровельный РКК-350		м2	1,45	0	0	47,57	1,34	63,74		0,00
	14.2.04.01-0001 Смола каменноугольная для дорожного строительства		т	0,00258	0	0	10 826,90	0,53	5 738,26		0,00
	14.5.06.03-0002 Паста антисептическая		т	0,00301	0	0	98 039,57	1,36	133 333,82		0,00
N	11.1.03.01 Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм		м3	0,93	0	0					
	Итого прямые затраты										
	Пр/812-010.0-1, НР Деревянные конструкции Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	108	0,9	97,2					242,3
	Пр/774-010.0, СП Деревянные конструкции Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	46,75					116,58
	Всего по позиции								20 503,67		615,11
11	ГЭСНм08-02-390-01	Демонтаж Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,0378	1	0,0378					
	421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.1_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 4 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2	Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,4433486					189,73
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	16,29	0,72	0,4433486			427,96		189,73
	2 ЭМ										
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0002722					
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	0,72	0,0002722	37,32	1,55	57,85		0,00
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	0,72	0,0002722			384,36		0,10
	4 М										0,00
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	6,5664	0	0			8,66		0,00
	01.7.15.07-0022 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм		шт	1000	0,2	0	261,09	1,28	334,20		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001	0	0	99 190,96	1,28	126 964,43		0,00
		Итого прямые затраты									189,86
11.1	421/пр_2020_п.75	Вспомогательные ненормируемые пп.а материальные ресурсы	%	2		2				0,6	3,16
		ФОТ									189,84
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					184,14
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					
		Всего по позиции							12 539,15		
12	ГЭСН46-03-015-01	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2	100 м	0,0378	1	0,0378					
	421/пр_2020_п.10_т.5_п.1.2_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 5 зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,3055941					117,46
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7,03	1,15	0,3055941			384,36		117,46
		Итого прямые затраты									117,46
		ФОТ									117,46
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					120,98
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					69,30
		Всего по позиции							8 141,27		347,44
13	ГЭСН46-03-009-01	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм	100 шт	0,01	1	0,01					
	421/пр_2020_п.10_т.5_п.1.2_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 5 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,416415					172,16
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	36,21	1,15	0,416415			413,43		172,16
	2 ЭМ										25,69
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	11,37	1,15	0,130755	115,43	1,65	190,46		24,90
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	22,74	1,15	0,26151	2,11	1,44	3,04		0,79
		Итого прямые затраты									197,85
		ФОТ									172,16
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					177,32
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					101,20
		Всего по позиции							47 674,00		476,74
Общестроительные работы											
14	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,0547	1	0,0547					
	421/пр_2020_п.10_т.5_п.1.1_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,6873016					963,45
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6	1,38	2,6873016			358,52		963,45
	2 ЭМ										15,35
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,1042035					40,05
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27	1,5	0,1042035	37,32	1,55	57,85		6,03
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27	1,5	0,1042035			384,36		40,05
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82	1,5	0,641631	8,54	1,7	14,52		0,55
	4 М										4,89
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		0,19145	35,71	0,73	26,07		4,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		0,111588					
		Итого прямые затраты									1 023,84
		ФОТ									1 003,50
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					1 011,53
	Пр/774-011.0, СП Полы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25					554,43
		Всего по позиции							47 345,52		2 589,80
15	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,0547	1	0,0547					
	421/пр_2020_при л.10_т.5 п.1.1_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,199283					71,45
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	0,44	8,28	0,199283			358,52		71,45
	2 ЭМ										20,28
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,103383					39,74
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,21	9	0,103383	37,32	1,55	57,85		5,98
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,21	9	0,103383			384,36		39,74
	91.07.04-002 Вибраторы поверхностные		маш.-ч	2	9	0,9846	8,54	1,7	14,52		14,30
Н	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51	6	0,167382					
		Итого прямые затраты									131,47
		ФОТ									111,19
	Пр/812-011.0-1, НР Полы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	112	0,9	100,8					112,08
	Пр/774-011.0, СП Полы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25					61,43
		Всего по позиции							5 375,50		1 298,64
16	ФСБЦ-04.3.01.09-0013	Раствор готовый кладочный, цементный, М75	м3	0,27897	1	0,27897	3 608,62	1,29	4 655,12		1 298,64
		Всего по позиции									1 298,64
17	ГЭСН11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2	0,0547	1	0,0547					
	421/пр_2020_при л.10_т.5 п.1.1_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,973204					758,42
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	26,14	1,38	1,973204			384,36		758,42
	2 ЭМ										3,45
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0073845					2,92
	91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м		маш.-ч	0,07	1,5	0,0057435	30,61	1,55	47,45		0,27
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,07	1,5	0,0057435			384,36		2,21
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	1,5	0,001641			652,84		7,71
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,5	0,001641			432,81		5,23
	91.21.22-638 Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт		маш.-ч	2,8	1,5	0,22974			9,19		2,11
	4 М										5,23
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,16		0,008752	35,71	0,73	26,07		0,23
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,7436		0,0406749			8,66		0,35
	01.7.07.12-1006 Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм		м2	10		0,547	7,15	1,19	8,51		4,65
Н	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	т	0,45		0,024615					770,02
Н	14.4.01.02	Грунтотки на асфальтовой основе	кг	20		1,094					761,34
		Итого прямые затраты									761,34
		ФОТ									767,43
	Пр/812-011.0-1, НР Полы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	112	0,9	100,8					767,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-011.0, СП Полы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25					420,64
	Всего по позиции								35 796,89		1 558,09
18	ГЭСН11-01-011-11 Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-09	100 м2	0,0547	1	0,0547						
	421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.1_гр. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	до 5 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
	421/пр_2020_п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе пп.6 по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,3517648						135,20
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,33	2,76	0,3517648				384,36		135,20
	2 ЭМ										0,79
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0041025						1,63
	91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,019	3	0,0031179		30,61	1,55	47,45		0,15
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,019	3	0,0031179				384,36		1,20
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,006	3	0,0009846				652,84		0,64
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,006	3	0,0009846				432,81		0,43
	4 М										0,24
	01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,0404	2	0,0044198		35,71	0,73	26,07		0,24
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,234	2	0,0255996				8,66		0,24
П.Н	04.3.02.01 Смеси сухие на цементной основе	т	0	2	0						
	Итого прямые затраты										137,96
	ФОТ										136,83
	Пр/812-011.0-1, НР Полы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	112	0,9	100,8						137,92
	Пр/774-011.0, СП Полы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25						75,60
	Всего по позиции								6 425,59		351,48
19	ФСБЦ-04.3.02.01-0414 Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,6 на 1 м2 при слое 1 мм	т	0,04376	1	0,04376		17 685,05	1,41	24 935,92		1 091,20
	Всего по позиции										1 091,20
20	ГЭСН11-01-034-04 Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,0547	1	0,0547						
	421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.1_гр. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	421/пр_2020_п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе пп.6 по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,7022093						654,26
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	22,55	1,38	1,7022093				384,36		654,26
	2 ЭМ										5,36
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,008205						3,55
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,5	0,008205				652,84		5,36
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	1,5	0,008205				432,81		3,55
	4 М										83,68
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,581		0,0317807				8,66		0,28
	11.3.03.08-0004 Подложка из вспененного полиэтилена под паркет и ламинат, толщина 2 мм	10 м2	10,5		0,57435		108,36	1,34	145,20		83,40
Н	11.2.03.02 Покрытие напольное ламинированное (ламинат)	м2	102,5		5,60675						
	Итого прямые затраты										746,85
	ФОТ										657,81
	Пр/812-011.0-1, НР Полы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	112	0,9	100,8						663,07
	Пр/774-011.0, СП Полы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25						
	Всего по позиции								32 419,74		1 773,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ТЦ_11.2.03.02_69 _6950170330_25.0 3.2026_02_1	Ламинат 33 класс, 12 мм, с фаской, влажностостойкий	м2	5,60675	1	5,60675			1 218,03		6 829,19
Всего по позиции											6 829,19
22	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,075	1	0,075					
421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.1_гр. которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
421/пр_2020_п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе пп.6 по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,69138					285,84
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	6,68	1,38	0,69138			413,43		285,84
	2 ЭМ										2,25
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0039375					1,38
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,005	1,5	0,0005625	37,32	1,55	57,85		4,17
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,005	1,5	0,0005625			384,36		4,17
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03	1,5	0,003375			652,84		2,20
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,5	0,003375			432,81		1,46
	4 М										122,05
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,5408		0,19056			8,66		1,65
	01.7.15.07-0021 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		шт	0,263		0,019725	174,13	1,28	222,89		4,40
	01.7.15.14-0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		шт	2,63		0,19725	88,86	1,28	113,74		22,44
	11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для плитуса из ПВХ, высота 48 мм		шт	0,16		0,012	1 815,16	1,19	2 160,04		25,92
	11.3.03.14-0021 Соединители для плитуса из ПВХ, высота 48 мм		шт	0,4		0,03	1 448,40	1,19	1 723,60		51,71
	11.3.03.14-0031 Уголки для плитуса из ПВХ, высота 48 мм		шт	0,14		0,0105	1 275,12	1,19	1 517,39		15,93
И	11.3.03.06 Плитуса для полов пластиковые		м	101		7,575					411,80
Итого прямые затраты ФОТ											285,84
	Пр/812-011.0-1, НР Полы		%	112	0,9	100,8					285,84
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-011.0, СП Полы		%	65	0,85	55,25					158,85
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции											11 472,93
23	ФСБЦ-11.3.03.06-0014	Плитус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, высота 70 мм, ширина 22 мм	м	7,575	1	7,575	45,72	1,19	54,41		412,16
Всего по позиции											412,16
24	ГЭСНр61-01-001-09	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оппукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,103	1	0,103					
421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.2_гр. которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 5 зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,2440635					1,17
	1-100-29 Средний разряд работы 2,9		чел.-ч	35,83	1,15	4,2440635			381,13		1,17
	2 ЭМ										5,04
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,111343					43,06
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,02	1,15	0,002369			1 629,80		3,86
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,02	1,15	0,002369			497,40		1,18
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,21	1,15	0,0248745	37,32	1,55	57,85		1,44
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,21	1,15	0,0248745			384,36		9,56
	91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л		маш.-ч	0,71	1,15	0,0840995	2,31	1,75	4,04		0,34
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,71	1,15	0,0840995			384,36		32,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М										
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,513		0,052839	35,71	0,73		26,07	1,38
Н	04.3.02.09 Смеси на цементной основе		т	0,855		0,088065					1,38
П.Н	14.4.01.02 Грунтовка		т	0		0					
	Итого прямые затраты										1 667,62
	ФОТ										1 660,60
	Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%		89		89					1 477,93
	Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%		44		44					730,66
	Всего по позиции								37 633,11		3 876,21
25	ФСБЦ-04.3.02.05-0004 Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	0,08807	1	0,088065	12 024,05	1,33		15 991,99		1 408,33
	Всего по позиции										154,02
26	ФСБЦ-14.4.01.02-0029 Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	1,236	1	1,236	98,12	1,27		124,61		1 408,33
	Всего по позиции										154,02
27	ГЭСН15-04-027-05 Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,182	1	0,182						
	421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.1_гр. которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	421/пр_2020_п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе пп.6 по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				2,737644					1 171,60
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,38		2,737644			427,96		1 171,60
	2 ЭМ										5,51
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,01092					4,59
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,5	0,00273		37,32	1,55	57,85		0,18
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,5	0,00273				384,36		3,42
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,5	0,00819				652,84		3,54
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,5	0,00819				432,81		251,64
	4 М										57,88
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,44		0,08008	531,44	1,36		722,76		2,47
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,0273	56,11	1,61		90,34		191,29
	14.5.11.01-0003 Шпателька масляно-клеевая	т	0,029		0,005278	24 995,33	1,45		36 243,23		1 433,34
	Итого прямые затраты										1 176,19
	ФОТ										1 058,57
	Пр/812-015.0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90						489,88
	Пр/774-015.0, СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65						
	Всего по позиции								16 383,46		2 981,79
28	14.5.11.01-0003 Шпателька масляно-клеевая	т	-0,00528	1	-0,005278				36 243,23		1 171,60
	Всего по позиции										1 171,60
29	ФСБЦ-04.3.02.05-1002 Смеси сухие гипсовые шпательочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм	кг	27,3	1	27,3	16,71	1,33		22,22		8 970,38
	Всего по позиции										606,61
30	ГЭСН15-06-007-02 Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки	100 м2	0,182	1	0,182						
	421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.1_гр. которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	421/пр_2020_п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе пп.6 по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				19,2865764					8 970,38
	1-100-45 Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	76,79	1,38		19,2865764			465,11		8 970,38
	2 ЭМ										14,42
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,02457					10,50
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,5	0,00273		37,32	1,55	57,85		0,18
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,5	0,00273				384,36		3,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	1,5	0,02184			652,84		14,15
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08	1,5	0,02184			432,81		10,42
	4 М										
	01.7.17.11-0002	Бумага шлифовальная	м2	0,4		0,0728	206,62	1,36	281,00		34,41
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,00182	56,11	1,61	90,34		0,16
H	01.6.02.02	Стеклообои	м2	105		19,11					
H	14.1.03.02	Клей для стеклообоев	кг	27,5		5,005					
H	14.3.02.03	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные	т	0,0187		0,0034034					
	Итого прямые затраты ФОТ										9 015,92
	Пр/812-015.0-1,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					8 980,88
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										8 082,79
	Пр/774-015.0,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 740,54
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										20 839,25
31	ФСБЦ-14.1.03.02-0015	Клей сухой на основе картофельного крахмала, метилцеллюлозы и мела для флизелиновых и стеклообоев, расход 0,014 кг/м2	т	0,00025	1	0,0002548	989 340,66	1,16	1 147 635,17		292,42
	Всего по позиции										292,42
32	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 130 г/м2	10 м2	1,911	1	1,911	1 004,11	1,29	1 295,30		24,32
	Всего по позиции										24,32
33	ГЭСН15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2	0,182	1	0,182					2 473,32
	421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.1_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе пп.6 по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				1,3788684					570,07
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	5,49	1,38	1,3788684			413,43		570,07
H	14.3.02.01	Краска вододисперсионная	т	0,015		0,00273					
	Итого прямые затраты ФОТ										570,07
	Пр/812-015.0-1,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					570,07
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										513,06
	Пр/774-015.0,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					234,43
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										1 320,54
34	ФСБЦ-14.3.02.01-0393	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149	кг	6,1334	1	6,1334	139,11	1,83	254,57		1 561,38
	Всего по позиции										1 561,38
35	ГЭСНр63-03-008-03	Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков с заменой каркаса (армстронг)	100 м2	0,0547	1	0,0547					
	421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.2_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 5 зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				8,9614463					3 704,93
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	142,46	1,15	8,9614463			413,43		3 704,93
	2 ЭМ										0,15
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,0013839					0,53
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	1,15	0,0012581	37,32	1,55	57,85		0,07
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,15	0,0012581			384,36		0,48
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,002	1,15	0,0001258			652,84		0,04
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,002	1,15	0,0001258			432,81		0,02
	4 М										1 795,57
	01.6.04.02-0001	Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	103		5,6341	257,67	1,18	304,05		1 713,05
	01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	3,03		0,165741	178,64	1,28	228,66		37,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	09.2.01.05-0051	Подвесы стальные для монтажа подвесных потолочных систем, длина 350 мм, диаметр 3 мм	100 шт	0,7		0,03829	766,58	1,52	1 165,20		44,62
H	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,25621		0,0140147					
		Итого прямые затраты									5 501,18
		ФОТ									3 705,46
	Пр/812-097.0-1	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					3 334,91
	Пр/774-097.0	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					1 667,46
		Всего по позиции							192 021,02		10 503,55
36	ФСБЦ-01.6.04.02-0001	Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	-5,6341	1	-5,6341	257,67	1,18	304,05		-1 713,05
		Всего по позиции									3 114,36
37	ФСБЦ-01.6.04.02-0011	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	5,6341	1	5,6341	468,45	1,18	552,77		3 114,36
		Всего по позиции									3 114,36
38	ГЭСНм08-03-608-02	Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: к клеммной колодке светильника	100 шт	0,01	1	0,01					
	421/пр_2020_п.10_т.5_п.1.1_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 4 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,23484					101,10
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,41	1,2	0,00492			322,99		1,59
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	19,16	1,2	0,22992			432,81		99,51
		2 ЭМ									
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00336					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	1,2	0,00336			652,84		
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28	1,2	0,00336			432,81		
		Итого прямые затраты									104,74
38.1	421/пр_2020_п.75	Вспомогательные ненормируемые пп.а материальные ресурсы	%	2		2					1,69
		ФОТ									102,55
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					99,47
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					52,30
		Всего по позиции							25 820,00		258,20
39	ФСБЦ-20.3.03.07-1484	Светильник светодиодный для потолка Армстронг, прим.	шт	1	1	1	1 156,70	0,89	1 029,46		1 029,46
		Всего по позиции									1 029,46
40	ГЭСНм08-02-403-04	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям	100 м	0,037	1	0,037					
	421/пр_2020_п.10_т.5_п.1.1_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 4 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,67488					
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	15,2	1,2	0,67488			423,12		
		2 ЭМ									
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,001332					
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02	1,2	0,000888			1 652,52		1,47
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02	1,2	0,000888			581,38		0,52
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,2	0,000444			652,84		0,29
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,2	0,000444			432,81		0,19
		4 М									9,91
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,3		0,0111	79,88	1,49	119,02		1,32
	21.2.03.02-1200	Трубки из поливинилхлоридного пластика ТВ-40, высший и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм	кг	0,53		0,01961	374,60	1,17	438,28		8,59
		Итого прямые затраты									297,94
40.1	421/пр_2020_п.75	Вспомогательные ненормируемые пп.а материальные ресурсы	%	2		2					4,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									286,27
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					277,68
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					166,48
		Всего по позиции							19 631,89		19 631,89
41	ФСБЦ-21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0,0037	1	0,0037	47 048,63	1,18	55 517,38		55 517,38
		Всего по позиции									203,41
42	ФСБЦ-20.5.02.07-0003	Коробка распаечная, размеры 70х70х40 мм	шт	1	1	1	79,42	0,91	72,27		72,27
		Всего по позиции									72,27
43	ГЭСНм08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01	1	0,01					
	421/пр_2020_п.10_т.5_п.1.1_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,30912					137,78
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	25,76	1,2	0,30912			445,73		137,78
	2	ЭМ									0,75
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0006					0,31
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,2	0,00036			1 652,52		0,59
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,2	0,00036			581,38		0,21
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,2	0,00024			652,84		0,15
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,2	0,00024			432,81		0,15
	4	М									0,75
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00315		0,0000315	4 338,27	1,48	6 420,64		0,75
	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	0,102		0,00102	3 658,94	1,37	5 012,75		0,11
		Итого прямые затраты									144,15
43.1	421/пр_2020_п.75	Вспомогательные ненормируемые пп.а материалы ресурсы	%	2		2					2,30
		ФОТ									138,09
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					133,95
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					70,43
		Всего по позиции							35 083,00		350,83
44	ФСБЦ-20.4.01.02-1023	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	шт	1	1	1	42,54	1,46	62,11		62,11
		Всего по позиции									62,11
		Всего по разделу 1 Коридор инв.№10									90 684,85
Раздел 2. Кабинет инв.№9											
Демонтаж											
45	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,128	1	0,128					
	421/пр_2020_п.10_т.5_п.1.2_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,676608					590,27
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39	1,15	1,676608			352,06		590,27
	2	ЭМ									1,11
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,019136					7,36
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13	1,15	0,019136	37,32	1,55	57,85		1,11
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13	1,15	0,019136			384,36		7,36
И	999-9900	Строительный мусор	т	0,47		0,06016					598,74
		Итого прямые затраты									597,63
		ФОТ									531,89
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					292,84
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					292,84
		Всего по позиции							11 120,86		1 423,47
46	ГЭСНр57-01-002-05	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2	0,128	1	0,128					
	421/пр_2020_п.10_т.5_п.1.2_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,380224					837,98
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	16,17	1,15	2,380224			352,06		837,98
	2	ЭМ									1,28
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02208					8,49
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,15	1,15	0,02208	37,32	1,55	57,85		1,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,15	1,15	0,02208					
	999-9900	Строительный мусор	т	1,25		0,16			384,36		8,49
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									847,75
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					846,47
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					753,36
		Всего по позиции									414,77
47	ГЭСНр57-01-001-03	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	0,128	1	0,128			15 749,06		2 015,88
	421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.2_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч								
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,44	1,15	2,567168					
	999-9900	Строительный мусор	т	4,67		0,59776			352,06		
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									543,84
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					503,84
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					804,38
		Всего по позиции									442,86
48	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плитингусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,134	1	0,134			16 805,00		2 151,04
	421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.2_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч								
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77	1,15	0,580957					204,53
	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,01474			352,06		204,53
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									204,53
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					204,53
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					182,03
		Всего по позиции									100,22
49	ГЭСН15-01-050-01	Разборка облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	100 м2	0,169	1	0,169			3 632,69		486,78
	421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.1_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч								
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	49,75	0,96	8,07144					3 336,98
	2 ЭМ					8,07144			413,43		3 336,98
	ОТм(Зтм)		чел.-ч			0,0262829					5,91
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,022	0,96	0,0035693			475,62		10,51
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,022	0,96	0,0035693					1,70
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,11	0,96	0,0178464	37,32	1,55	57,85		1,03
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,11	0,96	0,0178464			384,36		6,86
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,96	0,0048672			652,84		
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	0,96	0,0048672			432,81		
	4 М										
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	7,8976	0	0					0,00
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00011	0	0			8,66		0,00
	01.7.15.14-0185	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм	т	0,00009	0	0	70 296,20	1,28	89 979,14		0,00
							104 800,96	1,28	134 145,23		0,00
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,5	0	0	531,44	1,36	722,76		0,00
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,26	0	0	56,11	1,61	90,34		0,00
	11.1.03.01-0064	Брусочки обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV	м3	0,005	0	0	11 821,04	0,8	9 456,83		0,00
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	0,36	0	0	65,33	1,55	101,26		0,00
	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,00326	0	0	98 039,57	1,36	133 333,82		0,00
	11.2.04.05	Рейки деревянные	м3	0,03	0	0					0,00
	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	101,4	0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H	11.03.11	Профили декоративные для монтажа стеновых панелей	м	128,61	0	0					
H	14.05.01	Олифы комбинированные	т	0,00126	0	0					
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 394,23
		Всего по позиции									
50	ГЭСНр63-02-001-01	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,173	1	0,173			45 919,35		7 760,37
	421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.2_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановок рабочего процесса, при этом: в 5 зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)										
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч				2,06908					
H	999-9900 Строительный мусор	чел.-ч	10,4	1,15		2,06908					728,44
	Итого прямые затраты	т	0,03			0,00519			352,06		728,44
		ФОТ									
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					728,44
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					
		Всего по позиции									
51	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,04	1	0,04			9 895,03		1 711,84
	421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.2_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 5 зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)										
	1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч				0,82294					
	2 ЭМ	чел.-ч	17,89	1,15		0,82294			361,75		297,70
	ОТм(ЗТм)										297,70
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч				0,00368					0,21
		маш.-ч	0,08	1,15		0,00368	37,32	1,55	57,85		1,41
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08	1,15		0,00368					0,21
	Итого прямые затраты								384,36		1,41
		ФОТ									
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					299,32
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					
		Всего по позиции									
52	ГЭСНр67-01-004-01	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,04	1	0,04			17 877,00		715,08
	421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.2_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 5 зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)										
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч				0,26864					
	Итого прямые затраты	чел.-ч	5,84	1,15		0,26864			352,06		94,58
		ФОТ									94,58
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					94,58
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					86,07
		Всего по позиции									45,40
53	ГЭСН11-01-049-01	Демонтаж металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,0093	1	0,0093			5 651,25		226,05
	421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.1_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	648/пр_2022_п.14	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7									
	4_т.2_стр.4_стб.3	ТЗМ=0,7									
	1 ОТ(ЗТ)										
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч				0,1299917					49,96
	4 М	чел.-ч	16,64	0,84		0,1299917			384,36		49,96
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	6,876	0		0					0,00
	01.7.15.14-0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	6,7	0		0	88,86	1,28	8,66		0,00
									113,74		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H	09.2.03.02	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	м	105	0	0					
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр/812-011.0-1, НР Полю			%	112	0,9	100,8					49,96
Приказ № 812/пр											49,96
от 21.12.2020 п.25											50,36
Пр/774-011.0, СП Полю			%	65	0,85	55,25					27,60
Приказ № 774/пр											
от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
54	ГЭСНм08-02-390-01	Демонтаж Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,0455	1	0,0455			13 754,84		
421/пр_2020 при л.10_т.5 п.1.1_гр. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация 4 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2											
1 ОТ(ЗТ)											
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч				0,5336604					228,39
2 ЭМ		чел.-ч	16,29	0,72		0,5336604			427,96		228,39
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,0003276					0,02
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,72		0,0003276	37,32	1,55		57,85	0,13
4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	0,72		0,0003276				384,36	0,13
4 М											0,00
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664	0	0						0,00
01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	шт	1000	0,2	0		261,09	1,28		8,66	0,00
01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001	0	0		99 190,96	1,28		354,20	0,00
Итого прямые затраты											
54.1	421/пр_2020 п.75	Вспомогательные ненормируемые	%	2		2				0,6	228,54
пп.а материальные ресурсы											
ФОТ											
Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					228,52
Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					221,66
Всего по позиции											
55	ГЭСНр65-02-008-01	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,01	1	0,01			12 539,78		570,56
421/пр_2020 при л.10_т.5 п.1.2_гр. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 5 зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ(ЗТ)											
1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч				1,265					449,44
2 ЭМ		чел.-ч	110	1,15		1,265			355,29		449,44
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,02576					0,00
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,24	1,15		0,02576	37,32	1,55		57,85	0,00
4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,24	1,15		0,02576				384,36	0,00
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87			87					459,34
Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44			44					399,63
Всего по позиции											
56	ГЭСНр65-01-001-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,0286	1	0,0286			106 257,00		1 062,57
421/пр_2020 при л.10_т.5 п.1.2_гр. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 5 зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ(ЗТ)											
1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч				0,9219067					342,43
2 ЭМ		чел.-ч	28,03	1,15		0,9219067			371,44		342,43
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,0016445					0,00
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	1,15		0,0016445	37,32	1,55		57,85	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,05	1,15	0,0016445			384,36		0,37
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,5	1,15	0,082225	4,35	1,23	5,35		0,44
	4 М										11,54
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,36		0,010296	340,41	1,63	554,87		5,71
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,29		0,065494			89,00		5,83
H	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,19		0,005434					
		Итого прямые затраты									355,14
		ФОТ									343,06
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно- строительные)	%	87		87					298,46
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно- строительные)	%	44		44					150,95
		Всего по позиции							28 131,12		804,55
57	ГЭСНр56-01-003-04	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	0,00824	1	0,008235					
	421/пр. 2020_при л.10_т.5_п.1.2_гр. 5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,1392127					48,61
	1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	14,7	1,15	0,1392127			349,15		48,61
H	999-9900	Строительный мусор	т	0,7		0,0057645					
		Итого прямые затраты									48,61
		ФОТ									48,61
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					43,75
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					22,85
		Всего по позиции							13 990,29		115,21
58	ГЭСН15-01-050-04	Разборка облицовки оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,017	1	0,017					
	421/пр. 2020_при л.10_т.5_п.1.1_гр. 3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	648/пр. 2022_п.14_т.2_стр.2_стб.3	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,7365376					1 118,09
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	167,68	0,96	2,7365376			408,58		1 118,09
	2 ЭМ										0,54
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0022848					0,91
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,017	0,96	0,0002774			475,62		0,13
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,017	0,96	0,0002774			432,81		0,12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,093	0,96	0,0015178	37,32	1,55	57,85		0,09
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,093	0,96	0,0015178			384,36		0,58
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,96	0,0004896			652,84		0,32
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	0,96	0,0004896			432,81		0,21
	4 М										0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182	0	0			8,66		0,00
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2	0	0	56,11	1,61	90,34		0,00
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	30	0	0	65,33	1,55	101,26		0,00
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9	0	0	68,29	1,55	105,85		0,00
H	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	105	0	0					
		Итого прямые затраты									1 119,54
		ФОТ									1 119,00
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 007,10
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					466,06
		Всего по позиции							152 511,76		2 592,70
59	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен	100 м2	0,01888	1	0,018879					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.2_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 5 зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч				0,7876696				
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	36,28	1,15		0,7876696		358,52		
	999-9900 Строительный мусор		т	1,18			0,0222772				
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	90			90				
	Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	47			47				132,73
	Всего по позиции								35 451,56		669,29
60	ГЭСНр56-01-009-04	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт	0,01	1	0,01					
	421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.2_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 5 зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч				0,7751				277,89
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	67,4	1,15		0,7751		358,52		277,89
	999-9900 Строительный мусор		т	1,34			0,0134				277,89
	Итого прямые затраты										277,89
	ФОТ										250,10
	Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	90			90				
	Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	47			47				130,61
	Всего по позиции								65 360,00		
61	ГЭСН46-03-015-01	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2	100 м	0,045	1	0,045					
	421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.2_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 5 зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч				0,3638025				139,83
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	7,03	1,15		0,3638025		384,36		139,83
	Итого прямые затраты										139,83
	ФОТ										144,02
	Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103			103				
	Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59			59				82,50
	Всего по позиции								8 141,11		
62	ГЭСН46-03-009-01	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм	100 шт	0,08	1	0,08					
	421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.2_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 5 зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч				3,33132				1 377,27
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	36,21	1,15		3,33132		413,43		1 377,27
	2 ЭМ										205,59
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		маш.-ч	11,37	1,15		1,04604	115,43	1,65	190,46	199,23
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	22,74	1,15		2,09208	2,11	1,44	3,04	6,36
	Итого прямые затраты										1 582,86
	ФОТ										1 377,27
	Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103			103				1 418,59
	Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59			59				
	Всего по позиции								47 675,50		3 814,04
Общестроительные работы											
63	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,128	1	0,128					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421/пр_2020_при Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация л.10_т.5_п.1.1_гр. которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
421/пр_2020_п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе пп.б по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч								
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	35,6	1,38	6,288384					2 254,51
	2 ЭМ					6,288384			358,52		2 254,51
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,24384					35,91
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	1,27	1,5	0,24384	37,32	1,55	57,85		93,72
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,27	1,5	0,24384				384,36	93,72
	91.07.04-002 Вибраторы поверхностные		маш.-ч	7,82	1,5	1,50144	8,54	1,7	14,52		93,72
	4 М										
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	3,5		0,448	35,71	0,73	26,07		
	04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный		м3	2,04		0,26112					
Итого прямые затраты											2 395,82
	ФОТ										
	Пр/812-011.0-1, НР Полы		%	112	0,9	100,8					2 348,23
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										2 367,02
	Пр/774-011.0, СП Полы		%	65	0,85	55,25					1 297,40
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции											
64	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,128	1	0,128			47 345,63		6 060,24
421/пр_2020_при Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация л.10_т.5_п.1.1_гр. которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
до 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)											
421/пр_2020_п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе пп.б по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,4663296					167,19
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	0,44	8,28	0,4663296			358,52		167,19
	2 ЭМ										47,45
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,24192					92,98
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,21	9	0,24192	37,32	1,55	57,85		14,00
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,21	9	0,24192				384,36	92,98
	91.07.04-002 Вибраторы поверхностные		маш.-ч	2	9	2,304	8,54	1,7	14,52		33,45
	04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный		м3	0,51	6	0,39168					
Итого прямые затраты											307,62
	ФОТ										
	Пр/812-011.0-1, НР Полы		%	112	0,9	100,8					260,17
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										262,25
	Пр/774-011.0, СП Полы		%	65	0,85	55,25					143,74
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции											
65	ФСБЦ-04.3.01.09-0013	Раствор готовый кладочный, цементный, М75	м3	0,6528	1	0,6528	3 608,62	1,29	5 375,08		3 608,62
Всего по позиции											
66	ГЭСН11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2	0,128	1	0,128					3 038,86
421/пр_2020_при Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация л.10_т.5_п.1.1_гр. которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
421/пр_2020_п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе пп.б по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,6173696					1 774,73
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	26,14	1,38	4,6173696			384,36		1 774,73
	2 ЭМ										8,09
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,01728					6,83
	91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м		маш.-ч	0,07	1,5	0,01344	30,61	1,55	47,45		0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,07	1,5	0,01344			384,36		5,17
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,5	0,00384			652,84		
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,5	0,00384			432,81		
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	2,8	1,5	0,5376			9,19		
	4 М										
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,16		0,02048	35,71	0,73	26,07		12,24
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,7436		0,0951808			8,66		0,53
	01.7.07.12-1006	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм	м2	10		1,28	7,15	1,19	8,51		0,82
											10,89
H	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	т	0,45		0,0576					
H	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	20		2,56					
	Итого прямые затраты										1 801,89
	ФОТ										1 781,56
	Пр/812-011.0-1, НР Полы		%	112	0,9	100,8					1 795,81
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-011.0, СП Полы		%	65	0,85	55,25					984,31
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
67	ГЭСН11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-09	100 м2	0,128	1	0,128			35 796,95		4 582,01
	421/пр_2020_п.10 т.5 п.1.1 гр. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	до 5 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
	421/пр_2020_п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе пп.6 по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,8231424					316,38
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	2,33	2,76	0,8231424			384,36		316,38
	2 ЭМ										1,85
	ОТм(Зтм)		чел.-ч			0,0096					3,80
	91.06.06-046	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,019	3	0,007296	30,61	1,55	47,45		0,35
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,019	3	0,007296			384,36		2,80
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,006	3	0,002304			652,84		1,50
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,006	3	0,002304			432,81		1,00
	4 М										
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0404	2	0,0103424	35,71	0,73	26,07		
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,234	2	0,059904			8,66		
P.H	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	т	0	2	0					
	Итого прямые затраты										322,80
	ФОТ										320,18
	Пр/812-011.0-1, НР Полы		%	112	0,9	100,8					322,74
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-011.0, СП Полы		%	65	0,85	55,25					176,90
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
68	ФСБЦ-04.3.02.01-0414	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,6 на 1 м2 при слое 1 мм	т	0,1024	1	0,1024	17 685,05	1,41	6 425,47 24 935,92		822,46 2 553,44
	Всего по позиции										
69	ГЭСН11-01-034-04	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,128	1	0,128					2 553,44
	421/пр_2020_п.10 т.5 п.1.1 гр. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	421/пр_2020_п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе пп.6 по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,983232					1 531,00
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	22,55	1,38	3,983232			384,36		1 531,00
	2 ЭМ										12,53
	ОТм(Зтм)		чел.-ч			0,0192					8,31
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,5	0,0192			652,84		12,53
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	1,5	0,0192			432,81		8,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М										
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,581		0,074368					195,79
	11.3.03.08-0004	Подложка из вспененного полиэтилена под паркет и ламинат, толщина 2 мм	10 м2	10,5		1,344	108,36	1,34	8,66	145,20	0,64
											195,15
H	11.2.03.02	Покрытие напольное ламинированное (ламинат)	м2	102,5		13,12					
		Итого прямые затраты ФОТ									1 747,63
	Пр/812-011.0-1, НР Полы		%	112	0,9	100,8					1 539,31
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										1 551,62
	Пр/774-011.0, СП Полы		%	65	0,85	55,25					
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							32 419,69		15 530,35
70	ТЦ_11.2.03.02_69	Ламинат 33 класс, 12 мм, с фаской, влагостойкий	м2	13,12	1	13,12			1 218,03		
	6950170330_25.0										
	3.2026_02_1										
		Всего по позиции									15 980,55
71	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,134	1	0,134					
	421/пр_2020 при л.10_т.5_п.1.1_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе пп.6 по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,2352656					510,70
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6,68	1,38	1,2352656			413,43		510,70
	2 ЭМ										4,00
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,007035					3,00
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,005	1,5	0,001005	37,32	1,55	57,85		0,06
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,005	1,5	0,001005					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,5	0,00603			652,84		
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,5	0,00603			432,81		2,61
	4 М										218,05
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,5408		0,3404672					2,95
	01.7.15.07-0021	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,035242	174,13	1,28	222,89		7,86
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,35242	88,86	1,28	113,74		40,08
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плитуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,02144	1 815,16	1,19	2 160,04		46,31
	11.3.03.14-0021	Соединители для плитуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,0536	1 448,40	1,19	1 723,60		92,38
	11.3.03.14-0031	Уголки для плитуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,01876	1 275,12	1,19	1 517,39		28,47
H	11.3.03.06	Плитуса для полов пластиковые	м	101		13,534					
		Итого прямые затраты ФОТ									735,75
	Пр/812-011.0-1, НР Полы		%	112	0,9	100,8					
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-011.0, СП Полы		%	65	0,85	55,25					283,82
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							11 472,99		1 537,38
72	ФСБЦ-11.3.03.06-0014	Плитус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, высота 70 мм, ширина 22 мм	м	13,534	1	13,534	45,72	1,19	54,41		736,38
		Всего по позиции									736,38
73	ГЭСНр61-01-001-09	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,169	1	0,169					
	421/пр_2020 при л.10_т.5_п.1.2_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 5 зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,9635605					
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	35,83	1,15	6,9635605			381,13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ										
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,182689					
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,02	1,15	0,003887			1 629,80		
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,02	1,15	0,003887			497,40		1,93
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,21	1,15	0,0408135	37,32	1,55	57,85		2,36
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,21	1,15	0,0408135			384,36		15,69
	91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л		маш.-ч	0,71	1,15	0,1379885	2,31	1,75	4,04		0,56
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,71	1,15	0,1379885			384,36		53,04
	4 М										
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,513		0,086697	35,71	0,73	26,07		2,26
Н	04.3.02.09 Смеси на цементной основе		т	0,855		0,144495					2,26
П.Н	14.4.01.02 Грунтовка		т	0		0					
	Итого прямые затраты										2 736,20
	ФОТ										2 724,68
	Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					2 494,17
	Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					1 119,89
	Всего по позиции								37 633,31		6 368,27
74	ФСБЦ-04.3.02.05-0004	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	0,14398	1	0,143982	12 024,05	1,33	15 991,99		2 302,56
	Всего по позиции										2 302,56
75	ФСБЦ-14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	2,028	1	2,028	98,12	1,27	124,61		252,71
	Всего по позиции										252,71
76	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,336	1	0,336					
	421/пр_2020_при л.10 т.5 п.1.1 гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе пп.б по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,054112					2 162,96
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	10,9	1,38	5,054112			427,96		2 162,96
	2 ЭМ										10,10
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,02016					2,47
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,5	0,00504	37,32	1,55	57,85		10,29
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,5	0,00504			384,36		1,94
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03	1,5	0,01512			652,84		9,87
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,5	0,01512			432,81		6,54
	4 М										
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,44		0,14784	531,44	1,36	722,76		464,55
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,15		0,0504	56,11	1,61	90,34		106,85
	14.5.11.01-0003 Шпателька масляно-клеевая		т	0,029		0,009744	24 995,33	1,45	36 243,23		4,55
	Итого прямые затраты										353,15
	ФОТ										2 646,15
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 171,44
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 954,30
	Всего по позиции								16 383,48		5 281,27
77	14.5.11.01-0003	Шпателька масляно-клеевая	т	-0,00974	1	-0,009744			36 243,23		5 281,27
	Всего по позиции										5 281,27
78	ФСБЦ-04.3.02.05-1002	Смеси сухие гипсовые шпательковые финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм	кг	50,4	1	50,4	16,71	1,33	22,22		1 119,89
	Всего по позиции										1 119,89
79	ГЭСН15-06-007-02	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки	100 м2	0,336	1	0,336					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.10 т.5 п.1.1 гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе пп.6 по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			35,6059872					
	1-100-45 Средний разряд работы 4,5		чел.-ч	76,79	1,38	35,6059872			465,11		16 560,70
	2 ЭМ										16 560,70
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,04536					0,30
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,5	0,00504	37,32	1,55	57,85		0,13
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,5	0,00504			384,36		1,04
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,08	1,5	0,04032			652,84		26,32
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,08	1,5	0,04032			432,81		17,45
	4 М										
	01.7.17.11-0002 Бумага шлифовальная		м2	0,4		0,1344	206,62	1,36			38,07
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,01		0,00336	56,11	1,61	281,00		37,77
N	01.6.02.02 Стеклообои		м2	105		35,28			90,34		0,30
N	14.1.03.02 Клей для стеклообоев		кг	27,5		9,24					
N	14.3.02.03 Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные		т	0,0187		0,0062832					
	Итого прямые затраты										16 644,77
	Пр/812-015.0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					16 580,09
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										14 922,08
	Пр/774-015.0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					6 505,61
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
80	ФСБЦ-14.1.03.02-0015	Клей сухой на основе картофельного крахмала, метилцеллюлозы и мела для флизелиновых и стеклообоев, расход 0,014 кг/м2	т	0,00047	1	0,0004704	989 340,66	1,16	114 501,37 1 147 655,17		38 472,40
	Всего по позиции										539,85
81	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообой под покраску, фактура «рогожка», плотность 130 г/м2	10 м2	3,528	1	3,528	1 004,11	1,29	1 295,30		4 569,82
	Всего по позиции										4 569,82
82	ГЭСН15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2	0,336	1	0,336					4 569,82
	421/пр_2020_п.10 т.5 п.1.1 гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе пп.6 по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,5456032					1 052,43
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	5,49	1,38	2,5456032			413,43		1 052,43
N	14.3.02.01 Краска вододисперсионная		т	0,015		0,00504					
	Итого прямые затраты										1 052,43
	Пр/812-015.0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					14 922,08
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-015.0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					438,34
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
83	ФСБЦ-14.3.02.01-0393	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149	кг	11,3232	1	11,3232	139,11	1,83	7 255,83 254,57		2 437,96 2 882,55
	Всего по позиции										2 882,55
84	ГЭСНр63-03-008-03	Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков с заменой каркаса (армстронг)	100 м2	0,128	1	0,128					2 882,55
	421/пр_2020_п.10 т.5 п.1.2 гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 5 зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			20,970112					8 669,67
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	142,46	1,15	20,970112			413,43		8 669,67
	2 ЭМ										0,30
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0032384					1,20
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,02	1,15	0,002944	37,32	1,55	57,85		0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,15	0,002944				384,36		
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,002	1,15	0,0002944				652,84		
	4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,002	1,15	0,0002944				432,81		0,13
	4 М										
	01.6.04.02-0001 Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	103		13,184		257,67	1,18	304,05		4 201,68 4 008,60
	01.7.15.07-0082 Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	3,03		0,38784		178,64	1,28	228,66		88,68
	09.2.01.05-0051 Подвесы стальные для монтажа подвесных потолочных систем, длина 350 мм, диаметр 3 мм	100 шт	0,7		0,0896		766,58	1,52	1 165,20		104,40
N	999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,25621		0,0327949						
	Итого прямые затраты ФОТ										12 872,97
	Пр/812-097.0-1 НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90						8 870,98 7 989,24
	Пр/774-097.0 СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45						
	Всего по позиции										
85	ФСБЦ-01.6.04.02-0001 Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	-13,184	1	-13,184		257,67	1,18	192 021,33 304,05		24 578,73 -4 008,60
	Всего по позиции										
86	ФСБЦ-01.6.04.02-0011 Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	13,184	1	13,184		468,45	1,18	552,77		-4 008,60 7 287,72
	Всего по позиции										
87	ГЭСНм08-03-608-02 Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: к клеммной колодке светильника	100 шт	0,04	1	0,04						7 287,72
	421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.1_гр. которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 4 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,93936						404,41
	2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,41	1,2	0,01968				322,99		6,36
	2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	19,16	1,2	0,91968				432,81		398,05
	2 ЭМ										
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01344						8,77
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	1,2	0,01344				652,84		5,82
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28	1,2	0,01344				432,81		8,77
	Итого прямые затраты										5,82
87.1	421/пр_2020_п.75 Вспомогательные ненормируемые пп.а материальные ресурсы	%	2		2						419,00 6,74
	ФОТ										
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97						410,23 397,92
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51						
	Всего по позиции										
88	ФСБЦ-20.3.03.07-1484 Светильник светодиодный для потолка Армстронг, прим.	шт	4	1	4		1 156,70	0,89	25 827,00 1 029,46		
	Всего по позиции										
89	ГЭСН10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,018	1	0,018						4 117,84
	421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.1_гр. которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	421/пр_2020_п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе пп.б по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,4828896						185,60
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	19,44	1,38	0,4828896				384,36		185,60
	2 ЭМ										2,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00486					2,06
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,5	0,00108	37,32	1,55	57,85		0,06
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,5	0,00108			384,36		0,42
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,5	0,00378			652,84		0,42
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14	1,5	0,00378			432,81		0,42
	4 М										68,00
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	42,45		0,7641	241,35	1,15	277,55		0,42
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	4		0,072	369,80	1,19	440,06		31,68
П,Н	11.3.03.01	Доски подоконные ПВХ	м	0		0					
П,Н	11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 шт	0		0					
		Итого прямые затраты									433,95
		ФОТ									187,66
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					182,41
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					87,73
		Всего по позиции							39 116,11		704,09
90	ФСБЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 шт	0,1	1	0,1	326,12	1,19	388,08		38,81
		Всего по позиции									38,81
91	ФСБЦ-11.3.03.01-0007	Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм	м	1,8	1	1,8	273,79	1,4	385,31		680,95
		Всего по позиции									680,95
92	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2	0,017	1	0,017					
	421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.1_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе п.п.6 по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				3,9337728					1 607,26
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	167,68	1,38	3,9337728				408,58		1 607,26
	2 ЭМ										0,85
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,00357					1,43
	91.06.05-013 Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,017	1,5	0,0004335				475,62		0,21
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,017	1,5	0,0004335				432,81		0,19
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,093	1,5	0,0023715	37,32	1,55	57,85			0,15
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,093	1,5	0,0023715				384,36		0,21
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,5	0,000765				652,84		0,50
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,5	0,000765				432,81		0,33
	4 М										68,00
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,003094				8,66		0,03
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,0034	56,11	1,61	90,34			0,31
	14.1.02.03-0002 Клей, марка ПВА	кг	30		0,51	65,33	1,55	101,26			51,64
	14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9		0,1513	68,29	1,55	105,85			16,02
Н	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	105		1,785					
		Итого прямые затраты									1 677,54
		ФОТ									1 608,69
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 447,82
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					670,02
		Всего по позиции							223 257,65		37 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	ФСБЦ-11.3.03.05-0011	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм	м2	1,785	1	1,785	335,17	1,4	469,24		837,59
		Всего по позиции									837,59
94	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,052	1	0,052					
	421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.1_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе пп.6 по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,480792					184,80
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	6,7	1,38	0,480792			384,36		184,80
	4 М										18,15
	14.1.04.02-0011 Клей, марка 88-Н		кг	0,8		0,0416	234,33	1,66	388,99		
	11.3.03.13 Уголок ПВХ		п.м	100		5,2					
	Итого прямые затраты										179,03
	ФОТ										
	Пр/812-010.0-1, НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2					
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-010.0, СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75					86,39
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								8 980,77		467,00
95	ФСБЦ-11.3.03.13-0045	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм	10 м	0,52	1	0,52	188,79	1,19	224,66		116,82
		Всего по позиции									116,82
96	ГЭСН15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (ниша)	100 м2	0,011	1	0,011					
	421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.1_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе пп.6 по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,4968414					198,19
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	32,73	1,38	0,4968414			398,89		198,19
	2 ЭМ										1,09
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,001815					0,77
	91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м		маш.-ч	0,01	1,5	0,000165	30,61	1,55	47,45		0,01
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,5	0,000165			384,36		0,06
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,1	1,5	0,00165			652,84		1,08
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,1	1,5	0,00165			432,81		0,71
	4 М										11,20
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,84		0,00924	531,44	1,36	722,76		6,68
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,31		0,00341	56,11	1,61	90,34		0,31
	14.5.11.02-0101 Шпатлевка водно-дисперсионная		т	0,005		0,000055	52 790,33	1,45	76 545,98		4,21
	14.3.02.01 Краска акриловая		т	0,03		0,00033					
	14.4.01.02 Грунтовка		т	0,02		0,00022					
	Итого прямые затраты										211,25
	ФОТ										198,19
	Пр/812-015.0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-015.0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					82,87
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								43 016,36		473,18
97	ФСБЦ-14.3.02.01-0393	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149	кг	0,33	1	0,33	139,11	1,83	254,57		84,01
		Всего по позиции									84,01
98	ФСБЦ-14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	0,22	1	0,22	98,12	1,27	124,61		27,41
		Всего по позиции									27,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	ГЭСН10-01-039-06	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,02139	1	0,02139					
421/пр. 2020_при л.10_т.5_п.1.1_гр. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
421/пр. 2020_п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе пп.6 по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,394593					
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел.-ч	115	1,33	3,394593			403,74		
	2 ЭМ										
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,130586					
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,49	1,5	0,0157217	37,32	1,55	57,85		
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,49	1,5	0,0157217			384,36		6,04
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	3,58	1,5	0,1148643			652,84		74,99
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	3,58	1,5	0,1148643			432,81		49,71
	4 М										40,65
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,0101		0,000216	70 296,20	1,28	89 979,14		19,44
	11.1.03.06-0071 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III		м3	0,08		0,0017112	5 764,42	2,15	12 393,50		21,21
П,Н	01.7.04.07 Скобяные изделия		компл	0		0					
П,Н	01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл		шт	0		0					
Н	11.1.01.10 Наличники		м	540		11,5506					
Н	11.2.02.01 Блоки дверные		м2	100		2,139					
Итого прямые затраты											
ФОТ											
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					
	Пр/774-010.0, СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75					666,79
Всего по позиции									168 114,07		3 595,96
100	ФСБЦ-01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	1	1	1	241,35	1,15	277,55		277,55
Всего по позиции											277,55
101	ФСБЦ-11.2.02.01-1092	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный прим.	м2	1,8879	1	1,8879	6 958,22	1,06	7 375,71		13 924,60
Всего по позиции											13 924,60
102	ФСБЦ-11.1.01.10-0013	Наличник гладкий	м	4,99	1	4,99	82,16	2,15	176,64		881,43
Всего по позиции											881,43
103	ФСБЦ-01.7.04.04-1008	Замок врезной цилиндрический, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками	компл	1	1	1	1 071,51	1	1 071,51		1 071,51
Всего по позиции											
104	ГЭСНр65-03-006-01	Смена жалюзийных решеток	100 шт	0,01	1	0,01					
421/пр. 2020_при л.10_т.5_п.1.2_гр. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 5 зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,531185					204,17
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	46,19	1,15	0,531185			384,36		204,17
	2 ЭМ										0,01
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,000115					0,04
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,15	0,000115	37,32	1,55	57,85		0,01
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,15	0,000115			384,36		0,04
	4 М										3,22
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,02		0,0002	35,71	0,73	26,07		0,01
	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3		т	0,05		0,0005	4 338,27	1,48	6 420,64		3,21
Н	19.2.03.09 Решетки жалюзийные		шт	100		1					
Н	999-9900 Строительный мусор		т	0,07		0,0007					
Итого прямые затраты											
ФОТ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-099.2-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103					210,34
	Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52					
		Всего по позиции							52 397,00		
105	ФСБЦ-19.2.03.07-0012	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 250х250 мм	шт	1	1	1	161,58	1,12	180,97		
		Всего по позиции									180,97
Электромонтажные работы											
106	ГЭСНм08-02-403-03	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,2	1	0,2					
	421/пр_2020_л.10_т.5_п.1.1_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 4 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,96					1 675,56
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	16,5	1,2	3,96			423,12		1 675,56
	2 ЭМ										11,06
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0096					4,87
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,02	1,2	0,0048			1 652,52		7,97
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,02	1,2	0,0048			581,38		2,71
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	1,2	0,0048			652,84		3,17
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,2	0,0048			432,81		2,03
	4 М										66,44
	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3		т	0,01		0,002	4 338,27	1,48	6 420,64		12,64
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный		кг	0,3		0,06	79,88	1,49	119,02		7,14
	21.2.03.02-1200 Трубки из поливинилхлоридного пластика ТВ-40, высший и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм		кг	0,53		0,106	374,60	1,17	438,28		46,46
		Итого прямые затраты									1 757,93
106.1	421/пр_2020_л.10_т.5_п.1.1_гр.	Вспомогательные ненормируемые пп.а материальные ресурсы ФОТ	%	2		2					27,93
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 680,43
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 630,02
		Всего по позиции							21 364,50		4 272,90
107	ГЭСНм08-02-403-04	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям	100 м	0,1	1	0,1					
	421/пр_2020_л.10_т.5_п.1.1_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 4 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,824					771,77
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	15,2	1,2	1,824			423,12		771,77
	2 ЭМ										4,75
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0036					1,92
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,02	1,2	0,0024			1 652,52		3,97
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,02	1,2	0,0024			581,38		1,40
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,2	0,0012			652,84		0,78
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,2	0,0012			432,81		0,52
	4 М										26,80
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный		кг	0,3		0,03	79,88	1,49	119,02		3,57
	21.2.03.02-1200 Трубки из поливинилхлоридного пластика ТВ-40, высший и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм		кг	0,53		0,053	374,60	1,17	438,28		23,23
		Итого прямые затраты									805,24
107.1	421/пр_2020_л.10_т.5_п.1.1_гр.	Вспомогательные ненормируемые пп.а материальные ресурсы ФОТ	%	2		2					12,86
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					773,09
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					770,83
		Всего по позиции							19 631,60		1 963,16
108	ФСБЦ-21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,02	1	0,02	72 551,44	1,18	85 610,70		1 712,21
		Всего по позиции									1 712,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	ФСБЦ-21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,01	1	0,01	47 048,63	1,18	55 517,38		555,17
		Всего по позиции									555,17
110	ФСБЦ-20.5.02.07-0003	Коробка распаечная, размеры 70х70х40 мм	шт	1	1	1	79,42	0,91	72,27		72,27
		Всего по позиции									72,27
111	ГЭСНм08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01	1	0,01					
	421/пр_2020_п.10_т.5_п.1.1_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 4 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,31488					140,33
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	26,24	1,2	0,31488			445,73		140,33
	2 ЭМ										
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0006					
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,03	1,2	0,00036			1 652,52		
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,03	1,2	0,00036			581,38		0,21
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	1,2	0,00024			652,84		0,16
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,2	0,00024			432,81		0,10
	4 М										5,31
	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3		т	0,00315		0,0000315	4 338,27	1,48	6 420,64		0,20
	20.2.02.01-0019 Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм		1000 шт	0,102		0,00102	3 658,94	1,37	5 012,75		5,11
	Итого прямые затраты										146,72
111.1	421/пр_2020_п.75	Вспомогательные ненормируемые пп.а материальные ресурсы	%	2		2					2,34
	ФОТ										140,66
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					136,44
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					71,74
	Всего по позиции								35 724,00		357,24
112	ФСБЦ-20.4.01.02-1026	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	шт	1	1	1	33,02	1,46	48,21		48,21
		Всего по позиции									
113	ГЭСНм08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,04	1	0,04					
	421/пр_2020_п.10_т.5_п.1.1_гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 4 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,46304					652,12
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	30,48	1,2	1,46304			445,73		652,12
	2 ЭМ										3,01
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0024					1,26
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,03	1,2	0,00144			1 652,52		2,38
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,03	1,2	0,00144			581,38		0,84
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	1,2	0,00096			652,84		0,63
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,2	0,00096			432,81		0,42
	4 М										40,22
	01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	35		1,4	5,87	0,89	5,22		7,31
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	1,5		0,06	174,93	1,11	194,17		
	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3		т	0,00315		0,000126	4 338,27	1,48	6 420,64		0,81
	20.2.02.01-0019 Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм		1000 шт	0,102		0,00408	3 658,94	1,37	5 012,75		20,45
	Итого прямые затраты										696,61
113.1	421/пр_2020_п.75	Вспомогательные ненормируемые пп.а материальные ресурсы	%	2		2					10,87
	ФОТ										653,38
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					633,78
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					333,22
	Всего по позиции								41 862,00		1 674,48
114	ФСБЦ-20.4.03.06-1039	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20	шт	4	1	4	119,73	0,91	108,95		435,80
		Всего по позиции									435,80
Сантехнические работы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	ГЭСН16-04-005-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,0286	1	0,0286					
421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.1_гр. Производством ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 421/пр_2020_п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе п.п.б по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,5411063					228,95
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	13,71	1,38	0,5411063			423,12		228,95
	2 ЭМ										1,72
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,000858					0,37
	91.10.09-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)		маш.-ч	1,27	1,5	0,054483	14,13	1,5	21,20		1,16
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	1,5	0,000858			652,84		0,56
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,5	0,000858			432,81		0,37
	4 М										17,36
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,293		0,0083798	35,71	0,73	26,07		8,72
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,4828		0,0710081			8,66		8,66
	01.7.15.07-0025 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм		шт	1000	0,167	0,0047762	584,14	1,28	747,70		8,66
	01.7.15.12-0031 Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм		т	0,00317		0,0000907	150 361,36	0,95	142 843,29		12,86
П,Н	01.7.17.09 Бур		шт	0		0					
П,Н	18.1.09.06 Арматура муфтовая		шт	0		0					
Н	24.1.02.01 Хомуты для крепления труб		10 шт	16,7		0,47762					
Н	24.3.02.05 Труба напорная из полипропилена		м	102,5		2,9315					
П,Н	24.3.05.19 Фасонные и соединительные части		шт	0		0					
	Итого прямые затраты										248,40
	ФОТ										229,32
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					249,73
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					140,34
	Всего по позиции										22 374,13
116	ФСБЦ-24.3.02.05-0002	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	2,9315	1	2,9315	30,30	1,26	38,18		111,92
	Всего по позиции										111,92
117	ГЭСН16-04-006-01	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм	100 соединений	0,12	1	0,12					
421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.1_гр. Производством ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в 3 зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 421/пр_2020_п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе п.п.б по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,258336					120,15
	1-100-45 Средний разряд работы 4,5		чел.-ч	1,56	1,38	0,258336			465,11		120,15
	4 М										2,66
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,45		0,294					
	Итого прямые затраты										150,84
	ФОТ										
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-016.0, СП Сантехнические работы - внутренние Приказ № 774/пр (трубопроводы, водопровод, от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2						73,53
	Всего по позиции								2 725,58		327,07
118	ФСБЦ-18.1.09.06-0022 Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	2	1	2		173,58	1,46	253,43		506,86
	Всего по позиции										
119	ФСБЦ-18.1.09.06-1018 Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 15 мм	шт	2	1	2		294,93	1,36	401,10		
	Всего по позиции										
120	ФСБЦ-24.3.05.07-0032 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"	шт	2	1	2		40,42	1,26	50,93		101,86
	Всего по позиции										101,86
121	ФСБЦ-24.3.05.07-0082 Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"	шт	2	1	2		49,71	1,26	62,63		125,26
	Всего по позиции										125,26
122	ФСБЦ-24.3.05.16-0111 Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 20 мм	шт	4	1	4		4,45	1,26	5,61		22,44
	Всего по позиции										22,44
123	ГЭСН18-03-006-02 Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10	100 шт	0,01	1	0,01						
	421/пр_2020_при л.10 т.5 п.1.1 гр. 3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, выполняемого в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и другие загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58 пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,827724						326,16
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	59,98	1,38	0,827724				394,05		326,16
	2 ЭМ										10,83
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0117						5,65
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,32	1,5	0,0048				1 652,52		7,93
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,32	1,5	0,0048				581,38		2,79
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,5	0,0027		37,32	1,55	57,85		0,16
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,5	0,0027				384,36		1,04
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	1,5	0,0042				652,84		2,74
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28	1,5	0,0042				432,81		1,82
	4 М										
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	4,048		0,04048				8,66		
	01.7.17.09-1013 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	0,1847		0,001847		64,96	1,24	80,55		
Н	18.5.08.05 Кронштейны стальные анкерные с пластиковыми дюбелями для крепления радиаторов	100 шт	3		0,03						
Н	18.5.10.04 Радиаторы алюминиевые и биметаллические секционные	шт	100		1						
П.Н	18.5.10.08 Универсальные монтажные комплекты для радиаторов	компл	0		0						
	Итого прямые затраты										343,14
	ФОТ										331,81
	Пр/812-016.0-1, НР Сантехнические работы - внутренние Приказ № 812/пр (трубопроводы, водопровод, от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9						361,34
	Пр/774-016.0, СП Сантехнические работы - внутренние Приказ № 774/пр (трубопроводы, водопровод, от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2						203,07
	Всего по позиции								90 755,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	ФСБЦ-18.5.10.05-0174	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,576 кВт	шт	1	1	1	6 276,95	1,25	7 846,19		7 846,19
		Всего по позиции									7 846,19
125	ФСБЦ-18.5.08.05-0022	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм	100 шт	0,03	1	0,03	4 205,09	1,05	4 415,34		132,46
		Всего по позиции									132,46
126	ФСБЦ-18.5.10.08-0016	Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1"	компл	1	1	1	205,02	1,5	307,53		307,53
		Всего по позиции									307,53
		Всего по разделу 2 Кабинет инв№9									215 156,54
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									186 206,10
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									86 276,34
		Эксплуатация машин									611,97
		Оплата труда машинистов (Отм)									601,77
		Материалы									98 716,02
		Строительные работы									285 229,07
		в том числе:									
		оплата труда									81 689,56
		эксплуатация машин и механизмов									578,89
		оплата труда машинистов (Отм)									584,89
		материалы									89 553,86
		накладные расходы									75 557,22
		сметная прибыль									37 264,65
		Монтажные работы									20 612,32
		в том числе:									
		оплата труда									4 580,78
		эксплуатация машин и механизмов									33,08
		оплата труда машинистов (Отм)									30,25
		материалы									8 002,50
		накладные расходы									4 001,25
		сметная прибыль									2 000,63
		Всего									305 841,39
		Всего ФОТ (справочно)									86 878,11
		Всего накладные расходы (справочно)									80 022,76
		Всего сметная прибыль (справочно)									39 612,53
		НДС 22%									67 285,11
		ВСЕГО по смете									373 126,50
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									22 809,74
		Затраты труда рабочих					209,332068				
		Затраты труда машинистов					1,5168654				

Составил: Зам. начальника ОК Сер Е.А. Сергеева
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]