



Ведомость объёмов работ № 12

Объект: Больница №3 ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лесной, пос. Таежный, ул. Культуры, д.5.

Устройство площадок для размещения оборудования МРТ

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Площадки под оборудование МРТ						
Площадка П-1						
1	1	Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	0,06		0,12*0,25*0,08*25
2	1.1	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3	0,0132		
3	1.2	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка М150	шт	24,24		
4	2	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	т	1,3272		(80*8,59+25*0,48+628)/1000
5	2.1	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали С255-С440, № 5У-10У, № 5П-10П	т	0,707816		80*8,59/1000*1,03
6	2.2	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40x40 мм, толщина стенки 6 мм	т	0,01236		25*0,48/1000*1,03
7	2.3	Лист стальной рифленый горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, толщина 2-6 мм	т	0,64684		0,628*1,03
8	3	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	45,00		
9	3.1	Растворитель Р-4	т	0,0018		
10	3.2	Грунтовка ГФ-021	т	0,009		
11	4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	м2	45,00		
Площадка П-2						

1	2	3	4	5	6	7
12	5	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	м3	0,39		(2,6*1,5*0,1)
13	6	Устройство основания под фундаментами: щебеночного	м3	0,39		2,6*1,5*0,1
14	6.1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм	м3	0,4485		
15	7	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	м3	0,98		(2,6*1,5*0,25)
16	7.1	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 14 мм	т	0,17201		167/1000*1,03
17	7.2	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6	м3	0,995		
18	7.3	Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II	м3	0,0984		2,46*0,04
Рама под чиллер						
19	8	Изготовление стоек опорных из прокатной стали	т	0,0997		
20	8.1	Конструкции стальные индивидуальные изготовления из сортового проката	т	0,1027		99,7*1,03/1000
21	9	Монтаж элементов каркасов из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): рам основного несущего каркаса	т	0,0997		
22	9.1	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	4,632		0,193*24
Отверстия в наружной стене для вывода труб к чиллеру						
23	10	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в бетонных стенах и фундаментах толщиной: 0,6 м для трубопроводов диаметром до 100 мм	шт	6,00		

Составил: Инженер по организации эксплуатации и ремонта зданий и сооружений СЗиРЗС ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России

О.В.Белавина