

Иск. № 6/н от 25.05.2026 г.

Коммерческое предложение

№ поз.	Наименование позиций	Кол-во	Единица изм.	Цена за ед.изм. руб.	Сумма руб.
Оборудование и материалы					
1	Коробка монтажная для электроустановочных изделий серии VIVA, 2 модуля	7	шт.	270	1890
2	Компьютерная розетка RJ-45, кат.5Е (комплектуются модулем AMP, код 406372-2), 1 модуль, серия VIVA	7	шт.	680	4760
3	DKC / ДКС 45016 Заглушка DKC, 1 модуль, серия VIVA	7	шт.	75	525
4	Патч-панель 19", 1U, 24 портов RJ-45, категория 5е	1	шт.	2140	2140
5	Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5е, 4 пары. (305м.)	1	уп.	15600	15600
6	Труба гибкая гофрированная 20 мм из ПВХ, лёгкая со стальной протяжкой, цвет серый (100м.)	2	шт.	1650	3300
7	Держатель с защелкой, д.20 мм (100шт.)	3	уп.	360	1080
8	Кабель-канал без перегородки, с крышкой, цвет белый (цена за 1 метр)	14	м.	130	1820
9	Расходные материалы	1	к-т.	3000	3000
Монтажные работы					
1	Трассировка кабеля за (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка)	305	м.	10	3050
2	Прокладка кабеля над фальшпотолком	260	м.	86	22360
3	Прокладка кабеля UTP в кабель-канале	14	м	40	560
4	Крепление трубы ПВХ к потолку/стене	200	м	60	12000
5	Крепление тонких коробов (<60мм) на стену на бетонные и кирпичные стены (1м)	14	м	260	3640
6	Монтаж розетки на стену	7	шт.	210	1470
7	Подключение розетки разъем RJ-45	7	шт.	180	1260
8	Кроссирование Patch panel (обжим, разделка кабеля, жгутирование) - 1порт	7	шт.	240	1680
9	Разборка и установка фальшпотолков	58	кв.м.	90	5220
10	Монтаж патч-панели в шкаф (стойку)	1	шт.	300	300
11	Тестирование соединений	7	шт.	250	1750
12	Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем)	14	шт.	40	560
13	Выпуск исполнительной документации в объеме выполненных работ	1	к-т.	12000	12000
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ		34115,00
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗА УСЛУГИ			РУБ		65850,00
ОБЩАЯ ЦЕНА ПРОЕКТА			РУБ		99965,00

Расположение и количество точек ЛВС:

корпус 2: каб. 182 - 5 точек, каб. 266 - 1 точка, каб. 353 - 1 точка.

25.08.2026 г.

Генеральный директор ООО "ИНТЕГРА"

А.И. Аксёнов