

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 16

от «16» сентября 2026 г.

Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю» (ФКУ УИИ ГУФСИН России по Краснодарскому краю)

Юридический адрес: 350001, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Вишняковой, 1/19. Почтовый адрес: 350001, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Вишняковой, 1/19. Тел./факс: 8 (861) 992-07-94 Эл. почта: fku-iii@23.fsin.gov.ru; omliguinkk@mail.ru

Поставщик: Индивидуальный предприниматель Буренков Максим Александрович, 352190, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район г. Гулькевичи, ул. Горького д.3 ИНН 236402311241 ОГРНИП 324237500128589

Наименование предмета предложения:
«Работа по замене отопительного оборудования»

Уважаемый Заказчик!

Настоящее коммерческое предложение сформировано как **единый комплекс**, поскольку все перечисленные материалы, комплектующие и работы технологически и функционально связаны между собой. Раздельная поставка или выполнение работ разными подрядчиками технически невозможна и экономически нецелесообразна, так как конечной целью является монтаж, обвязка и запуск нового котла в единую систему отопления.

1. Состав предлагаемого комплекса (Спецификация)

№ п/п	Наименование узла / материала	Состав / Описание	Кол- во
1	Котел отопительный	Котел (байпас ижекционный) в сборе	1 шт.
2	Насосное оборудование	Насос 130-й 25/6 с комплектом подключения (провод 3 м, вилка)	1 компл.
3	Обвязка котельной (1")	Удлинитель (шестерка 1"), ниппель 1", краны шаровые 1" ВР-ВР (флажок) — 2 шт.	1 компл.

№ п/п	Наименование узла / материала	Состав / Описание	Кол- во
4	Обвязка котельной (57-я труба)	Труба 57-я — 2 м, байпас 57-й	1 компл.
5	Газовый тракт	Шланг газовый, гайка, штуцер (общей длиной 1 и 2 м)	1 компл.
6	Узел подпитки	Кран 1/2" ВР-ВР (бабочка), резьба под сварку, полузгон под сварку в сборе	1 компл.
7	Сливной узел	Кран 3/4" ВР-НР, адаптер 3/4" ВР	1 компл.
8	Дымоход	Труба дымовая (диаметр 140 или 135 мм, уточняется по факту) — 1 м + 0,5 м, угол 90°. При необходимости: переходной фланец для соединения с существующей асбестовой трубой (изготавливается по месту)	1 компл.
9	Материалы по обвязке радиаторов (левая и правая сторона)	Краны 2" — 2 шт., гайка + штуцер 2" — 2 компл., полузгоны в сборе 2" — 4 шт.; краны 1½" — 2 шт., гайка + штуцер 1½" — 2 компл., полузгоны в сборе 1/2" под сварку — 4 шт.; резьбы под сварку 3/4" — 4 шт.; американки 3/4" (резьба + пайка) — 4 шт.; труба 25-я с алюминием (пайка) — 4 м; резьбы 1/2" наружные под сварку — 2 шт.; краны 1/2" ВР-НР — 2 шт.; адаптеры под шланг 1/2" ВР — 2 шт.; шланг 3/4" — по факту	1 компл.
10	Работы по обвязке радиаторов	Обрезка труб, сварка 4 резьб с одной стороны, установка кранов; аналогично с другой стороны; вварка по одной резьбе 1/2" с каждой стороны для слива отопления; срез двух радиаторов (левый и	1 компл.

№ п/п	Наименование узла / материала	Состав / Описание	Кол- во
		правый), приварка резьб, закольцовка до кранов	
11	Монтажные работы по котлу	Демонтаж старого и монтаж нового котла, сварочные работы, изготовление и установка каркаса для приподнятия котла, монтаж всех комплектующих, подключение к сетям, пусконаладочные работы	1 компл.

2. Обоснование единой цены

Цена предложения сформирована как **общая стоимость единого технологического комплекса**, включая все материалы, оборудование, работы и доставку (при необходимости). Отдельное выделение стоимости отдельных позиций не предусмотрено ввиду их функциональной взаимосвязи.

3. Стоимость предложения

№	Наименование	Ед. изм.	Кол- во	Цена за ед., руб.	Общая стоимость, руб.
1	Комплекс работ по замене котла с полным пакетом сопутствующих монтажных материалов и комплектующих	компл.	1	350 000,00	350 000,00

ИТОГО общая стоимость комплекса (включая все материалы, оборудование и работы):

350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, Без НДС

4. Условия поставки и оплаты

Условие	Описание
Срок выполнения работ	10 рабочих дней с момента заключения договора
Место выполнения работ	Объект Заказчика по адресу: Краснодарский край, г.Гулькевичи, ул.Малиновского дом 42
Гарантийный срок	12 месяцев на оборудование и 12 месяцев на выполненные работы
Условия оплаты	по факту выполнения работ
Форма оплаты	Безналичный расчет

5. Дополнительные условия

1. В случае необходимости изготовления переходного фланца для дымохода, он включается в общую стоимость комплекса.
2. При замене котла возможна корректировка схемы обвязки на месте в соответствии с фактическими размерами существующей системы отопления — все изменения производятся в рамках согласованной стоимости (если не требуют дополнительных материалов сверх указанных).
3. По окончании работ производится пробный пуск и наладка оборудования.

Поставщик:

Руководитель организации:
(подпись) (ФИО)

М.П.

Дата: «16» _сентября 2026 г.

