

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2026 года

" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Министра России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Министра России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Министра России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Министра России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Министра России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Министра России от 17.02.2026 №61/пр; Приказ Министра России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Министра России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Министра России от 12.08.2026 №527/пр

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Министра России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09

Приказ Министра Республики Коми от 27.02.2026 № 129-ОД

11. Республика Коми

Республика Коми (1 зона)

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Домны Капикиной, д. 19а
(наименование стройки)

" Административное здание УФСИН России по Республике Коми "

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

капитальный ремонт объекта: «Административное здание УФСИН России по Республике Коми (ремонт кабинетов)»

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ III квартал 2026 года

Сметная стоимость	238,36	тыс.руб.		
в том числе:				
строительных работ	171,91	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	43,88 тыс.руб.
монтажных работ	23,46	тыс.руб.	Средства на оплату труда машинистов	0,58 тыс.руб.
оборудования	0,00	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	85,87 чел.-ч.
прочих затрат	0,00	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	0,99 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Кабинет ОРН											
Демонтаж											
1	ГЭСНр63-02-001-01	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,4	1	0,4					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,16					1 739,09
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10,4		4,16			418,05		1 739,09
		999-9900 Строительный мусор	т	0,03		0,012					
		Итого прямые затраты									1 739,09
		ФОТ									1 739,09
		Пр/812-097.0-2 НР Стеклопленые, обояные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					1 582,57
		Пр/774-097.0 СП Стеклопленые, обояные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					782,59
		Всего по позиции							10 260,63		4 104,25
2	ГЭСНр67-01-004-01	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,21	1	0,21					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,2264					512,70
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5,84		1,2264			418,05		512,70
		Итого прямые затраты									512,70
		ФОТ									512,70
		Пр/812-101.0-2 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	92		92					471,68
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					246,10
		Всего по позиции							5 859,43		1 230,48
3	ГЭСН46-03-015-01	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием шпательбороза площадью сечения: до 20 см2	100 м	0,15	1	0,15					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,0545					481,27
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7,03		1,0545			456,40		481,27
		Итого прямые затраты									481,27
		ФОТ									481,27
		Пр/812-040.1-2 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	104		104					500,52
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					283,95
		Всего по позиции							8 438,27		1 265,74
Отделка											
Стены											
4	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,4	1	0,4					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,36					2 215,66
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		4,36			508,18		2 215,66
		2 ЭМ									9,23
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,016					8,00
		91.06.06-048 Подъемники одноконтровые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,004		37,32	1,94		0,29
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,004			456,40		1,83
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,012			745,40		8,94
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,012			513,93		6,17
		4 М									673,36
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,44		0,176		531,44	1,56		145,91
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,06		56,11	1,65		5,55
		14.5.11.01-0003 Шпателька масляно-клеевая	т	0,029		0,0116		24 995,33	1,8		521,90
		Итого прямые затраты									2 906,25
		ФОТ									2 223,66
		Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	101		0,9					2 021,31
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49		0,85					926,15
		Всего по позиции							14 634,28		5 853,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,4	1	0,4					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,86					955,91
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65		1,86			513,93		955,91
		2 ЭМ									3,27
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,008					3,89
		91.06.06-048 Подъемники одномагнотые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,004	37,32	1,94	72,40		0,29
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,004			456,40		1,83
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,004			745,40		2,96
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,004			513,93		2,06
		4 М									3,70
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,04	56,11	1,65	92,58		3,70
Н	14.3.01.03	Грунтовеа	т	0,0103		0,00412					
		Итого прямые затраты									966,77
		ФОТ									959,80
		Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9				872,46
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				399,76
		Всего по позиции							5 597,48		2 238,99
6	ФСБЦ-14.3.01.03-0003	Состав грунтовоочный укрепляющий универсальный	кг	4,12	1	4,12	34,85	1,3	45,31		186,68
		Всего по позиции									186,68
7	ГЭСН15-06-007-02	Оклеяка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки	100 м2	0,4	1	0,4					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			30,716					16 963,83
		1-100-45 Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	76,79		30,716			552,28		16 963,83
		2 ЭМ									24,14
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,036					18,28
		91.06.06-048 Подъемники одномагнотые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,004	37,32	1,94	72,40		0,29
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,004			456,40		1,83
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08		0,032			745,40		23,85
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08		0,032			513,93		16,45
		4 М									51,94
		01.7.17.11-0002 Бумага шлифовальная	м2	0,4		0,16	206,62	1,56	322,33		51,57
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,004	56,11	1,65	92,58		0,37
Н	01.6.02.02	Стеклообои	м2	105		42					
Н	14.1.03.02	Клей для стеклообое	кг	27,5		11					
Н	14.3.02.03	Краски водо-дисперсионные поливинилацетатные	т	0,0187		0,00748					
		Итого прямые затраты									17 058,19
		ФОТ									16 982,11
		Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9				15 436,74
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				7 073,05
		Всего по позиции							98 919,95		39 567,98
8	ФСБЦ-01.6.02.02-0008	Стеклобои под покраску, фактура «рогожка», плотность 110 г/м2	10 м2	4,2	1	4,2	884,63	1,51	1 335,79		5 610,32
		Всего по позиции									5 610,32
9	ФСБЦ-14.1.03.02-0015	Клей сухой на основе картофельного крахмала, метилцеллюлозы и мела для флизелиновых и стеклобоев, расход 0,014 кг/м2	т	0,00056	1	0,00056	989 340,66	1,41	1 394 970,33		781,18
		Всего по позиции									781,18
10	ТЦ_14.3.02.02_77_481101392 774_24.03.2026_01_7.1	Краска DecoTech Professional MattLatex	л	7,48	1	7,48			353,40		2 643,43
		Всего по позиции									2 643,43
11	ГЭСН15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2	0,4	1	0,4					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,196					1 078,06
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	5,49		2,196			490,92		1 078,06
Н	14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	т	0,015		0,006					
		Итого прямые затраты									1 078,06
		ФОТ									1 078,06
		Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9				979,96
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				449,01
		Всего по позиции							6 267,58		2 507,03
12	ТЦ_14.3.02.02_77_481101392 774_24.03.2026_01_7.1	Краска DecoTech Professional MattLatex	л	6	1	6			353,40		2 120,40
		Всего по позиции									2 120,40
13	ГЭСНр62-03-006-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,02	1	0,02					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,268					593,31
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63,4		1,268			467,91		593,31
		2 ЭМ									0,15
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0002					0,10
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0002			745,40		0,15
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0002			513,93		0,10
		4 М									13,34
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,002	56,11	1,65	92,58		0,19
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0086		0,000172	60 697,21	1,26	76 478,48		13,15
Н	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	кг	16,1		0,322					
		Итого прямые затраты									606,90
		ФОТ									593,41
		Пр/812-096.0-2 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					540,00
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					272,97
		Всего по позиции							70 993,50		1 419,87
14	ФСБЦ-14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,000322	1	0,000322	80 322,25	1,32	106 025,37		34,14
		Всего по позиции									34,14
Кондиционер											
15	ГЭСН20-06-018-03	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт	компл	1	1	1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,84					2 268,06
		1-100-50 Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	3,84		3,84			590,64		2 268,06
		4 М									586,75
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,8652		0,8652			7,61		6,58
		01.7.15.07-0022 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,004		0,004	261,09	1,28	334,20		1,34
		01.7.15.14-0304 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм	т	0,00007		0,00007	263 215,45	1,28	336 915,78		23,58
		19.3.02.08-0021 Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 80 кг, размеры 500х500х45 мм	компл	1		1	375,17	1,48	555,25		555,25
П,Н	01.7.06.03-0023	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм	кг	0		0					
П,Н	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	0		0					
П,Н	12.2.07.04	Трубки из вспененного каучука, полистилена	м	0		0					
П,Н	19.3.02.08-0032	Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм	10 м	0		0					
П,Н	21.1.05.04	Кабель для систем кондиционирования	1000 м	0		0					
П,Н	23.2.02.02	Трубы медные для систем кондиционирования	м	0		0					
		Итого прямые затраты									2 854,81
		ФОТ									2 268,06
		Пр/812-016.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8				2 490,33
		Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2				1 388,05
		Всего по позиции							6 733,19		6 733,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Всего по позиции													
31	ГЭСНы08-02-390-03	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	0,05	1	0,05						107,43	
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,0165						516,56	
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	20,33		1,0165			508,18			516,56	
		2 ЭМ										0,04	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0005						0,23	
		91.06.06-048 Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0005	37,32	1,94	72,40			0,04	
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0005			456,40			0,23	
		4 М										15,57	
		01.7.15.07-0022 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,4		0,02			261,09	1,28	334,20	6,68	
		01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, острооточенные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0014		0,00007	99 190,96	1,28	126 964,43			8,89	
		Итого прямые затраты											532,40
		31.1	421/нр_2020_н.75_пл.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					10,33
ФОТ											516,79		
Пр/812-049.3-2 НР Электротехнические установки на других объектах											506,45		
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах											263,56		
Всего по позиции											26 254,80	1 312,74	
32	ФСБЦ-20.05.04-0069	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 80x40 мм	100 м	0,05	1	0,05	19 586,01	1,38	27 028,69		1 351,43		
		Всего по позиции											1 351,43
Электрика													
33	ГЭСНы08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,2	1	0,2							
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,096						3 226,43	
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	30,48		6,096			529,27			3 226,43	
		2 ЭМ										17,02	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01						6,20	
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,006			2 339,87			14,04	
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,006			690,35			4,14	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,004			745,40			2,98	
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,004			513,93			2,06	
		4 М										203,08	
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	35		7	5,87	0,89	5,22			36,54	
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,5		0,3	174,93	1,11	194,17			58,25	
03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3	т	0,00315		0,00063	4 338,27	1,66	7 201,53			4,54			
20.2.02.01-0019 Втулки изолирующие, размеры 65x50x18 мм	1000 шт	0,102		0,0204	3 658,94	1,39	5 085,93			103,75			
Итого прямые затраты											3 452,73		
33.1	421/нр_2020_н.75_пл.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					64,53		
ФОТ											3 232,63		
Пр/812-049.3-2 НР Электротехнические установки на других объектах											3 167,98		
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах											1 648,64		
Всего по позиции											41 669,40	8 333,88	
34	ФСБЦ-20.4.03.03-1023	Розетка компьютерная RJ-45	шт	8	1	8	384,51	0,92	353,75		2 830,00		
		Всего по позиции											2 830,00
35	ФСБЦ-20.4.03.06-0003	Розетки скрытой проводки, 16 А, 250 В, IP20	100 шт	0,12	1	0,12	3 611,07	0,92	3 322,18		398,66		
		Всего по позиции											398,66
36	ТЦ_20.4.03.02_54_540715927 3.02.02.2026.02.1.3	Рамка 4-м 12-5004-01 бел ЭРА	шт	5	1	5			241,00		1 205,00		
		Всего по позиции											1 205,00
37	ГЭСНы08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01	1	0,01							
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,2624						138,88	
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	26,24		0,2624			529,27			138,88	
		2 ЭМ										0,85	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0005						0,31	
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0003			2 339,87			0,70	
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0003			690,35			0,21	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0002			745,40			0,15	
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0002			513,93			0,10	
		4 М										5,42	
		03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3	т	0,00315		0,0000315	4 338,27	1,66	7 201,53			0,23	
		20.2.02.01-0019 Втулки изолирующие, размеры 65x50x18 мм	1000 шт	0,102		0,00102	3 658,94	1,39	5 085,93			5,19	
Итого прямые затраты											145,46		
37.1	421/нр_2020_н.75_пл.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					2,78		
ФОТ											139,19		
Пр/812-049.3-2 НР Электротехнические установки на других объектах											136,41		
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах											70,99		
Всего по позиции											35 564,00	355,64	
38	ФСБЦ-20.4.01.02-1028	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20	шт	1	1	1	57,81	1,47	84,98		84,98		
		Всего по позиции											84,98
Всего по разделу 1 Кабинет ОРН												103 927,82	
Раздел 2. Кабинеты спец учёта 13 и 15 каб													
Демонтаж 2 дверей и 1-го окна													
39	ГЭСН10-01-034-06	Демонтаж в общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,038025	1	0,038025							
		648/нр_2022_н.145_г.3_стр.1_с16.3 ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7											
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,8645948						1 808,28	
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	145,19	0,7	3,8645948			467,91			1 808,28	
		2 ЭМ										66,35	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,104873						52,89	
		91.06.06-048 Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,66	0,7	0,0175676	37,32	1,94	72,40			1,27	
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,66	0,7	0,0175676			456,40			8,02	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,28	0,7	0,0873054			745,40			65,08	
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,28	0,7	0,0873054			513,93			44,87	
		4 М										0,00	
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	14,55	0	0			7,61			0,00	
01.7.06.02-0001 Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	300	0	0	24,39	1,56	38,05			0,00			
Н	09.4.03.01	01.7.06.11-0001 Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	15,6	0	0	158,82	1,56	247,76		0,00		
		01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	51,75	0	0	241,35	1,1	265,49			0,00	
		01.7.15.07-0005 Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм	10 шт	38,9	0	0	92,73	1,28	118,69			0,00	
		11.3.03.15-0021 Клянья пластиковые монтажные	100 шт	8	0	0	369,80	1,12	414,18			0,00	
		Блоки оконные пластиковые	м2	100	0	0							
		Итого прямые затраты											1 927,52
		ФОТ											1 861,17
		Пр/812-010.0-2, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25											1 825,81
		Пр/774-010.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16											870,10
		Всего по позиции											121 589,22
40	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,02	1	0,02							
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,586					1 540,37		
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	179,3		3,586			429,55			1 540,37	
2 ЭМ											15,43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателями, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3,97		0,0794	115,43	1,63	188,15		14,94
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	7,93		0,1586			3,06		0,49
	999-9900	Строительный мусор	т	10,5		0,21					
		Итого прямые затраты									1 555,80
		ФОТ									1 540,37
	Пр/812-090.0-2	НР Промы (ремонтно-строительные)	%	91		91					1 401,74
41	ГЭСН10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0,038025	1	0,038025					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,5208498					2 583,26
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	145,19		5,5208498			467,91		2 583,26
	2 ЭМ										94,79
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1498185					75,55
	91.06.06-048	Подъемники одностантовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,66		0,0250965	37,32	1,94	72,40		1,82
41.1	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,66		0,0250965			456,40		11,45
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,28		0,124722			745,40		92,97
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,28		0,124722			513,93		64,10
	4 М										1 440,12
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	15,41		0,5859653			7,61		4,46
	01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	306		11,63565	24,39	1,56	38,05		442,74
42	ГЭСН10-01-037-01	Установка противомоскитных сеток	100 шт	0,01	1	0,01					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,1271					57,52
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	12,71		0,1271			452,57		57,52
	2 ЭМ										1,05
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0016					0,81
	91.06.06-048	Подъемники одностантовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02		0,0002	37,32	1,94	72,40		0,01
42.1	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02		0,0002			456,40		0,09
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14		0,0014			745,40		1,04
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14		0,0014			513,93		0,72
	4 М										2,97
	01.7.15.14-0021	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,9 мм, длина 25 мм	100 шт	8,0667		0,080667	28,80	1,28	36,86		2,97
	01.7.04.11	Фурикура	100 шт	4		0,04					
42.1		Итого прямые затраты									62,35
	ФСБЦ-12.1.02.10-0300	Сетка полимерная противомоскитная	м2	110,75		1,1075	83,88	1,12	93,95		104,05
		ФОТ									58,33
	Пр/812-010.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	109		0,9	98,1				57,22
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55		0,85	46,75				27,27
		Всего по позиции							25 089,00		250,88
43	ГЭСН10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,0235	1	0,0235					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,45684					208,50
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	19,44		0,45684			456,40		208,50
	2 ЭМ										2,52
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00423					2,12
	91.06.06-048	Подъемники одностантовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04		0,00094	37,32	1,94	72,40		0,07
П.Н	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04		0,00094			456,40		0,43
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14		0,00329			745,40		2,45
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14		0,00329			513,93		1,69
	4 М										303,78
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	42,45		0,997575	241,35	1,1	265,49		264,85
	11.3.03.01	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	4		0,094	369,80	1,12	414,18		38,93
П.Н	11.3.03.14-1000	Доски подоконные ПВХ	м	0		0					
		Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 шт	0		0					
		Итого прямые затраты									516,92
		ФОТ									210,62
	Пр/812-010.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	109		0,9	98,1				206,62
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55		0,85	46,75				98,46
44	ФСБЦ-11.3.03.01-0003	Доска подоконная из ПВХ, ширина 200 мм	м	2,35	1	2,35					
		Всего по позиции							270,36		635,35
											635,35
45	ФСБЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 шт	0,2	1	0,2	326,12	1,12	365,25		73,05
		Всего по позиции									73,05
46	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,01689	1	0,01689					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,8321152					1 374,06
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	167,68		2,8321152			485,17		1 374,06
	2 ЭМ										0,64
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0023646					1,13
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,017		0,0002871			538,88		0,15
46.1	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,017		0,0002871			513,93		0,15
	91.06.06-048	Подъемники одностантовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,093		0,0015708	37,32	1,94	72,40		0,11
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,093		0,0015708			456,40		0,72
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,0005067			745,40		0,38
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,0005067			513,93		0,26
	4 М										77,68
46.1	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,003074			7,61		0,02
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,003378	56,11	1,65	92,58		0,31
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	30		0,5067			119,42		60,51
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9		0,150321	68,29	1,64	112,00		16,84
		Итого прямые затраты									1 453,51
	ФСБЦ-11.3.03.05-0011	Сандвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм	м2	105		1,77345	335,17	2,13	713,91		1 266,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									1 375,19
		Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9				1 250,05
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				572,77
		Всего по позиции							268 940,79		4 542,41
47	ГЭСН10-01-036-01	Установка углов ПВХ на кле	100 м	0,0563	1	0,0563					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,37721					172,16
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7		0,37721			456,40		172,16
		4 М									18,05
		14.1.04.02-0011 Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,04504	234,33	1,71	400,70		18,05
		Итого прямые затраты									190,21
47.1	ФСБЦ-11.3.03.13-0045	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм	10 м	10		0,563	188,79	1,12	211,44		119,04
		ФОТ									172,16
		Пр/812-010.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	109	0,9	98,1				168,89
		Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75				80,48
		Всего по позиции							9 922,20		558,62
Уменьшение дверного проема											
48	ГЭСН10-05-001-02	Устройство перегородок из гипскартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом	100 м2	0,006	1	0,006					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,618					299,84
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	103		0,618			485,17		299,84
		2 ЭМ									6,33
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0036					2,25
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,38		0,00228			2 339,87		5,33
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,38		0,00228			690,35		1,57
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,22		0,00132			745,40		0,98
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,22		0,00132			513,93		0,68
		91.21.12-004 Ножницы электрические	маш.-ч	0,81		0,00496	2,36	1,63	3,85		0,02
		4 М									301,15
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,067		0,000402			58,83		0,02
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	3,088		0,018528			7,61		0,14
		01.7.06.01-0042 Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм	м	117		0,702	4,82	1,56	7,52		5,28
		01.7.06.04-0002 Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	177		1,062	2,60	0,89	2,31		2,45
		01.7.06.04-0007 Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	1,62		0,00972	1 955,23	1,56	3 050,16		29,65
		01.7.15.07-0082 Добель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	0,7		0,0042	178,64	1,28	228,66		0,96
		01.7.15.07-0152 Добели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,63		0,00978	52,34	1,4	73,28		0,72
		01.7.15.14-0044 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	37,88		0,22728	22,84	1,28	29,24		6,65
		07.2.06.03-0112 Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	158		0,948			73,07		69,27
		07.2.06.03-0195 Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм	м	254		1,524	97,11	0,9	87,40		133,20
		07.2.06.04-0011 Уголки верхние, нижние для крепления несущих элементов двери, размеры 100х123 мм	100 шт	0,28		0,00168	2 891,94	1,48	4 280,07		7,19
		11.1.03.01-0001 Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм, сорт АБ	м3	0,0975		0,000685			20 087,25		11,75
		14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, лапаропроницаемая	кг	20		0,12	68,29	1,64	112,00		13,44
		14.5.11.03-0001 Смеси сухие шпательные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	10		0,06	66,77	1,7	113,51		6,81
		14.5.11.03-0004 Смеси сухие шпательные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	77		0,462	17,34	1,7	29,48		13,62
Н		01.6.01.02 Листы гипскартонные	м2	226		1,356					
Н		12.2.03.15 Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м2	103		0,618					
		Итого прямые затраты									609,57
		ФОТ									302,09
		Пр/812-010.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	109	0,9	98,1				296,35
		Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75				141,23
		Всего по позиции							174 525,00		1 047,15
49	ФССЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипскартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	1,356	1	1,356			110,70		150,11
		Всего по позиции									150,11
50	ФССЦ-12.2.05.05-0018	Плиты из минеральной ваты легкие для теплоизоляции ненагружаемых конструкций в системе утепления, толщина 50 мм	м2	0,618	1	0,618	20,38	1,23	25,07		15,49
		Всего по позиции									15,49
51	ГЭСН15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,0192	1	0,0192					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,606464					733,19
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	83,67		1,606464			456,40		733,19
		2 ЭМ									1,25
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,025728					11,80
		91.06.05-011 Погрузчики однокошарные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02		0,000384			1 921,11		0,74
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02		0,000384			590,64		0,23
		91.06.06-048 Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,3		0,00576	37,32	1,94	72,40		0,42
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,3		0,00576			456,40		2,63
		91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,02		0,019584	2,31	1,93	4,46		0,09
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,02		0,019584			456,40		8,94
П,Н		04.3.02.09 Смеси на цементной основе	т	0		0					
П,Н		14.4.01.21 Грунтовка	т	0		0					
		Итого прямые затраты									746,24
		ФОТ									744,99
		Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9				677,20
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				310,29
		Всего по позиции							90 298,44		1 733,73
52	ФСБЦ-04.3.02.05-1000	Смеси сухие гипсовые штукатурные для внутренних работ, класс В2 (М25)	т	0,00192	1	0,00192	9 411,72	1,7	15 999,92		30,72
		Всего по позиции									30,72
53	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, лапаропроницаемая	кг	1,92	1	1,92	68,29	1,64	112,00		215,04
		Всего по позиции									215,04
2 новые двери											
54	ГЭСН10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0369	1	0,0369					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,303657					1 621,83
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	89,53		3,303657			490,92		1 621,83
		2 ЭМ									595,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,481176					320,26
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	9,69		0,357561	622,62	1,86	1 158,07		414,08
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	9,69		0,357561			690,35		246,84
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,52		0,056088			2 339,87		131,24
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,52		0,056088			690,35		38,72
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,83		0,067527			745,40		50,33
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,83		0,067527			513,93		34,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М										387,42
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	32,4		1,19556	241,35	1,1		265,49	317,41
	01.7.15.06-0111	Газоди строительные	т	0,00413		0,0001524	70 296,20	1,28		89 979,14	13,71
	04.3.01.07-0027	Раствор штукатурный, известковый, М200	м3	0,105		0,0038745	3 878,19	2,06		7 989,07	30,95
	11.1.03.06-0071	Доска обрешетка хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,08		0,002952	5 764,42	1,49		8 588,99	25,35
П.Н	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0		0					
П.Н	01.7.15.07	Крепёжные изделия	кг	0		0					
Н	11.2.02.01	Блоки дверные	м2	100		3,69					
		Итого прямые затраты									2 925,16
		ФОТ									1 942,09
	Пр/812-010.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	109	0,9	98,1					1 905,19
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					907,93
		Всего по позиции							155 508,94		5 738,28
55	ФСБЦ-11.2.02.01-1094	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок	м2	3,69	1	3,69	3 027,77	1,55		4 693,04	17 317,32
		Всего по позиции									17 317,32
56	ГЭСН10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м	0,088	1	0,088					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,68816					300,88
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	7,82		0,68816			437,22		300,88
	2 ЭМ										2,62
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00352					1,81
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,00352			745,40		2,62
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,00352			513,93		1,81
	4 М										5,62
	01.7.15.06-0111	Газоди строительные	т	0,00071		0,0000625	70 296,20	1,28		89 979,14	5,62
Н	11.1.01.10	Наличники	м	112		9,856					
		Итого прямые затраты									310,93
		ФОТ									302,69
	Пр/812-010.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	109	0,9	98,1					296,94
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					141,51
		Всего по позиции							8 515,68		749,38
57	ФСБЦ-11.1.01.10-0004	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм	м	9,856	1	9,856		45,95	1,49	68,47	674,84
		Всего по позиции									674,84
Обои у двери											
58	ГЭСН15-07-003-03	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: гипсокартонные	100 м2	0,006	1	0,006					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,01524					7,48
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	2,54		0,01524			490,92		7,48
	2 ЭМ										0,25
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0003					0,15
	91.06.06-046	Подъемники одномановые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,00006	30,61	1,94		59,38	0,00
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00006				456,40	0,03
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,00024			745,40		0,18
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,00024			513,93		0,12
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,76		0,01056	4,52	1,49		6,73	0,07
	4 М										0,56
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00006				58,83	0,00
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,006	56,11	1,65		92,58	0,56
Н	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	6,9		0,0414					
		Итого прямые затраты									8,44
		ФОТ									7,63
	Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9					6,94
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3,18
		Всего по позиции							3 093,33		18,56
59	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, карпропроницаемая	кг	0,0414	1	0,0414	68,29	1,64		112,00	4,64
		Всего по позиции									4,64
60	ГЭСН15-06-007-02	Оклеивка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз без подготовки	100 м2	0,006	1	0,006					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,46074					254,46
	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	76,79		0,46074			552,28		254,46
	2 ЭМ										0,36
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00054					0,28
	91.06.06-048	Подъемники одномановые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,00006	37,32	1,94		72,40	0,00
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00006				456,40	0,03
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08		0,00048			745,40		0,36
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08		0,00048			513,93		0,25
	4 М										0,78
	01.7.17.11-0002	Бумага шлифовальная	м2	0,4		0,0024	206,62	1,56		322,33	0,77
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,00006	56,11	1,65		92,58	0,01
Н	01.6.02.02	Стеклообои	м2	105		0,63					
Н	14.1.03.02	Клей для стеклообоев	кг	27,5		0,165					
Н	14.3.02.03	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные	т	0,0187		0,0001122					
		Итого прямые затраты									255,88
		ФОТ									254,74
	Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9					231,56
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					106,10
		Всего по позиции							98 923,33		593,54
61	ФСБЦ-01.6.02.02-0008	Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 110 г/м2	10 м2	0,063	1	0,063	884,63	1,51		1 335,79	84,15
		Всего по позиции									84,15
62	ФСБЦ-14.1.03.02-0015	Клей сухой на основе картофельного крахмала, метилцеллюлозы и мела для флизелиновых и стеклообоев, расход 0,014 кг/м2	т	0,0000088	1	0,0000088	989 340,66	1,41		1 394 970,33	12,28
		Всего по позиции									12,28
63	ТЦ_14.3.02.02_77_481101392 774_24.03.2026_01_7.1	Краска DecoTech Professional MattLatex	л	0,1122	1	0,1122				353,40	39,65
		Всего по позиции									39,65
64	ГЭСН15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2	0,006	1	0,006					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,03294					16,17
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	5,49		0,03294			490,92		16,17
Н	14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	т	0,015		0,00009					
		Итого прямые затраты									16,17
		ФОТ									16,17
	Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9					14,70
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					6,73
		Всего по позиции							6 266,67		37,60
65	ТЦ_14.3.02.02_77_481101392 774_24.03.2026_01_7.1	Краска DecoTech Professional MattLatex	л	0,09	1	0,09				353,40	31,81
		Всего по позиции									31,81
		Всего по разделу 2 Кабинеты спец учёта 13 и 15 каб									90 853,74
Раздел 3. Мусор											
66	ГЭСНр69-01-015-01	Затаривание строительного мусора в мешки	т	0,2	1	0,2					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,206					79,01
	1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1,03		0,206			383,53		79,01
	4 М										120,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг	100 шт	0,2		0,04	1 828,55	1,65	3 017,11		120,68
Итого прямые затраты											199,69
ФОТ											79,01
Пр/812-103.0-2 НР Прочие ремонтно-строительные работы											73,48
Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы											34,76
Всего по позиции											307,93
67	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	0,2	1	0,2			1 181,93		236,39
Всего по позиции											236,39
68	02-15-1-01-0008	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км	1т груза	0,2	1	0,2			247,73		49,55
Всего по позиции											49,55
Всего по разделу 3 Мусор											593,87
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											133 560,23
в том числе:											
Оплата труда рабочих											43 876,00
Эксплуатация машин											1 076,84
Оплата труда машинистов (Отм)											583,10
Материалы											87 738,35
Перевозка											285,94
Строительные работы											171 912,38
Строительные работы											171 628,44
в том числе:											
оплата труда											38 330,66
эксплуатация машин и механизмов											904,31
оплата труда машинистов (Отм)											550,71
материалы											78 136,91
накладные расходы											36 372,68
сметная прибыль											17 331,17
Перевозка											285,94
Монтажные работы											23 463,05
в том числе:											
оплата труда											5 545,34
эксплуатация машин и механизмов											172,53
оплата труда машинистов (Отм)											32,39
материалы											9 601,44
накладные расходы											5 349,82
сметная прибыль											2 761,53
Всего											195 375,43
Всего ФОТ (справочно)											44 459,10
Всего накладные расходы (справочно)											41 722,50
Всего сметная прибыль (справочно)											20 092,70
НДС 22%											42 982,59
ВСЕГО по смете											238 358,02
справочно:											
Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН											6 040,29
Затраты труда рабочих											85,9693108
Затраты труда машинистов											0,9941501

Составил: Старший инженер ОКБХО

(Кустышев Ф.А.)

Проверил: Зам.начальника ОКСиР

(Ганов Ю.Н.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]